

首都圏中央連絡自動車道 横芝光標識工事

金 抜 設 計 書

令和 6年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

工 事 概 要

設計書番号 2448803

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 横芝光標識工事

2. 路線名 首都圏中央連絡自動車道  
千葉東金道路

3. 工事箇所 (自) 千葉県 香取郡 多古町 一鍬田 (STA. 21+20) (主) 成田小見川鹿島港線IC (仮称)  
(至) 千葉県 木更津市 下郡 (275. 3KP) 木更津東IC  
  
(自) 千葉県 千葉市 若葉区 中野町 (10. 7KP) 中野IC  
(至) 千葉県 東金市 山田 (15. 6KP) 東金IC  
  
(自)  
(至)  
  
(自)  
(至)  
  
(自)  
(至)

4. 工 費  
工事価格対象額 円  
  
消費税および地方消費税相当額 円  
  
計 円

5. 施工内容  
工事延長 約 7 9 . 9 k m  
連絡等施設 ジャンクション 1 箇所  
連絡等施設 インターチェンジ 1 2 箇所

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 720日間

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	16 - ( 2 )	標識基礎工 F 5	3	箇所			
2	16 - ( 2 )	標識基礎工 F 7	3	箇所			
3	16 - ( 2 )	標識基礎工 直接基礎A	5	箇所			
4	16 - ( 3 )	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ216.3, t=5.8)	118	m			
5	16 - ( 3 )	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ267.4, t=6.6)	37	m			
6	16 - ( 3 )	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ318.5, t=6.0)	21	m			
7	16 - ( 3 )	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ457.2, t=9.5)	60	m			
8	16 - ( 3 )	基礎ぐい 鋼管ぐい (φ508.0, t=9.5)	35	m			
9	16 - ( 3 )	基礎ぐい H形鋼ぐい (300×300×15)	24	m			
10	16 - ( 3 )	基礎ぐい H形鋼ぐい (350×350×19)	30	m			
11	16 - ( 4 )	標識柱 A 1	15	基			
12	16 - ( 4 )	標識柱 B 1	11	基			

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	16 - ( 4)	標識柱 D 1	113	基			
14	16 - ( 4)	標識柱 E 2	1	基			
15	16 - ( 4)	標識柱 F 1	5	基			
16	16 - ( 4)	標識柱 T 2	1	基			
17	16 - ( 4)	標識柱 D 3	62	基			
18	16 - ( 4)	標識柱 D 3 - 1	22	基			
19	16 - ( 4)	標識柱 D 4 - 1	8	基			
20	16 - ( 4)	標識柱 D 4 - 2	8	基			
21	16 - ( 4)	標識柱 D 4 - 3	2	基			
22	16 - ( 4)	標識柱 F 1 0 2 2	3	基			
23	16 - ( 4)	標識柱 F 1 0 2 3	2	基			
24	16 - ( 5)	標識板 反射式 A 1	981	m2			

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	16 - ( 5)	標識板 反射式 A 1 (夜)	17	m2			
26	16 - ( 5)	標識板 反射式 A 2	8	m2			
27	16 - ( 5)	標識板 反射式 A (R)	43	m2			
28	16 - ( 5)	標識板 反射式 A 3 (G)	10	m2			
29	16 - ( 5)	標識板 反射式 B 1	94	m2			
30	16 - ( 5)	標識板 反射式 B (R)	4	m2			
31	16 - ( 5)	標識板 反射式 D	4	m2			
32	16 - ( 5)	標識板 反射式 D 2	60	m2			
33	16 - ( 5)	標識板 内部照明式 C 1 (夜)	1	枚			
34	16 - ( 5)	標識板 内部照明式 E 2	2	枚			
35	16 - ( 5)	標識板 内部照明式 G 1 (夜)	11	枚			
36	16 - ( 5)	標識板 内部照明式 G 2	2	枚			

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
37	16 - (23)	標識柱撤去工 標識柱 A 1	2	基			
38	16 - (23)	標識柱撤去工 標識柱 B 1	1	基			
39	16 - (23)	標識柱撤去工 標識柱 D 1	4	基			
40	16 - (23)	標識柱撤去工 標識柱 D 2	9	基			
41	16 - (23)	標識柱撤去工 標識柱 D 3	2	基			
42	16 - (23)	標識柱撤去工 標識柱 E 1	2	基			
43	16 - (23)	標識柱撤去工 標識柱 F 3	1	基			
44	16 - (24)	標識板撤去工 反射式 A	754	m2			
45	16 - (24)	標識板撤去工 反射式 A (夜)	17	m2			
46	16 - (24)	標識板撤去工 反射式 A (R)	36	m2			
47	16 - (24)	標識板撤去工 反射式 B	35	m2			
48	16 - (24)	標識板撤去工 反射式 B (R)	4	m2			

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
49	16 - (24)	標識板撤去工 内部照明式 C (R) (夜)	1	枚			
50	16 - (24)	標識板撤去工 内部照明式 G (R) (夜)	11	枚			
51	19 - ( 1)	交通規制工 路肩規制 I × 1	20	回			見積対象
52	19 - ( 1)	交通規制工 車線規制 I × 1 × 0	21	回			見積対象
53	19 - ( 1)	交通規制工 車線規制 II × 1 × 0	3	回			見積対象
54	19 - ( 1)	交通規制工 ランプ規制 I × 2	2	回			見積対象
55	19 - ( 2)	交通保安要員 交通監視員A	46	人・日			
56	19 - ( 2)	交通保安要員 交通誘導警備員A	44	人・日			
57	19 - ( 2)	交通保安要員 交通誘導警備員B	195	人・日			
58	19 - ( 2)	交通保安要員 交通誘導警備員B (夜)	22	人・日			
59	特 - ( 1)	吹流し工	2	基			
60	特 - ( 2)	仮設標識撤去工 支柱基礎	25	基			

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
61	特 - ( 3 )	矢羽根板工 矢羽根板 A	9	基			
62	特 - ( 4 )	マスキング工 A	62	m2			
63	特 - ( 4 )	マスキング工 B	32	m2			
64	特 - ( 4 )	マスキング工 C	1	箇所			
65	特 - ( 5 )	重ね貼り板 A	6	m2			
66	特 - ( 5 )	重ね貼り板 A (夜)	4	m2			
67	特 - ( 5 )	重ね貼り板 B	1	m2			
68	特 - ( 5 )	重ね貼り板 C	1	m2			
69	特 - ( 6 )	重ね貼り板撤去 A	1	m2			
70	特 - ( 7 )	標識板部分改修工 反射式A (K) (夜)	144	m2			
71	特 - ( 7 )	標識板部分改修工 反射式A (G)	95	m2			
72	特 - ( 8 )	試掘工 A	1	箇所			



## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
		計①					
73		諸経費①	1	式			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					