

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 狩勝第二トンネル西工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	数量内訳（参考）にはクローラークレーン50t の現場内移動にかかる運搬費の記載がありませんが、これにかかる費用は関連する単価項目に含まれると考えてよろしいでしょうか。	割掛対象表参考内訳書 1 / 6 工事用機械分解組立費（構造物掘削）の記載内容を想定しています。 なお、貴社の施工計画により計上が必要な場合には費用計上願います。
2	数量内訳（参考）には硬質地盤専用圧入機の現場内移動にかかる運搬費の記載がありませんが、これにかかる費用は関連する単価項目に含まれると考えてよろしいでしょうか。	割掛対象表参考内訳書 1 / 6 工事用機械分解組立費（構造物掘削）の記載内容を想定しています。 なお、貴社の施工計画により計上が必要な場合には費用計上願います。
3	構造物掘削の特殊部A1、A2、A3 における鋼矢板の打込はクリア工法の採用と記されております。引抜に関する記載は無いことから、引抜に関してはバイブロハンマーを用いても差し支えないかご教示願います。	引抜は油圧バイブロハンマーを想定しています。
4	土木工事単価ファイルは令和7 年4 月版の採用を予定している、との回答を頂いているところですが、建設機械等損料表の採用は令和6 年度との認識でよろしいでしょうか、ご教示願います。	公表している土木工事等単価ファイルに記載のとおりです。
5	参考積算条件書で切込碎石は試験法112 及びJGS0172-2009 適合品とそうでないものが公表されましたが、路盤排水工のフィルター材は試験法112 及びJGS0172-2009 適合品と考えてよろしいでしょうか。	3月7日付けHP掲載の【質問と回答⑥】32番をご確認ください。