

# 首都圏中央連絡自動車道 古和地区附帯工工事

## 割掛対象表参考内訳書

- ・ 割掛対象表参考内訳書は、入札(見積)参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・ 割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和 7 年 1 月

東日本高速道路株式会社

関東支社 千葉工事事務所

割 掛 対 象 表 参 考 内 訳 書

【共通仮設費】			
割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事用機械分解組立費	「撤去工 仮栈橋」に関する工事で必要な重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	150 t クローラークレーン1台－1往復 運搬距離34.8km（片道）	
地質調査等費	「撤去工 仮栈橋」に関する工事で必要な平板載荷試験に要する費用をいう。	平板載荷試験－2箇所  （重機施工位置・重機分組位置での地耐力確認）	
監督員詰所費	監督員詰所の営繕（設置・撤去、維持・補修）に要する費用をいう。	監督員詰所 面積9.9m2 設置期間 13ヶ月	

【準備工事費】			
割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事用道路維持補修費	工事用道路（本線内工事用道路を除く）の維持補修に要する費用をいう。	散水車3,800L 11ヶ月（全施工期間）	
工事車両泥落とし装置費	施工ヤードA、施工ヤードB及び調整池1～9に関する泥落としに要する費用をいう。	高圧洗浄機 施工ヤード配置期間 11ヶ月（A：6ヶ月、B：5ヶ月） 普通作業員 11ヶ月（A：6ヶ月、B：5ヶ月）  高圧洗浄機 調整池配置期間 11ヶ月 普通作業員 11ヶ月	

【仮設備工事費】			
割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
足場工費	集水ます（Type F：1箇所、Type Q：2箇所、Type S：1箇所）の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	手摺先行枠組足場－33.8空m3（Type F）  手摺先行枠組足場－35.1空m3（Type Q）  手摺先行枠組足場－35.9空m3（Type Q）  手摺先行枠組足場－99.1空m3（Type S）	

【雑工事費】			
割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
水路の締切、迂回費	迂回している仮設排水路を原形復旧するため、支障となる水路等の締切り・迂回する仮設物に要する費用をいう。	設置箇所－1箇所（成田成東線沿い水路）  水中工事用ポンプ（口径50mm）1台、運転日数7日間	
沈砂池費	施工ヤードA及び施工ヤードBの施工に関して、降雨により侵食・崩壊を受けた土砂が近隣の民地、山林、田畑等へ流出する恐れのある場合に設ける仮設池に要する費用をいう。	設置箇所－2箇所  施工ヤードA：1箇所、施工ヤードB：1箇所	