

首都圏中央連絡自動車道 古和地区附帯工工事

金 抜 設 計 書

令和 7年 1月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 古和地区附帯工工事

2. 路線名 一般国道468号（首都圏中央連絡自動車道）
一般国道126号

3. 工事箇所 (自) 千葉県山武郡横芝光町大字遠山 (STA 177+20)
(至) 千葉県山武市松尾町大字金尾 (STA 213+00)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費
工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

客土掘削 9,830m³

マルチング工 1,630m²

立入防止柵 650m

用・排水工 2,540m

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 570日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	2 - (3)	客土掘削 土砂 B 1	2,788	m3			
2	2 - (3)	客土掘削 土砂 B 2	4,626	m3			
3	2 - (3)	客土掘削 耕土	2,411	m3			
4	4 - (19)	ふとんかご工 1. 2 m・0. 5 m・2. 0 m・1 3 c m	15	枚			
5	5 - (1)	用排水溝 P u L・0. 3 0・0. 3 0	28	m			
6	5 - (1)	用排水溝 P u L・0. 4 5・0. 4 5	9	m			
7	5 - (1)	用排水溝 P u L・0. 6 0・0. 6 0	38	m			
8	5 - (1)	用排水溝 P u L・0. 8 0・0. 8 0 (F)	6	m			
9	5 - (1)	用排水溝 P u L (CH2)・0. 3 0・0. 3 0	9	m			
10	5 - (1)	用排水溝 P u L (CH2)・0. 4 0・0. 4 0	23	m			
11	5 - (1)	用排水溝 P u L (4)・0. 3 0・0. 3 0	277	m			
12	5 - (1)	用排水溝 P u L (4)・0. 4 0・0. 4 0	42	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	5 - (1)	用排水溝 P u L (5) ・ 0 . 8 0 ・ 0 . 6 0 (F)	34	m			
14	5 - (1)	用排水溝 P u L (5) ・ 0 . 8 0 ・ 0 . 8 0 (F)	12	m			
15	5 - (1)	用排水溝 P u L (5) ・ 1 . 1 0 ・ 0 . 9 0 (F)	292	m			
16	5 - (1)	用排水溝 B f ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 2 0	303	m			
17	5 - (1)	用排水溝 P u L (G L) ・ 0 . 8 0 ・ 0 . 9 0 (K)	16	m			
18	5 - (1)	用排水溝 K (1) - B f ・ 0 . 3 0 0 ・ 0 . 2 0 0 (5)	1	m			
19	5 - (1)	用排水溝 V s - 0 . 3 0 ・ 0 . 2 0 (F)	13	m			
20	5 - (1)	用排水溝 V s - 0 . 8 0 ・ 0 . 6 4 (F)	15	m			
21	5 - (1)	用排水溝 柵渠A型 - 1 . 0 0 ・ 1 . 0 0	24	m			
22	5 - (1)	用排水溝 P C V (1) ・ 0 . 2 4	2	m			
23	5 - (1)	用排水溝 P C V (C H 2) - 0 . 3 0	9	m			
24	5 - (1)	用排水溝 P C V (C H 2) - 0 . 4 0	13	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	5 - (1)	用排水溝 P C V (4) - 0 . 3 0	209	m			
26	5 - (1)	用排水溝 P C V (4) - 0 . 4 0	14	m			
27	5 - (1)	用排水溝 P C V (5) - 0 . 8 0	19	m			
28	5 - (1)	用排水溝 P C V (5) - 1 . 1 0	278	m			
29	5 - (1)	用排水溝 D v - B f - 0 . 2 5 0 - 0 . 1 7 5 (5)	17	m			
30	5 - (1)	用排水溝 P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 4 0 ~ 1 . 1 0 (F)	29	m			
31	5 - (1)	用排水溝 P u L ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 4 0 ~ 1 . 3 0 (F)	38	m			
32	5 - (1)	用排水溝 P u L ・ 0 . 6 0 ・ 0 . 8 0 ・ 1 . 4 0 ~ 2 . 1 0 (F)	277	m			
33	5 - (2)	用排水管 P (P o - A) ・ 1 ・ ϕ 0 . 8 0 (S d - B)	12	m			
34	5 - (2)	用排水管 P (P o - B) ・ ϕ 0 . 5 0	21	m			
35	5 - (2)	用排水管 P (P o - B) ・ ϕ 0 . 6 0 (S d - B)	30	m			
36	5 - (2)	用排水管 P (P o - B) ・ ϕ 0 . 8 0 (S d - B)	33	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
37	5 - (2)	用排水管 P-B x - ϕ 0. 8 0 (F)	55	m			
38	5 - (2)	用排水管 給水管 V P ϕ 5 0	337	m			
39	5 - (3)	集水ます T y p e A	30	箇所			
40	5 - (3)	集水ます T y p e B	1	箇所			
41	5 - (3)	集水ます T y p e D	2	箇所			
42	5 - (3)	集水ます T y p e E	2	箇所			
43	5 - (3)	集水ます T y p e F	6	箇所			
44	5 - (3)	集水ます T y p e L	2	箇所			
45	5 - (3)	集水ます T y p e M	1	箇所			
46	5 - (3)	集水ます T y p e N	1	箇所			
47	5 - (3)	集水ます T y p e O	11	箇所			
48	5 - (3)	集水ます T y p e P	10	箇所			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
49	5 - (3)	集水ます T y p e Q	2	箇所			
50	5 - (3)	集水ます T y p e R	1	箇所			
51	5 - (3)	集水ます T y p e S	1	箇所			
52	5 - (3)	集水ます 既設ます接続工	1	箇所			
53	5 - (9)	油水分離ます A	1	箇所			
54	5 - (9)	油水分離ます B	4	箇所			
55	5 - (9)	油水分離ます C	3	箇所			
56	8 - (1)	コンクリート D 1 - 1	21	m3			
57	8 - (2)	型わく D	104	m2			
58	14 - (9)	マルチング工 シートマルチング (ロール) T y p e A	1,631	m2			
59	15 - (1)	防護柵工 G r - C - 4 E	6	m			
60	15 - (1)	防護柵工 G r - A - 4 E (T)	55	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
61	15 - (1)	防護柵工 G r - C - 4 E (T)	14	m			
62	15 - (5)	立入防止柵 一般型非積雪地用	532	m			
63	15 - (5)	立入防止柵 小動物侵入対策型	119	m			
64	15 - (6)	立入防止柵の出入口 一般型非積雪地用	7	箇所			
65	15 - (6)	立入防止柵の出入口 小動物侵入対策型	1	箇所			
66	15 - (6)	立入防止柵の出入口 一般型非積雪地用一門扉A	5	箇所			
67	15 - (6)	立入防止柵の出入口 一般型非積雪地用一門扉B	2	箇所			
68	15 - (6)	立入防止柵の出入口 小動物侵入対策型一門扉A	1	箇所			
69	18 - (1)	境界くい工 用地境界くいA	29	本			
70	18 - (1)	境界くい工 用地境界くいB	7	本			
71	18 - (2)	敷砂利工 t = 2 0 c m	395	m2			
72	18 - (3)	簡易舗装工 切込碎石路盤工 (t = 1 0 c m)	984	m2			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
73	18 - (3)	簡易舗装工 切込碎石路盤工 (t = 1 5 c m)	1,775	m2			
74	18 - (3)	簡易舗装工 加熱アスファルト表層工 (t = 5 c m)	2,755	m2			
75	18 - (3)	簡易舗装工 コンクリート表層工 (t = 1 0 c m)	218	m2			
76	18 - (4)	縁石工 A S - C	28	m			
77	18 - (13)	立入禁止板 立入禁止板	16	枚			
78	18 - (15)	コンクリートシール工 t = 5 c m	136	m2			
79	18 - (15)	コンクリートシール工 t = 1 0 c m	113	m2			
80	18 - (15)	コンクリートシール工 t = 1 0 c m (A)	3,391	m2			
81	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e A)	60	m3			
82	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e B)	13	m3			
83	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A)	2,881	m2			
84	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B	960	人・日			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
85	特 - (1)	転落防止柵工 転落防止柵 A	22	m			
86	特 - (1)	転落防止柵工 転落防止柵 B	28	m			
87	特 - (2)	畦畔工 畦畔 A	840	m			
88	特 - (2)	畦畔工 畦畔 B	66	m			
89	特 - (2)	畦畔工 畦畔 C	105	m			
90	特 - (3)	水閘管 $\phi 50$	8	箇所			
91	特 - (4)	給水栓 $\phi 50$	11	箇所			
92	特 - (5)	撤去工 地下排水工 A	30	m			
93	特 - (5)	撤去工 地下排水工 (板状排水材)	60	m			
94	特 - (5)	撤去工 P (VP) - $\phi 0.15$ P	11	m			
95	特 - (5)	撤去工 P (Po-B) - $\phi 0.075$	99	m			
96	特 - (5)	撤去工 P (Po-B) - $\phi 0.15$	57	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
97	特 - (5)	撤去工 P (P o - B) - ϕ 0 . 1 5 (A)	8	m			
98	特 - (5)	撤去工 P (P o - B) - ϕ 0 . 2 0	14	m			
99	特 - (5)	撤去工 P (P o - B) - ϕ 0 . 2 0 (B)	8	m			
100	特 - (5)	撤去工 P (P o - B) - ϕ 0 . 3 0	3	m			
101	特 - (5)	撤去工 P (P o - B) - ϕ 0 . 4 0 (A)	16	m			
102	特 - (5)	撤去工 P (P o - B) - ϕ 0 . 5 0	6	m			
103	特 - (5)	撤去工 P (P o - B) - ϕ 0 . 5 0 (B)	15	m			
104	特 - (5)	撤去工 P (P o - B) - ϕ 0 . 6 0	71	m			
105	特 - (5)	撤去工 P (P o - B) - ϕ 0 . 7 0	73	m			
106	特 - (5)	撤去工 G r - C - 4 E	10	m			
107	特 - (5)	撤去工 仮囲い工A	385	m			
108	特 - (5)	撤去工 仮囲い工B	242	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
109	特 - (5)	撤去工 仮囲い工C	51	m			
110	特 - (5)	撤去工 立入防止柵	20	m			
111	特 - (5)	撤去工 動物侵入対策B (T)	91	m			
112	特 - (5)	撤去工 単管柵工	129	m			
113	特 - (5)	撤去工 門扉工A	1	箇所			
114	特 - (5)	撤去工 門扉工B 1 - 6 . 0 0	1	箇所			
115	特 - (5)	撤去工 門扉工B 2 - 1 0 . 0 0	1	箇所			
116	特 - (5)	撤去工 沈砂池 (1 . 0 - 1 . 0 - 1 . 0)	2	箇所			
117	特 - (5)	撤去工 沈砂池 (1 . 5 - 1 . 5 - 1 . 0)	3	箇所			
118	特 - (5)	撤去工 道路反射鏡 (φ 6 0 0)	4	箇所			
119	特 - (5)	撤去工 道路反射鏡 (φ 1 0 0 0)	1	箇所			
120	特 - (5)	撤去工 仮栈橋	1	式			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
121	特 - (6)	階段工 階段工	12	m			
122	特 - (7)	調整池工 流入施設工	1	式			
123	特 - (7)	調整池工 放流施設工	1	式			
124	特 - (7)	調整池工 樹脂製擁壁工	1, 154	m ²			
125	特 - (8)	切断工 t = 5 c m	64	m			
		計①					
126		諸経費①	1	式			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					