

秋田自動車道 峠山工事用道路工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 5月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 秋田自動車道 峠山工事用道路工事

2. 路線名 秋田自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県 西和賀町 杉名畑 (STA 97+00)
(至) 岩手県 西和賀町 耳取 (STA 131+50)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

総延長	約 3, 5 0 0 m
峠山工事用道路	約 1, 2 0 0 m
錦秋湖 S A 出入口部	1 箇所
耳取工事用道路	約 2 0 0 m
南本内ヤード	約 2 4, 0 0 0 m ²

5. 期 間 自 令和 7年 5月 31日 ～ 至 令和 8年 8月 23日 (450日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		秋田自動車道 峠山工事用道路工事									
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
土工	式	1	66,576,841								
掘削工	式	1	13,875,203	捨土掘削						7,325	m ³
				土砂	7,325	m ³					
				構造物掘削						445	m ³
盛土工	式	1	48,560,137	普通部	445	m ³					
				盛土工						12,220	m ³
構造物裏込め工	式	1	4,141,501	A	12,220	m ³					
				裏込め						923	m ³
のり面工	式	1	1,270,428	B	923	m ³					
植生工	式	1	1,180,308	種散布						2,222	m ²
					2,222	m ²					
				種吹付						483	m ²
かご工	式	1	90,120		483	m ²					
				ふとんかご						3	枚
用排水構造物	式	1	17,812,116		3	枚					
用排水工	式	1	11,741,938	プレキャスト用排水溝						459	m
					459	m					
				大型場所打ち用排水溝ふた						9	m
					9	m					
管渠工	式	1	4,363,505	仮排水溝						828	m
					828	m					
				用排水管						169	m
					169	m					
集水ます工	式	1	1,706,673	地下排水工						25	m
					25	m					
				集水ます						14	箇所
雑工	式	1	69,616,233		14	箇所					
				簡易舗装工							
簡易舗装工	式	1	69,616,233	粒度調整路盤工						419	m ²
					419	m ²					
				切込碎石路盤工						25,123	m ²
縁石工	式	1	159,782		25,123	m ²					
				加熱アスファルト表層工						19,747	m ²
					19,747	m ²					
コンクリートシール工	式	1	316,080	アスファルト縁石						113	m
					113	m					
その他附帯工	式	1	54,455,047	コンクリートシール						120	m ²
					120	m ²					
				かご枠擁壁工 2.0m・1.0m・1.5m (5段)						304	枚
				A						5	枚
				B						26	枚

積 算 内 訳 書

工 事 名		峠山工事用道路工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				防護柵 A	200	m
				防護柵 B	22	m
				立入防止柵 (H＝1．4 5 m)	65	m
				立入防止柵 (H＝2．0 5 m)	21	m
				土木シート工	19, 540	m ²
				沈砂池工	1	箇所
				仮設防護柵 A	120	m
				仮設防護柵 B	456	m
交通保安要員	式	1	10, 642, 800	交通誘導警備員A	80	人・日
				交通誘導警備員B	600	人・日
目的物工事費 計	式	1	220, 849, 327			
仮設工事費	式	1	10, 137, 571			
準備工事費	式	1	2, 185, 530	工事用道路維持補修費	1	式
				工事車両泥落し装置費	1	式
雑工事費	式	1	7, 584, 057	切土部施工基面の整形費	1	式
				のり面仕上げ費	1	式
				仮囲い費	1	式
				土砂等防止柵費 (切土のり面用)	1	式
その他	式	1	367, 984	その他	1	式
直接工事費 計	式	1	230, 986, 898			
共通仮設費	式	1	49, 100, 759			
共通仮設費	式	1	1, 638, 759	仮設材等運搬費	1	式
				地質調査等費	1	式
				工事車両泥落し装置費	1	式
率計上分	式	1	47, 462, 000			
現場管理費	式	1	90, 582, 000			
間接工事費 計	式	1	139, 682, 759			
工事原価	式	1	370, 669, 657			
一般管理費等	式	1	53, 000, 343			
工事価格	式	1	423, 670, 000			