

東北自動車道 棟沢水路橋撤去工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第 1 条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和 7 年 1 月

東日本高速道路株式会社
東北支社 郡山管理事務所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
地下埋設物調査費	工事施工にあたり近接工事の対象となる地下埋設物に対し、埋設位置の確認に要する費用をいう。	試掘工（人力）－0.2m2 （コンクリートシール箇所の施工含む）	○

【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
足場工費	一般構造物の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	（橋梁下部工補修用足場） 単柱橋脚（張出無） （高さ区分10m未満）－21.1空m3（1ブロック、2ブロック） （高さ区分10m未満）－15.8空m3（3ブロック） （高さ区分10m未満）－10.5空m3（4ブロック、5ブロック） （高さ区分10m未満）－5.3空m3（6ブロック、7ブロック） 必要期間0.5月（シート張り防護有）	○
移動足場工費	橋梁及び一般構造物の施工に必要な足場工として高所作業車の使用に要する費用をいう。	トラック架装リフト（デッキ旋回・ブーム型）揚程8m～10m未満－1.0日（夜間施工） トラック架装リフト（デッキ旋回・ブーム型）揚程15m～18m未満－2.0日（夜間施工） トラック架装リフト（デッキ旋回・ブーム型）揚程15m～18m未満－1.0日	○
特殊移動足場工費	橋梁及び一般構造物の施工に必要な足場工として組み立てが可能な高所作業用移動式足場の使用に要する費用をいう。	（高さ区分10m未満）－105.3空m3、シート張－130.0m2（1ブロック、2ブロック） （高さ区分10m未満）－80.0空m3、シート張－98.7m2（3ブロック） （高さ区分10m未満）－54.7空m3、シート張－67.5m2（4ブロック、5ブロック） （高さ区分10m未満）－29.4空m3、シート張－36.3m2（6ブロック、7ブロック） 必要期間0.5月（シート張り防護有） 運搬回数往復6.0回（白河 I C 内ブラ～現場）	○

【雑工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
型わく費	コンクリート打設のための型わくに要する費用をいう。	一般用型わく－3.6m2 埋設型わく－0.3m2	○