

東北自動車道 鳴瀬川橋他1橋塗替塗装工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和7年1月

東日本高速道路株式会社
東北支社 仙台管理事務所

割掛対象表参考内訳書

【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
吊足場工費 （防護型側面）	塗替塗装の施工に必要な主体足場及び防護型側面（側面足場に防護がある構造）の吊足場工に要する費用をいう。	<p>七北田川橋（上下線）</p> <p>橋梁補修用足場工の対象面積：上り線 1213.1㎡ 下り線 1121.9㎡</p> <p>設置期間：上り線 2.6ヵ月 下り線 2.5ヵ月</p> <p>鳴瀬川橋A1～P1（上下線）</p> <p>橋梁補修用足場工の対象面積：上り線 569.4㎡ 下り線 569.4㎡</p> <p>設置期間：上り線 4.1ヵ月 下り線 4.2ヵ月</p> <p>鳴瀬川橋P1～P6（上下線）</p> <p>橋梁補修用足場工の対象面積：上り線 3648.0㎡ 下り線 3648.0㎡</p> <p>設置期間：上り線 17.4ヵ月 下り線 17.4ヵ月</p>	○
剥離剤用 養生設備工費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要となる、吊り足場の床面及び側面に、シート張防護を設置する作業に要する費用をいう。	<p>七北田川橋（上下線）</p> <p>養生シート面積：上り線 1213.1㎡ 下り線 1121.9㎡</p> <p>鳴瀬川橋A1～P1（上下線）</p> <p>養生シート面積：上り線 569.4㎡ 下り線 569.4㎡</p> <p>鳴瀬川橋P1～P6（上下線）</p> <p>養生シート面積：上り線 3648.0㎡ 下り線 3648.0㎡</p> <p>上記数量は、塗膜剥離2回分の面積を計上</p> <p>ただし、鳴瀬川橋P1～P6（上下線）に関しては、4回分の面積を計上</p>	
剥離剤用 環境対策資機材費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要となる、クリーンルーム（フィルター交換に要する費用を含む）及び負圧集塵機（フィルター交換に要する費用を含む）の設置に要する費用をいう。	<p>七北田川橋（上下線）</p> <p>負圧集塵機：10台</p> <p>真空掃除機：2台</p> <p>エアージャワー：2台</p> <p>クリーンルーム：2台</p> <p>設置期間：上り線 0.3ヵ月 下り線 0.3ヵ月</p> <p>鳴瀬川橋A1～P1（上下線）</p> <p>負圧集塵機：4台</p> <p>真空掃除機：2台</p> <p>エアージャワー：2台</p> <p>クリーンルーム：2台</p> <p>設置期間：上り線 1.3ヵ月 下り線 1.3ヵ月</p> <p>鳴瀬川橋P1～P6（上下線）</p> <p>負圧集塵機：24台</p> <p>真空掃除機：2台</p> <p>エアージャワー：2台</p>	

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
		クリーンルーム：2台 設置期間：上り線 1.5(2.4)ヵ月 下り線 1.5(2.4)ヵ月 数値は赤色施工時、()内はアイボリー施工時	