

首都圏中央連絡自動車道 坂東 I C ～大栄 J C T 間可変式速度規制標識設備工事

金 抜 設 計 書

令和 7年 2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

# 工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 坂東 I C～大栄 J C T間可変式速度規制標識設備工事

2. 道路名 常磐自動車道

一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)

3. 工事箇所 (自) 茨城県つくばみらい市(谷和原IC)

(至) 茨城県つくばみらい市(谷和原IC)

(自) 茨城県坂東市(坂東IC)

(至) 千葉県成田市(大栄JCT)

(至)

(三)

(三)

4. 施工内容 本工事は首都圏中央連絡自動車道 坂東IC～大栄JCT間の可変式速度規制標識設備の設置

を行うものであり、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。

5. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 810日間

## 工 費 内 訳 書

費 目	金 額 (円)	摘 要
直 接 工 事 費 合 計 金 額		
共 通 仮 設 費 (積上計上分)		
共 通 仮 設 費 (率計上分)		
現 場 管 理 費		
一 般 管 理 費 等		
工 事 価 格 対 象 額		
消費税及び 地方消費税相当額		
請 負 対 象 額		

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
0111	坂東IC～常総IC 可変式速度規制標識設備設置工事	式	1			
0211	坂東IC～常総IC 可変式速度規制標識設備撤去工事	式	1			
0311	常総IC～つくば中央IC 可変式速度規制標識設備設置工事	式	1			
0411	常総IC～つくば中央IC 可変式速度規制標識設備撤去工事	式	1			
0511	つくば中央IC～つくばJCT 可変式速度規制標識設備設置工事	式	1			
0611	つくば中央IC～つくばJCT 可変式速度規制標識設備撤去工事	式	1			
0711	つくばJCT～つくば牛久IC 可変式速度規制標識設備設置工事	式	1			
0811	つくばJCT～つくば牛久IC 可変式速度規制標識設備撤去工事	式	1			
0911	つくば牛久IC～牛久阿見IC 可変式速度規制標識設備設置工事	式	1			
1011	つくば牛久IC～牛久阿見IC 可変式速度規制標識設備撤去工事	式	1			
1111	牛久阿見IC～阿見東IC 可変式速度規制標識設備設置工事	式	1			
1211	牛久阿見IC～阿見東IC 可変式速度規制標識設備撤去工事	式	1			
1311	阿見東IC～稲敷IC 可変式速度規制標識設備設置工事	式	1			
1411	阿見東IC～稲敷IC 可変式速度規制標識設備撤去工事	式	1			
1511	稲敷IC～稲敷東IC 可変式速度規制標識設備設置工事	式	1			
1611	稲敷IC～稲敷東IC 可変式速度規制標識設備撤去工事	式	1			
1711	稲敷東IC～神崎IC 可変式速度規制標識設備設置工事	式	1			
1811	稲敷東IC～神崎IC 可変式速度規制標識設備撤去工事	式	1			

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
1911	神崎IC～下総IC 可変式速度規制標識設備設置工事	式	1			
2011	神崎IC～下総IC 可変式速度規制標識設備撤去工事	式	1			
2111	下総IC～大栄JCT 可変式速度規制標識設備設置工事	式	1			
2211	下総IC～大栄JCT 可変式速度規制標識設備撤去工事	式	1			
2311	坂東IC 可変式速度規制標識設備設置工事	式	1			
2411	つくば中央IC 可変式速度規制標識設備設置工事	式	1			
2511	牛久阿見IC 可変式速度規制標識設備設置工事	式	1			
2611	阿見東IC 可変式速度規制標識設備設置工事	式	1			
2711	稲敷IC 可変式速度規制標識設備設置工事	式	1			
2811	稲敷東IC 可変式速度規制標識設備設置工事	式	1			
2911	下総IC 可変式速度規制標識設備設置工事	式	1			
3011	谷和原IC 可変式速度規制標識設備設置工事	式	1			
3111	谷和原IC 可変式速度規制標識設備撤去工事	式	1			
0104	牛久阿見IC 道路照明設備 設備移転工事	式	1			見積対象
0204	阿見東IC 道路照明設備 設備移転工事	式	1			見積対象
0304	神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設)	式	1			見積対象
0404	神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(撤去)	式	1			見積対象
0504	神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(新設)	式	1			見積対象

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
0604	神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設撤去)	式	1			見積対象
0704	常総IC 道路照明設備 設備移転工事	式	1			見積対象
0804	つくば中央IC 道路照明設備 設備移転工事	式	1			見積対象
0116	136.7KP～137.2KP 設備移転工事	式	1			見積対象
0216	137.3KP～137.8KP 設備移転工事	式	1			見積対象
0316	137.9KP～138.7KP 設備移転工事	式	1			見積対象
0416	138.7KP～139.5KP 設備移転工事	式	1			見積対象
0516	139.9KP～140.5KP 設備移転工事	式	1			見積対象
0616	140.7KP～141.0KP 設備移転工事	式	1			見積対象
0716	141.7KP～141.9KP 設備移転工事	式	1			見積対象
0816	鬼怒川高架橋 設備移転工事	式	1			見積対象
0916	小貝川高架橋 設備移転工事	式	1			見積対象
1016	145.9KP～146.2KP 設備移転工事	式	1			見積対象
1116	146.8KP～147.0KP 設備移転工事	式	1			見積対象
1216	149.4KP～151.0KP 設備移転工事	式	1			見積対象
1316	151.0KP～151.8KP 設備移転工事	式	1			見積対象
1416	151.8KP～152.6KP 設備移転工事	式	1			見積対象
1516	152.6KP～153.4KP 設備移転工事	式	1			見積対象

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
1616	153.2KP～154.7KP 設備移転工事	式	1			見積対象
1716	165.7KP～166.4KP 設備移転工事	式	1			見積対象
1816	166.6KP～167.4KP 設備移転工事	式	1			見積対象
1916	167.4KP～168.2KP 設備移転工事	式	1			見積対象
2016	168.2KP～169.0KP 設備移転工事	式	1			見積対象
2116	169.8KP～170.6KP 設備移転工事	式	1			見積対象
2216	170.6KP～171.4KP 設備移転工事	式	1			見積対象
2316	171.5KP～172.2KP 設備移転工事	式	1			見積対象
2416	178.5KP～179.4KP 設備移転工事	式	1			見積対象
2516	179.4KP～180.2KP 設備移転工事	式	1			見積対象
2616	180.2KP～181.0KP 設備移転工事	式	1			見積対象
2716	184.2KP～185.0KP 設備移転工事	式	1			見積対象
2816	185.0KP～185.8KP 設備移転工事	式	1			見積対象
2916	185.8KP～186.6KP 設備移転工事	式	1			見積対象
3016	186.6KP～187.4KP 設備移転工事	式	1			見積対象
3116	新利根高架橋 設備移転工事	式	1			見積対象
3211	坂東IC 設備移転工事	式	1			見積対象
3311	常総IC 設備移転工事	式	1			見積対象

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
3411	つくば中央IC 設備移転工事	式	1			見積対象
3511	阿見東IC 設備移転工事	式	1			見積対象
3611	稲敷東IC 設備移転工事	式	1			見積対象
3711	神崎IC 設備移転工事	式	1			見積対象
0101	阿見東IC 高压引込柱設備移転工事	式	1			見積対象
0201	神崎IC 高压引込柱設備移転工事	式	1			見積対象
	***** 合 計 *****					



工種番号：0111 坂東IC～常総IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	11			見積対象
02001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等)	面	11			見積対象
03001	機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	11			見積対象
04001	機器製作費 LED式補助標識	面	6			見積対象
05001	機器製作費 制御機(境界用)	面	2			見積対象
06001	機器製作費 制御機(中間用)	面	9			見積対象
07001	機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	11			見積対象
08001	機器製作費 固定標識(大貨等)	面	11			見積対象
09001	機器製作費 固定標識(三輪・けん引)	面	11			見積対象
10003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	11			
11003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等)	面	11			
12003	機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	11			
13003	機器据付工 LED式補助標識	面	6			
14003	機器据付工 制御機(境界用)	面	2			
15003	機器据付工 制御機(中間用)	面	9			
16003	機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	11			
17003	機器据付工 固定標識(大貨等)	面	11			
18003	機器据付工 固定標識(三輪・けん引)	面	11			

内 訳 書

C- 2 頁

工種番号：0111 坂東IC～常総IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(境界用)	基	1			見積対象
20001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	6			見積対象
21001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン②(中間用)	基	1			見積対象
22001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン③(境界用)	基	1			見積対象
23001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン③(中間用)	基	1			見積対象
24001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン⑥(中間用)	基	1			見積対象
25015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(境界用)	基	1			
26015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	6			
27015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン②(中間用)	基	1			
28015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン③(境界用)	基	1			
29015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン③(中間用)	基	1			
30015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン⑥(中間用)	基	1			
31000	基礎工 速度規制標識支柱パターン①	基	7			
32000	基礎工 速度規制標識支柱パターン②	基	1			
33000	基礎工 あと施工アンカー 8-M20×300L(支柱パターン③)	箇所	2			
34000	基礎工 あと施工アンカー 8-M20×300L(支柱パターン⑥)	箇所	1			
35000	取付工 張出し基礎部手摺C	箇所	1			
36006	配線工 屋外FP管内 VVR22sq-2C	m	284			

内 訳 書

C- 3 頁

工種番号：0111 坂東IC～常総IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C	m	8			
38006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	397			
39006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	473			
40006	配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	1,452			
41000	配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	104			
42006	配線工 屋外管内 VVR14sq-2C	m	177			
43006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	139			
44006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	177			
45006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	529			
46000	配線工 ケーブル銘板	枚	95			
47007	接続工 屋外分岐 22sq-2C	箇所	3			
48007	接続工 屋外分岐 3.5sq-2C	箇所	2			
49007	接続工 屋外分岐 5.5sq-3C	箇所	1			
50007	接続工 屋外直線 5.5sq-2C	箇所	1			
51007	接続工 屋外直線 3.5sq-2C	箇所	3			
52007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	11			
53007	接続工 光分岐 0F-J-56K	箇所	3			
54007	接続工 光分岐 0F-J-52K	箇所	5			

内 訳 書

C- 4 頁

工種番号：0111 坂東IC～常総IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55007	接続工 光分岐 0F-J-46K	箇所	1			
56007	接続工 屋外分岐 M-J-60K	箇所	1			
57007	接続工 屋外一般端子 CCP-AP0. 65-20P	箇所	4			
58008	配管工 E1-FP50(1)	m	275			
59008	配管工 E1-FP30(2)	m	150			
60008	配管工 E1-FP30(1)	m	769			
61008	配管工 B2-G28(1)	m	207			
62008	配管工 B2-G28(2)	m	139			
63010	ハンドホール工 EA-C1	箇所	4			
64011	管路付帯工 ダクト口 FP50(1)	箇所	6			
65011	管路付帯工 ダクト口 FP30(2)	箇所	10			
66011	管路付帯工 ダクト口 FP30(1)	箇所	10			
67011	管路付帯工 埋設標 MK-A	箇所	49			
68011	管路付帯工 埋設標 MK-D	箇所	15			
69011	管路付帯工 異種管継手 G28-FP30	箇所	2			
70005	試験調整工	式	1			見積対象
71005	路肩規制工 日規制(1Km)	回	39			見積対象

工種番号：0211 坂東IC～常総IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01000	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	9			
02000	撤去工 LED式補助標識(再使用有)	面	2			
03000	撤去工 境界用制御機(再使用有)	面	2			
04000	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	7			
05000	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	9			
06000	撤去工 速度規制標識基礎	基	7			
07000	撤去工 屋外FP管内 VVR14sq-2C	m	278			
08000	撤去工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C	m	230			
09000	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	123			
10000	撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	388			
11000	撤去工 屋外FP管内 CE/F5.5sq-2C	m	5			
12000	撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C	m	8			
13000	撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq	m	13			
14000	撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	107			
15000	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	136			
16000	撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-2C	m	185			
17000	撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	24			
18000	撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	24			

内 訳 書

工種番号：0211 坂東IC～常総IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 7 頁

工種番号：0311 常総IC～つくば中央IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	12			見積対象
02001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等)	面	12			見積対象
03001	機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	12			見積対象
04001	機器製作費 LED式補助標識	面	6			見積対象
05001	機器製作費 制御機(境界用)	面	2			見積対象
06001	機器製作費 制御機(中間用)	面	10			見積対象
07001	機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	12			見積対象
08001	機器製作費 固定標識(大貨等)	面	12			見積対象
09001	機器製作費 固定標識(三輪・けん引)	面	12			見積対象
10003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	12			
11003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等)	面	12			
12003	機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	12			
13003	機器据付工 LED式補助標識	面	6			
14003	機器据付工 制御機(境界用)	面	2			
15003	機器据付工 制御機(中間用)	面	10			
16003	機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	12			
17003	機器据付工 固定標識(大貨等)	面	12			
18003	機器据付工 固定標識(三輪・けん引)	面	12			

内 訳 書

C- 8 頁

工種番号：0311 常総IC～つくば中央IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	6			見積対象
20001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン②(中間用)	基	1			見積対象
21001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン③(境界用)	基	2			見積対象
22001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン③(中間用)	基	2			見積対象
23001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン⑦(中間用)	基	1			見積対象
24015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	6			
25015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン②(中間用)	基	1			
26015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン③(境界用)	基	2			
27015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン③(中間用)	基	2			
28015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン⑦(中間用)	基	1			
29000	基礎工 速度規制標識支柱パターン①	基	6			
30000	基礎工 速度規制標識支柱パターン②	基	1			
31000	基礎工 速度規制標識支柱パターン⑦	基	1			
32000	基礎工 あと施工アンカー 8-M20×300L(支柱パターン③)	箇所	4			
33006	取付工 プルボックス 600×600×200	箇所	2			
34000	取付工 張出し基礎部手摺C	箇所	1			
35006	配線工 屋外FP管内 VVR8sq-2C	m	202			
36006	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C	m	73			



内 訳 書

C- 9 頁

工種番号：0311 常総IC～つくば中央IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	78			
38006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	353			
39006	配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	1,255			
40006	配線工 屋外管内 VVR14sq-2C	m	623			
41006	配線工 屋外管内 VVR8sq-2C	m	29			
42006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	652			
43006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	1,058			
44000	配線工 ケーブル銘板	枚	101			
45007	接続工 屋外分岐 14sq-2C	箇所	1			
46007	接続工 屋外分岐 8sq-2C	箇所	3			
47007	接続工 屋外分岐 3.5sq-2C	箇所	2			
48007	接続工 屋外直線 5.5sq-2C	箇所	2			
49007	接続工 屋外直線 3.5sq-2C	箇所	2			
50007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	12			
51007	接続工 光分岐 0F-J-56K	箇所	4			
52007	接続工 光分岐 0F-J-52K	箇所	6			
53007	接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P	箇所	2			
54008	配管工 E1-FP30(2)	m	260			

C- 10 頁

C- 10 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 11 頁

工種番号：0411 常総IC～つくば中央IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01000	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	9			
02000	撤去工 LED式補助標識(再使用有)	面	2			
03000	撤去工 境界用制御機(再使用有)	面	2			
04000	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	7			
05000	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	7			
06000	撤去工 速度規制標識基礎	基	4			
07000	撤去工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C	m	10			
08000	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	11			
09000	撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	21			
10000	撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C	m	67			
11000	撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq	m	67			
12000	撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	198			
13000	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	470			
14000	撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	28			
15000	撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	197			
16000	撤去工 屋外管内 CV3.5sq-2C	m	169			
17000	撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	47			
18000	撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	201			

内 訳 書

工種番号：0411 常総IC～つくば中央IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0511 つくば中央IC～つくばJCT 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	6			見積対象
02001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等)	面	6			見積対象
03001	機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	6			見積対象
04001	機器製作費 LED式補助標識	面	6			見積対象
05001	機器製作費 制御機(境界用)	面	2			見積対象
06001	機器製作費 制御機(中間用)	面	4			見積対象
07001	機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	6			見積対象
08001	機器製作費 固定標識(大貨等)	面	6			見積対象
09001	機器製作費 固定標識(三輪・けん引)	面	6			見積対象
10003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	6			
11003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等)	面	6			
12003	機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	6			
13003	機器据付工 LED式補助標識	面	6			
14003	機器据付工 制御機(境界用)	面	2			
15003	機器据付工 制御機(中間用)	面	4			
16003	機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	6			
17003	機器据付工 固定標識(大貨等)	面	6			
18003	機器据付工 固定標識(三輪・けん引)	面	6			

内 訳 書

C- 14 頁

工種番号：0511 つくば中央IC～つくばJCT 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(境界用)	基	1			見積対象
20001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	3			見積対象
21001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン④(境界用)	基	1			見積対象
22015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(境界用)	基	1			
23015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	3			
24015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン④(境界用)	基	1			
25000	基礎工 速度規制標識支柱パターン①	基	4			
26000	基礎工 あと施工アンカー 8-M20×300L(支柱パターン④)	箇所	1			
27006	配線工 屋外FP管内 VVR38sq-3C	m	153			
28006	配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C	m	29			
29006	配線工 屋外FP管内 VVR14sq-2C	m	48			
30006	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C	m	44			
31006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	66			
32006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	158			
33006	配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	189			
34006	配線工 屋外管内 VVR38sq-3C	m	15			
35006	配線工 屋外管内 VVR14sq-3C	m	27			
36006	配線工 屋外管内 VVR14sq-2C	m	7			

内 訳 書

C- 15 頁

工種番号：0511 つくば中央IC～つくばJCT 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	619			
38006	配線工 屋外管内 VVR8sq-2C	m	536			
39006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	584			
40006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	1,193			
41006	配線工 屋内ピット VVR38sq-3C	m	6			
42006	配線工 屋外ラック VVR14sq-3C	m	303			
43000	配線工 ケーブル銘板	枚	102			
44007	接続工 屋外分岐 22sq-2C	箇所	1			
45007	接続工 屋外分岐 14sq-3C	箇所	2			
46007	接続工 屋外分岐 14sq-2C	箇所	1			
47007	接続工 屋外分岐 8sq-3C	箇所	3			
48007	接続工 屋外分岐 5.5sq-2C	箇所	3			
49007	接続工 屋外直線 38sq-3C	箇所	3			
50007	接続工 屋外直線 14sq-3C	箇所	1			
51007	接続工 屋外直線 3.5sq-2C	箇所	1			
52007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	6			
53007	接続工 光分岐 0F-J-56K	箇所	1			
54007	接続工 光分岐 0F-J-52K	箇所	3			

C- 16 頁

C- 16 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]



内 訳 書

C- 17 頁

工種番号：0611 つくば中央IC～つくばJCT 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01000	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	7			
02000	撤去工 LED式補助標識(再使用有)	面	1			
03000	撤去工 境界用制御機(再使用有)	面	1			
04000	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	6			
05000	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	4			
06000	撤去工 速度規制標識支柱(逆L柱)(再使用有)	基	1			
07000	撤去工 速度規制標識基礎	基	4			
08000	撤去工 屋外FP管内 VVR14sq-3C	m	22			
09000	撤去工 屋外FP管内 VVR8sq-3C	m	27			
10000	撤去工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C	m	193			
11000	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	97			
12000	撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	290			
13000	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	229			
14000	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-10P	m	38			
15000	撤去工 屋外管内 VVR14sq-3C	m	13			
16000	撤去工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	25			
17000	撤去工 屋外管内 VVR8sq-2C	m	33			
18000	撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	565			

内 訳 書

工種番号：0611 つくば中央IC～つくばJCT 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0711 つくばJCT～つくば牛久IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	2			見積対象
02001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等)	面	2			見積対象
03001	機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	2			見積対象
04001	機器製作費 LED式補助標識	面	6			見積対象
05001	機器製作費 制御機(境界用)	面	2			見積対象
06001	機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	2			見積対象
07001	機器製作費 固定標識(大貨等)	面	2			見積対象
08001	機器製作費 固定標識(三輪・けん引)	面	2			見積対象
09003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	2			
10003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等)	面	2			
11003	機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	2			
12003	機器据付工 LED式補助標識	面	6			
13003	機器据付工 制御機(境界用)	面	2			
14003	機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	2			
15003	機器据付工 固定標識(大貨等)	面	2			
16003	機器据付工 固定標識(三輪・けん引)	面	2			
17001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン④(境界用)	基	1			見積対象
18015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン④(境界用)	基	1			

C- 20 頁

C- 20 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0811 つくばJCT～つくば牛久IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0911 つくば牛久IC～牛久阿見IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	8			見積対象
02001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等)	面	8			見積対象
03001	機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	8			見積対象
04001	機器製作費 LED式補助標識	面	6			見積対象
05001	機器製作費 制御機(境界用)	面	2			見積対象
06001	機器製作費 制御機(中間用)	面	6			見積対象
07001	機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	8			見積対象
08001	機器製作費 固定標識(大貨等)	面	8			見積対象
09001	機器製作費 固定標識(三輪・けん引)	面	8			見積対象
10003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	8			
11003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等)	面	8			
12003	機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	8			
13003	機器据付工 LED式補助標識	面	6			
14003	機器据付工 制御機(境界用)	面	2			
15003	機器据付工 制御機(中間用)	面	6			
16003	機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	8			
17003	機器据付工 固定標識(大貨等)	面	8			
18003	機器据付工 固定標識(三輪・けん引)	面	8			

内 訳 書

C- 23 頁

工種番号：0911 つくば牛久IC～牛久阿見IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	6			見積対象
20001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン④(境界用)	基	1			見積対象
21001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン⑦(境界用)	基	1			見積対象
22015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	6			
23015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン④(境界用)	基	1			
24015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン⑦(境界用)	基	1			
25000	基礎工 速度規制標識支柱パターン①	基	6			
26000	基礎工 速度規制標識支柱パターン⑦	基	1			
27000	基礎工 あと施工アンカー 8-M20×300L(支柱パターン④)	箇所	1			
28006	配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C	m	164			
29006	配線工 屋外FP管内 VVR8sq-2C	m	542			
30006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	614			
31006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	951			
32006	配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	1,876			
33006	配線工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	47			
34006	配線工 屋外管内 VVR8sq-2C	m	40			
35006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	59			
36006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	741			

内 訳 書

C- 24 頁

工種番号：0911 つくば牛久IC～牛久阿見IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37000	配線工 ケーブル銘板	枚	88			
38007	接続工 屋外分岐 8sq-3C	箇所	4			
39007	接続工 屋外分岐 8sq-2C	箇所	5			
40007	接続工 屋外分岐 3.5sq-2C	箇所	2			
41007	接続工 屋外直線 8sq-2C	箇所	1			
42007	接続工 屋外直線 3.5sq-2C	箇所	1			
43007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	8			
44007	接続工 光分岐 0F-J-60	箇所	1			
45007	接続工 光分岐 0F-J-56K	箇所	2			
46007	接続工 光分岐 0F-J-52K	箇所	2			
47008	配管工 E1-FP30(2)	m	228			
48008	配管工 E1-FP30(1)	m	1,953			
49010	ハンドホール工 EA-C1	箇所	7			
50011	管路付帯工 ダクト口 FP30(2)	箇所	5			
51011	管路付帯工 ダクト口 FP30(1)	箇所	33			
52011	管路付帯工 埋設標 MK-A	箇所	93			
53011	管路付帯工 埋設標 MK-D	箇所	4			
54005	試験調整工	式	1			見積対象



C- 25 頁

工種番号：0911 つくば牛久IC～牛久阿見IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円                      単位：式                      当り

[illegible]

内 訳 書

C- 26 頁

工種番号：1011 つくば牛久IC～牛久阿見IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01000	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	10			
02000	撤去工 LED式補助標識(再使用有)	面	2			
03000	撤去工 境界用制御機(再使用有)	面	2			
04000	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	8			
05000	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	10			
06000	撤去工 速度規制標識基礎	基	7			
07000	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	159			
08000	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	272			
09000	撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	541			
10000	撤去工 屋外FP管内 CV3.5sq-2C	m	230			
11000	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	671			
12000	撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	44			
13000	撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	74			
14000	撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	124			
15000	撤去工 屋外管内 CV3.5sq-2C	m	32			
16000	撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	113			
17000	撤去工 直埋 SC-VVR3.5sq-3C	m	95			
18000	撤去工 直埋 SC-VVR3.5sq-2C	m	310			

内 訳 書

C- 27 頁

工種番号：1011 つくば牛久IC～牛久阿見IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：1111 牛久阿見IC～阿見東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	7			見積対象
02001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等)	面	7			見積対象
03001	機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	7			見積対象
04001	機器製作費 LED式補助標識	面	6			見積対象
05001	機器製作費 制御機(境界用)	面	2			見積対象
06001	機器製作費 制御機(中間用)	面	5			見積対象
07001	機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	7			見積対象
08001	機器製作費 固定標識(大貨等)	面	7			見積対象
09001	機器製作費 固定標識(三輪・けん引)	面	7			見積対象
10003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	7			
11003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等)	面	7			
12003	機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	7			
13003	機器据付工 LED式補助標識	面	6			
14003	機器据付工 制御機(境界用)	面	2			
15003	機器据付工 制御機(中間用)	面	5			
16003	機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	7			
17003	機器据付工 固定標識(大貨等)	面	7			
18003	機器据付工 固定標識(三輪・けん引)	面	7			

内 訳 書

C- 29 頁

工種番号：1111 牛久阿見IC～阿見東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(境界用)	基	2			見積対象
20001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	5			見積対象
21015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(境界用)	基	2			
22015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	5			
23000	基礎工 速度規制標識支柱パターン①	基	7			
24006	配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C	m	267			
25006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	167			
26006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	519			
27006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	527			
28006	配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	1,191			
29006	配線工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	17			
30006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	31			
31006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	574			
32000	配線工 ケーブル銘板	枚	57			
33007	接続工 屋外分岐 8sq-3C	箇所	2			
34007	接続工 屋外分岐 3.5sq-3C	箇所	1			
35007	接続工 屋外分岐 3.5sq-2C	箇所	4			
36007	接続工 屋外直線 3.5sq-2C	箇所	2			

内 訳 書

C- 30 頁

工種番号：1111 牛久阿見IC～阿見東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	7			
38007	接続工 光分岐 0F-J-56K	箇所	1			
39007	接続工 光分岐 0F-J-52K	箇所	4			
40008	配管工 E1-FP30(2)	m	495			
41008	配管工 E1-FP30(1)	m	400			
42010	ハンドホール工 EA-C1	箇所	5			
43011	管路付帯工 ダクト口 FP30(2)	箇所	8			
44011	管路付帯工 ダクト口 FP30(1)	箇所	5			
45011	管路付帯工 埋設標 MK-A	箇所	46			
46011	管路付帯工 埋設標 MK-D	箇所	16			
47005	試験調整工	式	1			見積対象
48005	路肩規制工 日規制(1Km)	回	33			見積対象
49005	路肩規制工 半日規制(1Km)	回	1			見積対象

内 訳 書

C- 31 頁

工種番号：1211 牛久阿見IC～阿見東IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01000	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	6			
02000	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	6			
03000	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	6			
04000	撤去工 速度規制標識基礎	基	5			
05000	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	270			
06000	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	1,283			
07000	撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	942			
08000	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	1,097			
09000	撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	42			
10000	撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	13			
11000	撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	5			
12000	撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	45			
13000	撤去工 E1-FP30(2)	m	670			
14005	路肩規制工 日規制(1Km)	回	11			見積対象

内 訳 書

工種番号：1311 阿見東IC～稲敷IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	8			見積対象
02001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等)	面	8			見積対象
03001	機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	8			見積対象
04001	機器製作費 LED式補助標識	面	6			見積対象
05001	機器製作費 制御機(境界用)	面	2			見積対象
06001	機器製作費 制御機(中間用)	面	6			見積対象
07001	機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	8			見積対象
08001	機器製作費 固定標識(大貨等)	面	8			見積対象
09001	機器製作費 固定標識(三輪・けん引)	面	8			見積対象
10003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	8			
11003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等)	面	8			
12003	機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	8			
13003	機器据付工 LED式補助標識	面	6			
14003	機器据付工 制御機(境界用)	面	2			
15003	機器据付工 制御機(中間用)	面	6			
16003	機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	8			
17003	機器据付工 固定標識(大貨等)	面	8			
18003	機器据付工 固定標識(三輪・けん引)	面	8			



工種番号：1311 阿見東IC～稲敷IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(境界用)	基	1			見積対象
20001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	3			見積対象
21001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン⑦(境界用)	基	1			見積対象
22001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン⑦(中間用)	基	3			見積対象
23015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(境界用)	基	1			
24015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	3			
25015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン⑦(境界用)	基	1			
26015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン⑦(中間用)	基	3			
27000	基礎工 速度規制標識支柱パターン①	基	4			
28000	基礎工 速度規制標識支柱パターン⑦	基	4			
29006	配線工 屋外FP管内 VVR22sq-2C	m	422			
30006	配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C	m	365			
31006	配線工 屋外FP管内 VVR8sq-2C	m	566			
32006	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C	m	12			
33006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	21			
34006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	661			
35006	配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	1,812			
36006	配線工 屋外管内 VVR22sq-2C	m	13			

内 訳 書

C- 34 頁

工種番号：1311 阿見東IC～稲敷IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 屋外管内 VVR8sq-2C	m	126			
38006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	116			
39006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	212			
40006	配線工 屋内ラック VVR8sq-3C	m	46			
41006	配線工 屋内ピット VVR8sq-3C	m	6			
42000	配線工 ケーブル銘板	枚	75			
43007	接続工 屋外分岐 22sq-2C	箇所	3			
44007	接続工 屋外分岐 8sq-3C	箇所	1			
45007	接続工 屋外分岐 8sq-2C	箇所	3			
46007	接続工 屋外分岐 3.5sq-2C	箇所	1			
47007	接続工 屋外直線 8sq-2C	箇所	2			
48007	接続工 屋外直線 5.5sq-2C	箇所	1			
49007	接続工 屋外直線 3.5sq-2C	箇所	1			
50007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	8			
51007	接続工 光分岐 0F-J-56K	箇所	2			
52007	接続工 光分岐 0F-J-52K	箇所	4			
53008	配管工 E1-FP40(1)30(1)	m	209			
54008	配管工 E1-FP40(1)	m	199			

内 訳 書

工種番号：1311 阿見東IC～稲敷IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

工種番号：1411 阿見東IC～稲敷IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01000	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	11			
02000	撤去工 LED式補助標識(再使用有)	面	2			
03000	撤去工 境界用制御機(再使用有)	面	2			
04000	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	9			
05000	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	11			
06000	撤去工 速度規制標識基礎	基	11			
07000	撤去工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C	m	177			
08000	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	672			
09000	撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	485			
10000	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	113			
11000	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-10P	m	212			
12000	撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-2C	m	10			
13000	撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	96			
14000	撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	106			
15000	撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	98			
16006	撤去工 屋内ラック VVR3.5sq-2C	m	45			
17006	撤去工 屋内ピット EE/F5.5sq-3C	m	6			
18000	撤去工 E1-FP50(1)30(2)	m	7			

C- 37 頁

C- 37 頁

金額： 円                      単位：式                      当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：1511 稲敷IC～稲敷東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	8			見積対象
02001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等)	面	8			見積対象
03001	機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	8			見積対象
04001	機器製作費 LED式補助標識	面	6			見積対象
05001	機器製作費 制御機(境界用)	面	2			見積対象
06001	機器製作費 制御機(中間用)	面	6			見積対象
07001	機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	8			見積対象
08001	機器製作費 固定標識(大貨等)	面	8			見積対象
09001	機器製作費 固定標識(三輪・けん引)	面	8			見積対象
10003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	8			
11003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等)	面	8			
12003	機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	8			
13003	機器据付工 LED式補助標識	面	6			
14003	機器据付工 制御機(境界用)	面	2			
15003	機器据付工 制御機(中間用)	面	6			
16003	機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	8			
17003	機器据付工 固定標識(大貨等)	面	8			
18003	機器据付工 固定標識(三輪・けん引)	面	8			

内 訳 書

C- 39 頁

工種番号：1511 稲敷IC～稲敷東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(境界用)	基	1			見積対象
20001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	3			見積対象
21001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン⑦(境界用)	基	1			見積対象
22001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン⑦(中間用)	基	3			見積対象
23015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(境界用)	基	1			
24015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	3			
25015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン⑦(境界用)	基	1			
26015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン⑦(中間用)	基	3			
27000	基礎工 速度規制標識支柱パターン①	基	4			
28000	基礎工 速度規制標識支柱パターン⑦	基	4			
29006	取付工 プルボックス 600×600×200	箇所	5			
30006	配線工 屋外FP管内 VVR22sq-2C	m	68			
31006	配線工 屋外FP管内 VVR14sq-2C	m	360			
32006	配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C	m	839			
33006	配線工 屋外FP管内 VVR8sq-2C	m	329			
34006	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C	m	306			
35006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	48			
36006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	972			

内 訳 書

C- 40 頁

工種番号：1511 稲敷IC～稲敷東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	1,500			
38006	配線工 屋外管内 VVR14sq-2C	m	19			
39006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	14			
40006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	19			
41006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	433			
42000	配線工 ケーブル銘板	枚	108			
43007	接続工 屋外分岐 22sq-2C	箇所	1			
44007	接続工 屋外分岐 14sq-2C	箇所	3			
45007	接続工 屋外分岐 8sq-3C	箇所	3			
46007	接続工 屋外分岐 5.5sq-3C	箇所	2			
47007	接続工 屋外分岐 5.5sq-2C	箇所	1			
48007	接続工 屋外直線 3.5sq-2C	箇所	2			
49007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	8			
50007	接続工 光分岐 0F-J-56K	箇所	1			
51007	接続工 光分岐 0F-J-52K	箇所	6			
52008	配管工 E1-FP40(1)	m	63			
53008	配管工 E1-FP30(2)	m	423			
54008	配管工 E1-FP30(1)	m	564			



内 訳 書

工種番号：1511 稲敷IC～稲敷東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

工種番号：1611 稲敷IC～稲敷東IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01000	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	9			
02000	撤去工 LED式補助標識(再使用有)	面	2			
03000	撤去工 境界用制御機(再使用有)	面	2			
04000	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	7			
05000	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	9			
06000	撤去工 速度規制標識基礎	基	9			
07000	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	17			
08000	撤去工 屋外FP管内 CE/F5.5sq-2C	m	5			
09000	撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C	m	636			
10000	撤去工 屋外FP管内 EE/F5.5sq-3C	m	532			
11000	撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-3C	m	298			
12000	撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-2C	m	5			
13000	撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq	m	822			
14000	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-30P	m	44			
15000	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	5			
16000	撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	243			
17000	撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C	m	42			
18000	撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-3C	m	13			

内 訳 書

C- 43 頁

工種番号：1611 稲敷IC～稲敷東IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：1711 稲敷東IC～神崎IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	5			見積対象
02001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等)	面	5			見積対象
03001	機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	5			見積対象
04001	機器製作費 LED式補助標識	面	6			見積対象
05001	機器製作費 制御機(境界用)	面	2			見積対象
06001	機器製作費 制御機(中間用)	面	3			見積対象
07001	機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	5			見積対象
08001	機器製作費 固定標識(大貨等)	面	5			見積対象
09001	機器製作費 固定標識(三輪・けん引)	面	5			見積対象
10003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	5			
11003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等)	面	5			
12003	機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	5			
13003	機器据付工 LED式補助標識	面	6			
14003	機器据付工 制御機(境界用)	面	2			
15003	機器据付工 制御機(中間用)	面	3			
16003	機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	5			
17003	機器据付工 固定標識(大貨等)	面	5			
18003	機器据付工 固定標識(三輪・けん引)	面	5			

工種番号：1711 稲敷東IC～神崎IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(境界用)	基	2			見積対象
20001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	1			見積対象
21001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン③(中間用)	基	2			見積対象
22015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(境界用)	基	2			
23015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	1			
24015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン③(中間用)	基	2			
25000	基礎工 速度規制標識支柱パターン①	基	3			
26000	基礎工 あと施工アンカー 8-M20×300L(支柱パターン③)	箇所	2			
27000	取付工 張出し基礎部手摺C	箇所	1			
28006	配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C	m	76			
29006	配線工 屋外FP管内 VVR14sq-2C	m	6			
30006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	30			
31006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	112			
32006	配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	343			
33006	配線工 屋外管内 VVR14sq-2C	m	54			
34006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	54			
35006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	72			
36000	配線工 ケーブル銘板	枚	51			

内 訳 書

C- 46 頁

工種番号：1711 稲敷東IC～神崎IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37007	接続工 屋外分岐 14sq-3C	箇所	1			
38007	接続工 屋外分岐 14sq-2C	箇所	4			
39007	接続工 屋外分岐 5.5sq-2C	箇所	1			
51007	接続工 屋外分岐 3.5sq-2C	箇所	1			
40007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	5			
41007	接続工 光分岐 0F-J-56K	箇所	1			
42007	接続工 光分岐 0F-J-52K	箇所	3			
43008	配管工 E1-FP30(2)	m	10			
44008	配管工 E1-FP30(1)	m	310			
45010	ハンドホール工 EA-C1	箇所	1			
46011	管路付帯工 ダクト口 FP30(2)	箇所	3			
47011	管路付帯工 ダクト口 FP30(1)	箇所	8			
48011	管路付帯工 埋設標 MK-A	箇所	20			
49005	試験調整工	式	1			見積対象
50005	路肩規制工 日規制(1Km)	回	11			見積対象

工種番号：1811 稲敷東IC～神崎IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01000	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	6			
02000	撤去工 LED式補助標識(再使用有)	面	2			
03000	撤去工 境界用制御機(再使用有)	面	2			
04000	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	4			
05000	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	6			
06000	撤去工 速度規制標識基礎	基	3			
07000	撤去工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C	m	39			
08000	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	5			
09000	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	7			
10000	撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	12			
11000	撤去工 屋外FP管内 CE/F5.5sq-3C	m	6			
12000	撤去工 屋外FP管内 CE/F5.5sq-2C	m	8			
13000	撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C	m	13			
14000	撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq	m	14			
15000	撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-2C	m	5			
16000	撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	91			
17000	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	7			
18000	撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	34			

内 訳 書

工種番号：1811 稲敷東IC～神崎IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]



内 訳 書

工種番号：1911 神崎IC～下総IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	6			見積対象
02001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等)	面	6			見積対象
03001	機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	6			見積対象
04001	機器製作費 LED式補助標識	面	6			見積対象
05001	機器製作費 制御機(境界用)	面	2			見積対象
06001	機器製作費 制御機(中間用)	面	4			見積対象
07001	機器製作費 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	6			見積対象
08001	機器製作費 固定標識(大貨等)	面	6			見積対象
09001	機器製作費 固定標識(三輪・けん引)	面	6			見積対象
10003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	6			
11003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等)	面	6			
12003	機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	6			
13003	機器据付工 LED式補助標識	面	6			
14003	機器据付工 制御機(境界用)	面	2			
15003	機器据付工 制御機(中間用)	面	4			
16003	機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	6			
17003	機器据付工 固定標識(大貨等)	面	6			
18003	機器据付工 固定標識(三輪・けん引)	面	6			

工種番号：1911 神崎IC～下総IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(境界用)	基	2			見積対象
20001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	4			見積対象
21015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(境界用)	基	2			
22015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	4			
23000	基礎工 速度規制標識支柱パターン①	基	6			
24006	配線工 屋外FP管内 VVR22sq-2C	m	159			
25006	配線工 屋外FP管内 VVR14sq-2C	m	631			
26006	配線工 屋外FP管内 VVR8sq-2C	m	626			
27006	配線工 屋外FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	8			
28006	配線工 屋外FP管内 IV3. 5sq	m	1, 424			
29006	配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	745			
30006	配線工 屋外管内 VVR22sq-2C	m	34			
31006	配線工 屋外管内 VVR8sq-2C	m	25			
32006	配線工 屋外管内 IV3. 5sq	m	59			
33006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	128			
34000	配線工 ケーブル銘板	枚	61			
35007	接続工 屋外分岐 22sq-2C	箇所	1			
36007	接続工 屋外分岐 14sq-3C	箇所	1			

内 訳 書

C- 51 頁

工種番号：1911 神崎IC～下総IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37007	接続工 屋外分岐 14sq-2C	箇所	5			
38007	接続工 屋外分岐 8sq-2C	箇所	1			
39007	接続工 屋外直線 3.5sq-2C	箇所	1			
40007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	6			
41007	接続工 光分岐 0F-J-56K	箇所	2			
42007	接続工 光分岐 0F-J-52K	箇所	2			
43008	配管工 E1-FP40(1)	m	150			
44008	配管工 E1-FP30(2)	m	27			
45008	配管工 E1-FP30(1)	m	683			
46011	管路付帯工 ダクト口 FP40(1)	箇所	7			
47011	管路付帯工 ダクト口 FP30(2)	箇所	6			
48011	管路付帯工 ダクト口 FP30(1)	箇所	13			
49011	管路付帯工 埋設標 MK-A	箇所	30			
50011	管路付帯工 埋設標 MK-D	箇所	11			
51005	試験調整工	式	1			見積対象
52005	路肩規制工 日規制(1Km)	回	24			見積対象

工種番号：2011 神崎IC～下総IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01000	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	6			
02000	撤去工 LED式補助標識(再使用有)	面	2			
03000	撤去工 境界用制御機(再使用有)	面	2			
04000	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	4			
05000	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	6			
06000	撤去工 速度規制標識基礎	基	6			
07000	撤去工 屋外FP管内 VVR8sq-2C	m	167			
08000	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	5			
09000	撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	172			
10000	撤去工 屋外FP管内 CE/F5.5sq-2C	m	245			
11000	撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C	m	516			
12000	撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq	m	1,012			
13000	撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-2C	m	381			
14000	撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	35			
15000	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	5			
16000	撤去工 屋外管内 CE/F5.5sq-2C	m	24			
17000	撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C	m	33			
18000	撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq	m	57			

内 訳 書

工種番号：2011 神崎IC～下総IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

工種番号：2111 下総IC～大栄JCT 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	8			見積対象
02001	機器製作費 LED式速度規制標識(大貨等)	面	8			見積対象
03001	機器製作費 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	8			見積対象
04001	機器製作費 LED式補助標識	面	6			見積対象
05001	機器製作費 制御機(境界用)	面	2			見積対象
06001	機器製作費 制御機(中間用)	面	6			見積対象
07001	機器製作費 LED式固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	8			見積対象
08001	機器製作費 固定標識(大貨等)	面	8			見積対象
09001	機器製作費 固定標識(三輪・けん引)	面	8			見積対象
10003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	8			
11003	機器据付工 LED式速度規制標識(大貨等)	面	8			
12003	機器据付工 LED式速度規制標識(三輪・けん引)	面	8			
13003	機器据付工 LED式補助標識	面	6			
14003	機器据付工 制御機(境界用)	面	2			
15003	機器据付工 制御機(中間用)	面	6			
16003	機器据付工 固定標識(大貨等・三輪・けん引を除く)	面	8			
17003	機器据付工 固定標識(大貨等)	面	8			
18003	機器据付工 固定標識(三輪・けん引)	面	8			

工種番号：2111 下総IC～大栄JCT 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19003	機器据付工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用品)	台	1			
20003	機器据付工 交通量計測設備(画像式)処理部(再使用品)	台	1			
21001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(境界用)	基	2			見積対象
22001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	4			見積対象
23001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン⑤(中間用)	基	1			見積対象
24001	支柱製作費 速度規制標識支柱パターン⑦(中間用)	基	1			見積対象
25015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(境界用)	基	2			
26015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン①(中間用)	基	4			
27015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン⑤(中間用)	基	1			
28015	支柱建柱工 速度規制標識支柱パターン⑦(中間用)	基	1			
29000	基礎工 速度規制標識支柱パターン①	基	6			
30000	基礎工 速度規制標識支柱パターン⑤	基	1			
31000	基礎工 速度規制標識支柱パターン⑦	基	1			
32006	配線工 屋外FP管内 VVR60sq-2C	m	1,371			
33006	配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C	m	1,073			
34006	配線工 屋外FP管内 VVR8sq-2C	m	122			
35006	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C	m	129			
36006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	72			

工種番号：2111 下総IC～大栄JCT 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	323			
38006	配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	691			
39006	配線工 屋外管内 VVR60sq-2C	m	236			
40006	配線工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	49			
41006	配線工 屋外管内 VVR8sq-2C	m	29			
42006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	29			
43006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	395			
44006	配線工 屋内ピット VVR60sq-2C	m	7			
45006	配線工 屋内ピット VVR8sq-3C	m	12			
46000	配線工 ケーブル銘板	枚	116			
47007	接続工 屋外分岐 60sq-2C	箇所	3			
48007	接続工 屋外分岐 8sq-3C	箇所	7			
49007	接続工 屋外分岐 8sq-2C	箇所	4			
50007	接続工 屋外分岐 3.5sq-2C	箇所	2			
51007	接続工 屋外直線 60sq-2C	箇所	3			
52007	接続工 屋外直線 3.5sq-2C	箇所	1			
53007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	8			
54007	接続工 光分岐 0F-J-56K	箇所	1			



C- 57 頁

工種番号：2111 下総IC～大栄JCT 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

工種番号：2211 下総IC～大栄JCT 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01000	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	11			
02000	撤去工 LED式補助標識(再使用有)	面	2			
03000	撤去工 境界用制御機(再使用有)	面	2			
04000	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	9			
05000	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	9			
06000	撤去工 速度規制標識支柱(画像TC共架柱)(再使用有)	基	1			
07000	撤去工 速度規制標識基礎	基	9			
08000	撤去工 速度規制標識基礎(画像TC共架柱)	基	1			
09004	撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有)	台	1			
10004	撤去工 交通量計測設備(画像式)処理部(再使用有)	台	1			
11000	撤去工 屋外FP管内 VVR38sq-2C	m	1,351			
12000	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	10			
13000	撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	5			
14000	撤去工 屋外FP管内 CE/F5.5sq-2C	m	504			
15000	撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C	m	186			
16000	撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq	m	1,029			
17000	撤去工 屋外FP管内 EE/F5.5sq-3C	m	595			
18000	撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-3C	m	616			

内 訳 書

C- 59 頁

工種番号：2211 下総IC～大栄JCT 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19000	撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-2C	m	72			
20000	撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	441			
21000	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	53			
22000	撤去工 屋外管内 VVR38sq-2C	m	231			
23000	撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	28			
24000	撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	28			
25000	撤去工 屋外管内 CE/F5.5sq-2C	m	12			
26000	撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-3C	m	46			
27000	撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq	m	12			
28000	撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	441			
29000	撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	53			
30006	撤去工 屋内ピット VVR38sq-2C	m	5			
31006	撤去工 屋内ピット EE/F5.5sq-3C	m	4			
32006	撤去工 屋内ピット EE/F3.5sq-3C	m	4			
33000	撤去工 E1-FP30(2)	m	51			
34005	路肩規制工 日規制(1Km)	回	6			見積対象
35005	路肩規制工 半日規制(1Km)	回	1			見積対象

内 訳 書

工種番号：2311 坂東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：2411 つくば中央IC 可変式速度規制標識設備設置工事

C- 61 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

C- 62 頁

C- 62 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：2611 阿見東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：2711 稲敷IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]



内 訳 書

工種番号：2811 稲敷東IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

C- 66 頁

C- 66 頁

金額： 円                      単位：式                      当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：3011 谷和原IC 可変式速度規制標識設備設置工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：3111      谷和原IC 可変式速度規制標識設備撤去工事

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0104 牛久阿見IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 道路灯 NHT-270L S-12AB IF-S12AB-F	基	2			
02004	撤去工 道路灯 NHT-220L S-12AB IF-S12AB-F	基	2			
03004	撤去工 道路灯 NHT-180L S-10AB IF-S10AB-F	基	1			
04004	撤去工 仮設照明(支持板、配線防護用G28、単管パイプ含む)	灯	7			
05004	撤去工 ジョイントボックス収納箱(単管パイプ含む)	面	6			
06006	撤去工 SC-VVR3.5sq-3C+1C	m	99			
07006	撤去工 SC-VVR3.5sq-2C+1C	m	85			
08006	撤去工 SC-VVR3.5sq-2C	m	105			
09006	撤去工 A3.5sq	m	289			
10006	撤去工 屋外FP管内 VVR22sq-3C+1C	m	95			
11006	撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	95			
12006	撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR22sq-3C+1C	m	95			
13006	撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR8sq-3C	m	63			
14006	撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR3.5sq-3C	m	100			
15006	撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR3.5sq-2C	m	134			
16006	撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 IV3.5sq	m	392			
17006	撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP40(1)	m	95			
18006	撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP30(1)	m	297			

## 内 訳 書

C- 70 頁

工種番号：0104 牛久阿見IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19008	撤去工 E1-FP40(1)	m	95			
20006	撤去工 ハンドホール EA-C1	箇所	1			
21004	道路灯工 RP-200-4M(調光型) S-12AB IF-S12AB-F	基	1			
22004	道路灯工 RP-150-3M(調光型) S-12AB IF-S12AB-B	基	2			
23004	道路灯工 RP-70-2M(調光型) S-12AB IF-S12AB-F	基	2			
24004	取付工 仮設照明(支持板、配線防護用G28、単管パイプ含む)	灯	7			
25004	取付工 ジョイントボックス収納箱(単管パイプ含む)	面	6			
26006	配線工 屋外FP管内 VVR22sq-3C+1C	m	99			
27006	配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C+1C	m	58			
28006	配線工 屋外FP管内 VVR3. 5sq-3C+1C	m	129			
29006	配線工 屋外FP管内 VVR3. 5sq-2C+1C	m	27			
30006	配線工 屋外FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	118			
31006	配線工 屋外FP管内 IV3. 5sq	m	568			
32006	配線工 ケーブル銘板	枚	36			
33006	配線工 置式仮設ガードレール添架 FP管内 VVR22sq-3C+1C	m	99			
34006	配線工 置式仮設ガードレール添架 FP管内 VVR8sq-3C	m	65			
35006	配線工 置式仮設ガードレール添架 FP管内 VVR3. 5sq-3C	m	105			
36006	配線工 置式仮設ガードレール添架 FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	136			

内 訳 書

C- 71 頁

工種番号：0104 牛久阿見IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 置式仮設ガードレール添架 FP管内 IV3.5sq	m	404			
38007	接続工 屋外直線 22sq-3C+1C	箇所	2			
39007	接続工 屋外直線 3.5sq-2C+1C	箇所	2			
40007	接続工 屋外分岐 22sq-3C+1C	箇所	2			
41008	配管工 E1-FP40(1)	m	94			
42008	配管工 E1-FP30(1)	m	313			
43008	配管工 置式仮設ガードレール添架 FP30(1)	m	297			
44008	配管工 置式仮設ガードレール添架 FP40(1)	m	95			
45010	ハンドホール工 EA-C1	箇所	1			
46011	管路付帯工 ダクト口 FP40(1)	箇所	2			
47011	管路付帯工 ダクト口 FP30(1)	箇所	3			
48011	管路付帯工 埋設標 MK-D	箇所	22			
49005	試験調整工	式	1			
50005	路肩規制工 日規制(1Km)	回	21			

内 訳 書

C- 72 頁

工種番号：0204 阿見東IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
00104	撤去工 道路灯 NHT-270L S-12AB IF-S12AB-F	基	4			
00204	撤去工 道路灯 NHT-220L S-12AB IF-S12AB-F	基	2			
00304	撤去工 道路灯 NHT-180L S-10AB IF-S10AB-F	基	2			
00404	撤去工 仮設照明(支持板、配線防護用G28、単管パイプ含む)	灯	12			
00504	撤去工 ジョイントボックス収納箱(単管パイプ含む)	面	8			
00604	撤去工 分岐点点滅灯(再使用有)	台	1			
00706	撤去工 屋外FP管内 VVR14sq-3C	m	518			
00806	撤去工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C+1C	m	525			
00906	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C+1C	m	233			
01006	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	72			
01106	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	392			
01206	撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	1,280			
01306	撤去工 屋外管内 VVR14sq-3C	m	8			
01406	撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-3C+1C	m	16			
01506	撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	8			
01606	撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	16			
01706	撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR14sq-3C	m	447			
01806	撤去工 置式仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ添架 FP管内 VVR5.5sq-2C	m	314			



## 内 訳 書

C- 73 頁

工種番号：0204 阿見東IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01906	撤去工 置式仮設ガードレール添架 FP管内 VVR3.5sq-3C	m	305			
02006	撤去工 置式仮設ガードレール添架 FP管内 VVR3.5sq-2C	m	550			
02106	撤去工 置式仮設ガードレール添架 FP管内 IV3.5sq	m	998			
02206	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-3C	m	91			
02306	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-2C	m	91			
02406	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C	m	91			
02506	撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	91			
02606	撤去工 跨道橋仮設添架 屋外管内 VVR14sq-3C	m	47			
02706	撤去工 跨道橋仮設添架 屋外管内 VVR5.5sq-2C	m	47			
02806	撤去工 跨道橋仮設添架 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	47			
02906	撤去工 跨道橋仮設添架 屋外管内 IV3.5sq	m	47			
03008	撤去工 E1-FP50(2)	m	72			
03108	撤去工 E1-FP50(1)30(1)	m	82			
03208	撤去工 E1-FP40(1)30(2)	m	80			
03308	撤去工 E1-FP40(1)	m	284			
03408	撤去工 E1-FP30(3)	m	73			
03508	撤去工 E1-FP30(2)	m	6			
03608	撤去工 E1-FP30(1)	m	451			

内 訳 書

C- 74 頁

工種番号：0204 阿見東IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
03708	撤去工 置式仮設ガードレール添架 FP30(3)	m	304			
03808	撤去工 置式仮設ガードレール添架 FP30(2)	m	6			
03908	撤去工 置式仮設ガードレール添架 FP30(1)	m	528			
04008	撤去工 仮設ころがし FP30(3)	m	91			
04108	撤去工 跨道橋仮設添架 B2-SC40(1)25(2)	m	47			
04208	撤去工 跨道橋仮設添架 B2-SC25(1)	m	172			
04306	撤去工 ハンドホール EA-C1	箇所	2			
04406	撤去工 ハンドホール ED-C2	箇所	1			
04504	道路灯工 RP-150-3M(調光型) S-12AB IF-S12AB-F	基	4			
04604	道路灯工 RP-100-2M(調光型) S-12AB IF-S12AB-F	基	2			
04704	道路灯工 RP-70-1R(調光型) S-10AB IF-S10AB-F	基	2			
04804	取付工 仮設照明(支持板、配線防護用G28、単管パイプ含む)	灯	12			
04904	取付工 ジョイントボックス収納箱(単管パイプ含む)	面	8			
05004	機器据付工 分岐点点滅灯 (再使用品)	台	1			
05116	土留壁工 照明基礎部	箇所	4			
05206	配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C	m	503			
05306	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C	m	21			
05406	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C	m	230			

内 訳 書

C- 75 頁

工種番号：0204 阿見東IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
05506	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C+1C	m	208			
05606	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C+1C	m	132			
05706	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	106			
05806	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	710			
05906	配線工 屋外管内 VVR14sq-3C	m	12			
06006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-2C	m	12			
06106	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C+1C	m	21			
06206	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	81			
06306	配線工 置式仮設ガードレール添架 FP管内 VVR14sq-3C	m	447			
06406	配線工 置式仮設ガードレール添架 FP管内 VVR5.5sq-2C	m	319			
06506	配線工 置式仮設ガードレール添架 FP管内 VVR3.5sq-3C	m	319			
06606	配線工 置式仮設ガードレール添架 FP管内 VVR3.5sq-2C	m	559			
06706	配線工 置式仮設ガードレール添架 FP管内 IV3.5sq	m	1,022			
06806	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-3C	m	92			
06906	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-2C	m	92			
07006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C	m	92			
07106	配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	92			
07206	配線工 跨道橋仮設添架 屋外管内 VVR14sq-3C	m	47			

内 訳 書

C- 76 頁

工種番号：0204 阿見東IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
07306	配線工 跨道橋仮設添架 屋外管内 VVR5. 5sq-2C	m	47			
07406	配線工 跨道橋仮設添架 屋外管内 VVR3. 5sq-3C	m	221			
07506	配線工 跨道橋仮設添架 屋外管内 IV3. 5sq	m	221			
07606	配線工 ケーブル銘板	枚	40			
07707	接続工 屋外分岐 22sq-3C+1C	箇所	4			
07807	接続工 屋外分岐 5. 5sq-3C	箇所	2			
07907	接続工 屋外分岐 3. 5sq-3C+1C	箇所	2			
08007	接続工 屋外直線 14sq-3C	箇所	2			
08107	接続工 屋外直線 5. 5sq-3C	箇所	1			
08207	接続工 屋外直線 3. 5sq-2C	箇所	2			
08308	配管工 E1-FP50(2)	m	19			
08408	配管工 E1-FP30(3)	m	144			
08508	配管工 E1-FP30(2)	m	112			
08608	配管工 E1-FP30(1)	m	392			
08708	配管工 跨道橋仮設添架 B2-SC40(1)25(2)	m	47			
08808	配管工 跨道橋仮設添架 B2-SC25(1)	m	172			
08908	配管工 置式仮設ガードレール添架 FP30(3)	m	304			
09008	配管工 置式仮設ガードレール添架 FP30(2)	m	6			

内 訳 書

C- 77 頁

工種番号：0204 阿見東IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 78 頁

工種番号：0304 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設)

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	取付工 仮設照明(支持板、配線防護用G28、単管パイプ含む)	灯	19			
02004	取付工 ジョイントボックス収納箱(単管パイプ含む)	面	13			
03006	配線工 カルバートボックス仮設ころがし FP管内 VVR14sq-4C	m	55			
04006	配線工 カルバートボックス仮設ころがし FP管内 VVR8sq-3C	m	55			
05006	配線工 カルバートボックス仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-4C	m	55			
06006	配線工 カルバートボックス仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-2C	m	53			
07006	配線工 カルバートボックス仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C	m	115			
08006	配線工 カルバートボックス仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	135			
09006	配線工 カルバートボックス仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	142			
10006	配線工 水路仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-3C	m	85			
11006	配線工 水路仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C	m	128			
12006	配線工 水路仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	85			
13006	配線工 水路仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	43			
14006	配線工 U字溝仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-3C	m	209			
15006	配線工 U字溝仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C	m	199			
16006	配線工 U字溝仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	199			
17006	配線工 U字溝仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	162			
18006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-4C	m	936			

内 訳 書

C- 79 頁

工種番号：0304 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設)

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-3C	m	111			
20006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR8sq-4C	m	47			
21006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR8sq-3C	m	661			
22006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-4C	m	307			
23006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-2C	m	424			
24006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C	m	511			
25006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	646			
26006	配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	2,155			
27006	配線工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-4C	m	20			
28006	配線工 検査路上添架 FP管内 VVR8sq-3C	m	20			
29006	配線工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq	m	20			
30007	接続工 屋外直線 8sq-4C	箇所	1			
31007	接続工 屋外直線 5.5sq-4C	箇所	2			
32007	接続工 屋外分岐 14sq-4C	箇所	1			
33007	接続工 屋外分岐 8sq-4C	箇所	1			
34007	接続工 屋外分岐 5.5sq-4C	箇所	1			
35007	接続工 屋外分岐 5.5sq-3C	箇所	3			
36007	接続工 屋外分岐 3.5sq-4C	箇所	3			

内 訳 書

C- 80 頁

工種番号：0304 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設)

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37008	配管工 仮設ころがし FP40(1)30(3)	m	134			
38008	配管工 仮設ころがし FP40(1)30(2)	m	124			
39008	配管工 仮設ころがし FP40(1)30(1)	m	521			
40008	配管工 仮設ころがし FP40(1)	m	262			
41008	配管工 仮設ころがし FP30(3)	m	46			
42008	配管工 仮設ころがし FP30(2)	m	335			
43008	配管工 仮設ころがし FP30(1)	m	570			
44008	配管工 カルポートボックス仮設ころがし FP40(1)30(4)	m	39			
45008	配管工 カルポートボックス仮設ころがし FP40(1)30(3)	m	15			
46008	配管工 カルポートボックス仮設ころがし FP30(3)	m	52			
47008	配管工 カルポートボックス仮設ころがし FP30(2)	m	14			
48008	配管工 カルポートボックス仮設ころがし FP30(1)	m	19			
49008	配管工 水路仮設ころがし FP150(1)	m	42			
50008	配管工 U字溝仮設ころがし FP30(6)	m	47			
51008	配管工 U字溝仮設ころがし FP30(5)	m	52			
52008	配管工 U字溝仮設ころがし FP30(1)	m	61			
53008	配管工 検査路上添架 FP40(1)30(1)	m	20			
54010	ハンドホール工 仮設H	箇所	3			



内 訳 書

工種番号：0304      神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設)

C- 81 頁

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]

内 訳 書

C- 82 頁

工種番号：0404 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(撤去)

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 LED1.0(調光型) S-12AB IF-S12AB-B(再使用有)	基	5			
02004	撤去工 LED1.0(調光型) S-12AB IF-S12AB-F(再使用有)	基	2			
03004	撤去工 LED1.0(調光型) S-10AB IF-S10AB-B(再使用有)	基	2			
04004	撤去工 LED0.7(調光型) S-10AB IF-S10AB-B(再使用有)	基	6			
05008	撤去工 プルボックス 600×600×300	箇所	2			
06004	撤去工 分岐点点滅灯(再使用有)	台	1			
07006	撤去工 屋外FP管内 EE/F8sq-3C+1C	m	764			
08006	撤去工 屋外FP管内 EE/F5.5sq-3C+1C	m	53			
09006	撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-3C+1C	m	419			
10006	撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-3C	m	48			
11006	撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-2C+1C	m	449			
12006	撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-2C	m	298			
13006	撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq	m	833			
14006	撤去工 屋外管内 EE/F8sq-3C+1C	m	105			
15006	撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-3C+1C	m	51			
16006	撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-3C	m	28			
17006	撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-2C+1C	m	42			
18006	撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-2C	m	57			

内 訳 書

工種番号：0404 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(撤去)

C- 83 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 84 頁

工種番号：0504 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(新設)

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	道路灯工 RP-150-3M(調光型) S-12AB IF-S12AB-B	基	3			
02004	道路灯工 RP-150-3M(調光型) S-12AB 張出基礎	基	2			
03004	道路灯工 RP-100-2M(調光型) S-12AB IF-S12AB-F	基	1			
04004	道路灯工 RP-100-2M(調光型) S-12AB 置き基礎	基	1			
05004	道路灯工 RP-70-2R(調光型) S-10AB IF-S10AB-B	基	4			
06000	道路灯工 RP-70-2R(調光型) S-10AB IF-S10AB-F	基	2			
07000	道路灯工 RP-70-1R(調光型) S-10AB IF-S10AB-B	基	4			
08000	道路灯工 RP-70-1R(調光型) S-10AB IF-S10AB-F	基	6			
09000	道路灯工 RP-70-1R(調光型) S-10AB 張出基礎	基	1			
10011	取付工 プルボックス 300×300×200	箇所	2			
11004	機器据付工 分岐点点滅灯 (再使用品)	台	1			
12006	配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C+1C	m	729			
13006	配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C	m	1,107			
14006	配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C+1C	m	1,374			
15006	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C+1C	m	1,175			
16006	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C	m	1,773			
17006	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C+1C	m	351			
18006	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C	m	953			

内 訳 書

C- 85 頁

工種番号：0504 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(新設)

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C+1C	m	989			
20006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C+1C	m	409			
21006	配線工 屋外FP管内 IV22sq	m	281			
22006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	2,372			
23006	配線工 屋外FP管内 CVT22sq	m	539			
24006	配線工 屋外FP管内 CV8sq-3C	m	152			
25006	配線工 屋外FP管内 CV8sq-2C	m	325			
26006	配線工 屋外FP管内 CVV2sq-2C	m	205			
27006	配線工 屋外管内 VVR14sq-3C+1C	m	115			
28006	配線工 屋外管内 VVR14sq-3C	m	122			
29006	配線工 屋外管内 VVR8sq-3C+1C	m	181			
30006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C+1C	m	232			
31006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	151			
32006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-2C+1C	m	36			
33006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-2C	m	81			
34006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C+1C	m	152			
35006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C+1C	m	98			
36006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	524			

内 訳 書

C- 86 頁

工種番号：0504 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(新設)

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 屋内ピット VVR14sq-3C+1C	m	7			
38006	配線工 屋内ピット VVR14sq-3C	m	7			
39006	配線工 屋内ピット VVR8sq-3C+1C	m	14			
40006	配線工 屋内ピット VVR5.5sq-3C+1C	m	14			
41006	配線工 屋内ピット VVR5.5sq-3C	m	22			
42006	配線工 屋内ピット VVR3.5sq-3C+1C	m	14			
43006	配線工 屋内ピット CVT22sq	m	14			
44006	配線工 屋内ピット CV8sq-3C	m	7			
45006	配線工 屋内ピット CV8sq-2C	m	7			
46006	配線工 屋内ピット CVV2sq-2C	m	7			
47006	配線工 屋内ピット IV3.5sq	m	7			
48006	配線工 ケーブル銘板	枚	263			
49007	接続工 屋外分岐 14sq-3C	箇所	3			
50007	接続工 屋外分岐 8sq-3C+1C	箇所	6			
51007	接続工 屋外分岐 5.5sq-3C+1C	箇所	1			
52007	接続工 屋外分岐 5.5sq-3C	箇所	3			
53007	接続工 屋外分岐 3.5sq-3C+1C	箇所	1			
54007	接続工 屋外直線 5.5sq-3C+1C	箇所	2			

内 訳 書

C- 87 頁

工種番号：0504 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(新設)

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55007	接続工 屋外直線 5.5sq-3C	箇所	1			
56008	配管工 E1-FP65(1)50(3)40(3)30(3)	m	81			
57008	配管工 E1-FP65(1)50(3)40(3)30(1)	m	34			
58008	配管工 E1-FP65(1)50(1)40(3)30(3)	m	30			
59008	配管工 E1-FP50(2)40(3)	m	104			
60008	配管工 E1-FP50(1)40(2)30(2)	m	308			
61008	配管工 E1-FP50(1)30(1)	m	111			
62008	配管工 E1-FP40(1)30(3)	m	206			
63008	配管工 E1-FP40(2)30(1)	m	30			
64008	配管工 E1-FP40(1)30(1)	m	152			
65008	配管工 E1-FP30(2)	m	93			
66008	配管工 E1-FP30(1)	m	536			
67008	配管工 B2-SC25(3)	m	6			
68008	配管工 B2-SC25(2)	m	18			
69008	配管工 B2-SC25(1)	m	298			
70010	ハンドホール工 ED-C2	箇所	2			
71010	ハンドホール工 EG-C2	箇所	2			
72011	管路付帯工 ダクト口 FP65(1)50(3)40(3)30(3)	箇所	4			

内 訳 書

工種番号：0504 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(新設)

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
73011	管路付帯工 ダクト口 FP65(1)50(3)40(3)30(1)	箇所	4			
74011	管路付帯工 ダクト口 FP65(1)50(1)40(3)30(3)	箇所	2			
75011	管路付帯工 ダクト口 FP50(2)40(3)	箇所	4			
76011	管路付帯工 ダクト口 FP50(1)40(2)30(2)	箇所	4			
77011	管路付帯工 ダクト口 FP50(1)30(1)	箇所	3			
78011	管路付帯工 ダクト口 FP40(1)30(3)	箇所	1			
79011	管路付帯工 ダクト口 FP40(2)30(1)	箇所	2			
80011	管路付帯工 ダクト口 FP40(1)30(1)	箇所	1			
81011	管路付帯工 ダクト口 FP30(2)	箇所	6			
82011	管路付帯工 ダクト口 FP30(1)	箇所	11			
83011	管路付帯工 埋設標 MK-D	箇所	128			
84005	試験調整工	式	1			
85005	路肩規制工 日規制(1Km)	回	112			
86005	路肩規制工 半日規制(1Km)	回	1			



## 内 訳 書

C- 89 頁

工種番号：0604 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設撤去)

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01008	撤去工 仮設照明(支持板、配線防護用G28、単管パイプ含む)	灯	19			
02008	撤去工 ジョイントボックス収納箱(単管パイプ含む)	面	13			
03006	撤去工 屋外FP管内 EE/F14sq-3C	m	19			
04006	撤去工 屋外FP管内 EE/F8sq-3C+1C	m	57			
05006	撤去工 屋外FP管内 EE/F5.5sq-3C+1C	m	19			
06006	撤去工 屋外FP管内 EE/F5.5sq-3C	m	38			
07006	撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-3C+1C	m	57			
08006	撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-3C	m	19			
09006	撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq	m	38			
10006	撤去工 屋外FP管内 CET/F 22sq	m	38			
11006	撤去工 屋外FP管内 CE/F8sq-3C	m	19			
12006	撤去工 屋外FP管内 CE/F8sq-2C	m	19			
13006	撤去工 屋外FP管内 IE/F22sq	m	19			
14006	撤去工 屋内ピット EE/F14sq-3C	m	5			
15006	撤去工 屋内ピット EE/F8sq-3C+1C	m	16			
16006	撤去工 屋内ピット EE/F5.5sq-3C+1C	m	5			
17006	撤去工 屋内ピット EE/F5.5sq-3C	m	10			
18006	撤去工 屋内ピット EE/F3.5sq-3C+1C	m	16			

内 訳 書

C- 90 頁

工種番号：0604 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設撤去)

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	撤去工 屋内ピット EE/F3.5sq-3C	m	5			
20006	撤去工 屋内ピット IE/F3.5sq	m	10			
21006	撤去工 屋内ピット CET/F 22sq	m	10			
22006	撤去工 屋内ピット CE/F8sq-3C	m	5			
23006	撤去工 屋内ピット CE/F8sq-2C	m	5			
24006	撤去工 カルバートボックス仮設ころがし FP管内 VVR14sq-4C	m	52			
25006	撤去工 カルバートボックス仮設ころがし FP管内 VVR14sq-3C	m	52			
26006	撤去工 カルバートボックス仮設ころがし FP管内 VVR8sq-3C	m	52			
27006	撤去工 カルバートボックス仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-4C	m	52			
28006	撤去工 カルバートボックス仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-2C	m	52			
29006	撤去工 カルバートボックス仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C	m	110			
30006	撤去工 カルバートボックス仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	130			
31006	撤去工 カルバートボックス仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	137			
32006	撤去工 カルバートボックス仮設ころがし FP管内 CV14sq-3C	m	14			
33006	撤去工 カルバートボックス仮設ころがし FP管内 CV5.5sq-4C	m	14			
34006	撤去工 カルバートボックス仮設ころがし FP管内 CV5.5sq-3C	m	28			
35006	撤去工 カルバートボックス仮設ころがし FP管内 CV3.5sq-4C	m	28			
36006	撤去工 水路仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-3C	m	84			

内 訳 書

C- 91 頁

工種番号：0604 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設撤去)

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	撤去工 水路仮設ころがし FP管内 VVR3. 5sq-3C	m	126			
38006	撤去工 水路仮設ころがし FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	84			
39006	撤去工 水路仮設ころがし FP管内 IV3. 5sq	m	42			
40006	撤去工 U字溝仮設ころがし FP管内 VVR5. 5sq-3C	m	207			
41006	撤去工 U字溝仮設ころがし FP管内 VVR3. 5sq-3C	m	198			
42006	撤去工 U字溝仮設ころがし FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	198			
43006	撤去工 U字溝仮設ころがし FP管内 IV3. 5sq	m	160			
44006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-4C	m	930			
45006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-3C	m	336			
46006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR8sq-4C	m	46			
47006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR8sq-3C	m	656			
48006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR5. 5sq-4C	m	304			
49006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR5. 5sq-3C	m	258			
50006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR5. 5sq-2C	m	417			
51006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3. 5sq-3C	m	812			
52006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	635			
53006	撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3. 5sq	m	2, 746			
54006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CV14sq-3C	m	343			

内 訳 書

C- 92 頁

工種番号：0604 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設撤去)

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CV8sq-4C	m	246			
56006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CV8sq-2C	m	81			
57006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CV5.5sq-4C	m	589			
58006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CV5.5sq-3C	m	932			
59006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CV3.5sq-4C	m	847			
60006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CET/F22sq	m	188			
61006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CE/F8sq-3C	m	94			
62006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CEE2sq-2C	m	81			
63006	撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-4C	m	20			
64006	撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR8sq-3C	m	20			
65006	撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR3.5sq-3C	m	20			
66006	撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq	m	40			
67008	撤去工 カルハートボックス仮設ころがし FP75(2)40(1)(強化型) FP30(2)	m	14			
68008	撤去工 カルハートボックス仮設ころがし FP40(1)30(6)	m	37			
69008	撤去工 カルハートボックス仮設ころがし FP40(1)30(5)	m	15			
70008	撤去工 カルハートボックス仮設ころがし FP30(3)	m	52			
71008	撤去工 カルハートボックス仮設ころがし FP30(1)	m	19			
72008	撤去工 検査路上添架 FP40(1)30(2)	m	20			

工種番号：0604 神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設撤去)

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
73008	撤去工 水路仮設ころがし FP150(1)	m	42			
74008	撤去工 U字溝仮設ころがし FP30(6)	m	47			
75008	撤去工 U字溝仮設ころがし FP30(5)	m	52			
76008	撤去工 U字溝仮設ころがし FP30(1)	m	61			
77008	撤去工 仮設ころがし FP75(5)40(3)(強化型)	m	78			
78008	撤去工 仮設ころがし FP75(5)40(2)(強化型)	m	14			
79008	撤去工 仮設ころがし FP75(3)40(1)(強化型)	m	154			
80008	撤去工 仮設ころがし FP75(2)40(1)(強化型) FP30(3)	m	46			
81008	撤去工 仮設ころがし FP75(2)40(1)(強化型) FP30(2)	m	51			
82008	撤去工 仮設ころがし FP75(2)40(1)(強化型)	m	2			
83008	撤去工 仮設ころがし FP40(1)(強化型)	m	3			
84008	撤去工 仮設ころがし FP40(1)30(5)	m	134			
85008	撤去工 仮設ころがし FP40(1)30(4)	m	124			
86008	撤去工 仮設ころがし FP40(1)30(2)	m	294			
87008	撤去工 仮設ころがし FP40(1)30(1)	m	224			
88008	撤去工 仮設ころがし FP40(1)	m	262			
89008	撤去工 仮設ころがし FP30(2)	m	284			
90008	撤去工 仮設ころがし FP30(1)	m	573			

内 訳 書

工種番号：0604      神崎IC 道路照明設備 設備移転工事(仮設撤去)

C- 94 頁

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]

工種番号：0704 常総IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 RP-150-3M(調光型) S12AB (再使用有)	基	2			
02004	撤去工 投光器*2(調光型) Pb-12 橋梁部 (再使用有)	基	2			
03004	撤去工 投光器*2(調光型) Pb-10 (再使用有)	基	1			
04000	撤去工 IF-S12AB-B	基	2			
05000	撤去工 Pb-10用	基	1			
06004	撤去工 分岐点点滅灯(再使用有)	台	1			
07004	撤去工 分岐点点滅灯基礎	基	1			
08006	撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-3C+1C	m	121			
09006	撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-2C+1C	m	32			
10006	撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq	m	153			
11006	撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-2C+1C	m	87			
12006	撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-2C	m	84			
13006	撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq	m	171			
14008	撤去工 E1-FP30(1)	m	153			
15008	撤去工 B2-SC25(1)	m	84			
16004	道路灯工 RP-150-3M(調光型) S12AB (再使用品)	基	2			
17004	道路灯工 投光器*2(調光型) Pb-12 橋梁部 (再使用品)	基	1			
18004	道路灯工 投光器*2(調光型) Pb-10 (再使用品)	基	1			

内 訳 書

C- 96 頁

工種番号：0704 常総IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19004	機器据付工 分岐点点滅灯（再使用品）	台	1			
20000	基礎工 IF-S12AB-B	基	2			
21000	基礎工 Pb-10用	基	1			
22004	基礎工 分岐点点滅灯基礎	基	1			
23006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C+1C	m	377			
24006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C+1C	m	219			
25006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	768			
26006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	11			
27006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	11			
28006	配線工 ケーブル銘板	枚	90			
29007	接続工 屋外分岐 3.5sq-3C+1C	箇所	1			
30007	接続工 屋外直線 3.5sq-3C+1C	箇所	1			
31007	接続工 屋外直線 3.5sq-2C	箇所	1			
32008	配管工 E1-FP30(1)	m	126			
33008	配管工 B2-SC25(1)	m	8			
34011	管路付帯工 ダクト口 FP30(1)	箇所	1			
35005	試験調整工	式	1			
36005	路肩規制工 日規制(1Km)	回	11			



内 訳 書

C- 97 頁

工種番号：0804 つくば中央IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
00104	撤去工 RP-150-3M(調光型) S12AB IF-S12AB-B(再使用有)	基	4			
00204	撤去工 RP-100-2M(調光型) S12AB IF-S12AB-F(再使用有)	基	2			
00304	撤去工 RP-70-1R(調光型) S10AB IF-S10AB-B(再使用有)	基	2			
00404	撤去工 仮設投光器(取付金物、配線防護用G28含む)	灯	2			
00504	撤去工 分岐点点滅灯(再使用有)	台	1			
00606	撤去工 屋外FP管内 VVR8sq-3C	m	76			
00706	撤去工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C	m	15			
00806	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C+1C	m	8			
00906	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	8			
01006	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	2			
01106	撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	8			
01206	撤去工 屋外FP管内 EE/F5.5sq-3C	m	211			
01306	撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-3C+1C	m	405			
01406	撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-3C	m	88			
01506	撤去工 屋外FP管内 EE/F3.5sq-2C+1C	m	81			
01606	撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq	m	273			
01706	撤去工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	46			
01806	撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	54			

内 訳 書

C- 98 頁

工種番号：0804 つくば中央IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01906	撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C+1C	m	27			
02006	撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	27			
02106	撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	11			
02206	撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	27			
02306	撤去工 屋外管内 EE/F5.5sq-3C	m	34			
02406	撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-3C+1C	m	68			
02506	撤去工 屋外管内 EE/F3.5sq-3C	m	25			
02606	撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq	m	26			
02706	撤去工 屋内ピット VVR8sq-3C	m	6			
02806	撤去工 屋内ピット EE/F3.5sq-3C+1C	m	6			
02908	撤去工 屋外ラック VVR8sq-3C	m	13			
03008	撤去工 屋外ラック EE/F3.5sq-3C+1C	m	13			
03106	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-3C+1C	m	417			
03206	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-3C	m	286			
03306	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-2C+1C	m	34			
03406	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-3C	m	61			
03506	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C+1C	m	335			
03606	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C	m	371			

内 訳 書

C- 99 頁

工種番号：0804 つくば中央IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
03706	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C+1C	m	142			
03806	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	120			
03906	撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	1,599			
04006	撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-3C+1C	m	15			
04106	撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-3C	m	15			
04206	撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR3.5sq-3C	m	15			
04306	撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq	m	45			
04406	撤去工 カバートボックス仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C+1C	m	31			
04506	撤去工 カバートボックス仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	31			
04608	撤去工 E1-FP50(1)30(2)	m	81			
04708	撤去工 E1-FP50(1)30(1)	m	7			
04808	撤去工 E1-FP40(1)	m	61			
04908	撤去工 E1-FP30(1)	m	145			
05008	撤去工 EA-RC1	箇所	3			
05108	撤去工 仮設HH	箇所	1			
05208	撤去工 仮設ころがし FP30(5)	m	204			
05308	撤去工 仮設ころがし FP30(4)	m	267			
05408	撤去工 仮設ころがし FP30(3)	m	19			

内 訳 書

C- 100 頁

工種番号：0804 つくば中央IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
05508	撤去工 仮設ころがし FP30(2)	m	38			
05608	撤去工 仮設ころがし FP30(1)	m	700			
05708	撤去工 検査路上添架 FP30(4)	m	60			
05804	道路灯工 RP-150-3M(調光型) S12AB IF-S12AB-B	基	4			
05904	道路灯工 RP-100-2M(調光型) S12AB IF-S12AB-F	基	2			
06004	道路灯工 RP-70-1R(調光型) S10AB IF-S10AB-B	基	2			
06104	機器据付工 分岐点点滅灯（再使用品）	台	1			
06204	取付工 仮設投光器(取付金物、配線防護用G28含む)	灯	2			
06306	配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C+1C	m	203			
06406	配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C	m	203			
06506	配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C	m	292			
06606	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C+1C	m	521			
06706	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	292			
06806	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C+1C	m	99			
06906	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	78			
07006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	522			
07106	配線工 屋外管内 VVR14sq-3C+1C	m	48			
07206	配線工 屋外管内 VVR14sq-3C	m	48			

内 訳 書

C- 101 頁

工種番号：0804 つくば中央IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
07306	配線工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	52			
07406	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C+1C	m	94			
07506	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	52			
07606	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	39			
07706	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	53			
07806	配線工 屋内ピット VVR14sq-3C+1C	m	8			
07906	配線工 屋内ピット VVR14sq-3C	m	8			
08006	配線工 屋外ラック VVR14sq-3C+1C	m	15			
08106	配線工 屋外ラック VVR14sq-3C	m	15			
08206	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-3C+1C	m	423			
08306	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-3C	m	287			
08406	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-2C+1C	m	37			
08506	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-3C	m	11			
08606	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C+1C	m	252			
08706	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C	m	298			
08806	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C+1C	m	38			
08906	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	26			
09006	配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	1,361			

内 訳 書

C- 102 頁

工種番号：0804 つくば中央IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
09106	配線工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-3C+1C	m	15			
09206	配線工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-3C	m	15			
09306	配線工 検査路上添架 FP管内 VVR3.5sq-3C	m	15			
09406	配線工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq	m	45			
09506	配線工 カルハートボックス仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-3C+1C	m	31			
09606	配線工 カルハートボックス仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	31			
09706	配線工 ケーブル銘板	枚	163			
09807	接続工 屋外分岐 14sq-3C+1C	箇所	1			
09907	接続工 屋外分岐 14sq-3C	箇所	3			
10007	接続工 屋外分岐 5.5sq-3C	箇所	1			
10107	接続工 屋外分岐 3.5sq-3C+1C	箇所	3			
10207	接続工 屋外直線 14sq-3C+1C	箇所	1			
10307	接続工 屋外直線 14sq-3C	箇所	1			
10407	接続工 屋外直線 5.5sq-3C	箇所	2			
10507	接続工 屋外直線 3.5sq-3C+1C	箇所	1			
10607	接続工 屋外直線 3.5sq-3C	箇所	3			
10707	接続工 屋外直線 3.5sq-2C	箇所	2			
10808	配管工 E1-FP65(1)	m	182			

内 訳 書

C- 103 頁

工種番号：0804 つくば中央IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
10908	配管工 E1-FP50(1)40(1)30(1)	m	121			
11008	配管工 E1-FP50(1)30(2)	m	155			
11108	配管工 E1-FP30(3)	m	7			
11208	配管工 E1-FP30(2)	m	39			
11308	配管工 E1-FP30(1)	m	277			
11408	配管工 仮設ころがし FP30(4)	m	267			
11508	配管工 仮設ころがし FP30(3)	m	19			
11608	配管工 仮設ころがし FP30(2)	m	34			
11708	配管工 仮設ころがし FP30(1)	m	461			
11808	配管工 検査路上添架 FP30(4)	m	60			
11908	配管工 カルポートボックス仮設ころがし FP30(1)	m	31			
12010	ハンドホール工 EA-C1	箇所	1			
12110	ハンドホール工 EE-C2	箇所	1			
12210	ハンドホール工 仮設HH	箇所	1			
12311	管路付帯工 ダクト口 FP50(1)40(1)30(1)	箇所	4			
12411	管路付帯工 ダクト口 FP50(1)30(2)	箇所	3			
12511	管路付帯工 ダクト口 FP50(1)30(1)	箇所	1			
12611	管路付帯工 ダクト口 FP30(2)	箇所	3			

内 訳 書

C- 104 頁

工種番号：0804 つくば中央IC 道路照明設備 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]



内 訳 書

C- 105 頁

工種番号：0116 136.7KP～137.2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有)	台	1			
02003	機器据付工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用品)	台	1			
03003	支柱製作費 交通量計測設備(画像式)センサ部支柱	基	1			
04015	支柱建柱工 交通量計測設備(画像式)センサ部支柱	基	1			
05016	基礎工 交通量計測設備(画像式)センサ部支柱基礎(盛土部)	基	1			
06006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	20			
07006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	20			
08006	配線工 屋外FP管内 5C-2V	m	54			
09006	配線工 屋外FP管内 FCPEV0.65-7P	m	54			
10006	配線工 屋外管内 5C-2V	m	20			
11006	配線工 屋外管内 FCPEV0.65-7P	m	20			
12006	配線工 ケーブル銘板	枚	12			
13007	接続工 屋外分岐 3.5sq-2C	箇所	1			
14008	配管工 E1-FP30(2)	m	19			
15008	配管工 E1-FP30(1)	m	20			
16008	管路付帯工 ダクト口 FP30(2)	箇所	1			
17008	管路付帯工 ダクト口 FP30(1)	箇所	2			
18008	管路付帯工 埋設標 MK-D	箇所	2			

内 訳 書

工種番号：0116                      136.7KP～137.2KP 設備移転工事

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]

内 訳 書

C- 107 頁

工種番号：0216 137.3KP～137.8KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 CCTV設備(再使用有)	台	1			
02015	撤去工 CCTV設備支柱(外回り137.516KP)(再使用有)	基	1			
03016	撤去工 CCTV設備支柱基礎(外回り137.516KP)	基	1			
04000	撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C	m	10			
05006	撤去工 屋外FP管内 IE/F 3.5sq	m	10			
06006	撤去工 屋外FP管内 ECO-8SM-TP-PE	m	10			
07000	撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C	m	12			
08006	撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq	m	12			
09006	撤去工 屋外管内 ECO-8SM-TP-PE	m	12			
10006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-2C	m	81			
11006	撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	81			
12006	撤去工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE	m	81			
13006	撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR5.5sq-2C	m	27			
14006	撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq	m	27			
15006	撤去工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE	m	27			
16006	撤去工 E1-FP30(2)	m	10			
17006	撤去工 仮設ころがし FP30	m	216			
18004	機器据付工 CCTV設備(再使用品)	台	1			

内 訳 書

C- 108 頁

工種番号：0216      137.3KP～137.8KP 設備移転工事

金額：                      円                      単位：式                      当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19015	支柱建柱工 CCTV設備支柱(外回り137.516KP)(再使用品)	基	1			
20016	基礎工 CCTV設備支柱基礎(外回り137.516KP)	基	1			
21000	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	3			
22006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	3			
23006	配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	3			
24000	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	24			
25006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	24			
26006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	24			
27006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-2C	m	81			
28006	配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	81			
29006	配線工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE	m	81			
30006	配線工 検査路上添架 FP管内 VVR5.5sq-2C	m	27			
31006	配線工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq	m	27			
32006	配線工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE	m	27			
33007	接続工 屋外分岐 5.5sq-2C	箇所	1			
34007	接続工 屋外直線 3.5sq-2C	箇所	1			
35007	接続工 光分岐 0F-J-52K	箇所	2			
36007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	2			

内 訳 書

C- 109 頁

工種番号：0216 137.3KP～137.8KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 110 頁

工種番号：0316 137.9KP～138.7KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02004	撤去工 CCTV設備(再使用有)	台	1			
03003	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	1			
04003	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	1			
05000	撤去工 速度規制標識支柱(CCTV共架)(再使用有)	基	1			
06000	撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C	m	81			
07006	撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq	m	75			
08006	撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	79			
09006	撤去工 屋外管内 ECO-SSM-TP-PE	m	18			
10003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
11003	機器据付工 CCTV設備(再使用品)	台	1			
12000	取付工 張出し基礎部手摺A	箇所	1			
13011	取付工 プルボックス 800×800×200	箇所	1			
14011	取付工 プルボックス 700×700×300	箇所	1			
15011	取付工 プルボックス 600×600×200	箇所	1			
16011	取付工 プルボックス 500×500×300	箇所	1			
17006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	141			
18006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	141			

内 訳 書

C- 111 頁

工種番号：0316 137. 9KP～138. 7KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	配線工 屋外管内 CCP-AP0. 65-20P	m	78			
20006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	37			
21007	配線工 ケーブル銘板	枚	36			
22007	接続工 屋外分岐 M-J-60K	箇所	1			
23007	接続工 屋外一般端子 CCP-AP0. 65-20P	箇所	1			
24007	接続工 光分岐 0F-J-52K	箇所	1			
25007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	1			
26008	配管工 B3-SC25 (4)	m	12			
27008	配管工 B3-SC25 (2)	m	12			
28008	配管工 B3-SC25 (1)	m	50			
29008	配管工 B3-PV50 (4)	m	1			
30008	配管工 B3-PV50 (2)	m	1			
31005	試験調整工	式	1			
32005	路肩規制工 日規制 (1Km)	回	4			
33005	路肩規制工 半日規制 (1Km)	回	1			

内 訳 書

C- 112 頁

工種番号：0416 138.7KP～139.5KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02000	撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C	m	37			
03006	撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq	m	28			
04006	撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	37			
05003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
06000	取付工 張出し基礎部手摺A	箇所	1			
07011	取付工 プルボックス 500×500×300	箇所	1			
08011	取付工 プルボックス 700×700×300	箇所	1			
09006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	55			
10006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	55			
11006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	45			
12007	配線工 ケーブル銘板	枚	11			
13007	接続工 屋外分岐 3.5sq-2C	箇所	1			
14007	接続工 屋外分岐 M-J-60K	箇所	1			
15007	接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P	箇所	1			
16008	配管工 B3-SC25(4)	m	11			
17008	配管工 B3-PV50(4)	m	1			
18005	試験調整工	式	1			



内 訳 書

工種番号：0416      138.7KP～139.5KP 設備移転工事

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]

内 訳 書

C- 114 頁

工種番号：0516 139.9KP～140.5KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02004	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	1			
03004	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	1			
04004	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	1			
05004	撤去工 速度規制標識基礎	基	1			
06004	撤去工 路車間情報設備(外回り139.956KP)(再使用有)	台	1			
07004	撤去工 路車間情報設備支柱(外回り139.956KP)(再使用有)	基	1			
08004	撤去工 路車間情報設備支柱基礎(外回り139.956KP)	基	1			
09004	撤去工 路車間情報設備制御部基礎(外回り139.956KP)	基	1			
10004	撤去工 CCTV設備(再使用有)	台	1			
11004	撤去工 CCTV設備支柱(外回り139.913KP)(再使用有)	基	1			
12004	撤去工 CCTV設備支柱基礎(外回り139.913KP)	基	1			
13006	撤去工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	22			
14006	撤去工 屋外FP管内 ECO-8SM-TP-PE	m	47			
15006	撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq	m	60			
16006	撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	4			
17006	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	17			
18006	撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq	m	18			

内 訳 書

C- 115 頁

工種番号：0516 139. 9KP～140. 5KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0. 65-20P	m	18			
20006	撤去工 屋外管内 ECO-8SM-TP-PE	m	18			
21006	撤去工 E1-FP30 (2)	m	47			
22006	撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR8sq-2C	m	30			
23006	撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3. 5sq	m	30			
24006	撤去工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE	m	60			
25006	撤去工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	30			
26006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR8sq-2C	m	144			
27006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	165			
28006	撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3. 5sq	m	309			
29006	撤去工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE	m	195			
30006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	289			
31006	撤去工 仮設ころがし FP30	m	913			
32004	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
33004	機器据付工 路車間情報設備(外回り139. 956KP) (再使用品)	台	1			
34004	機器据付工 CCTV設備(再使用品)	台	1			
35004	支柱建柱工 路車間情報設備支柱(外回り139. 956KP) (再使用品)	基	1			
36004	支柱建柱工 CCTV設備支柱(外回り139. 913KP) (再使用品)	基	1			

内 訳 書

C- 116 頁

工種番号：0516 139. 9KP～140. 5KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37004	基礎工 路車間情報設備支柱基礎(外回り139. 956KP)	基	1			
38004	基礎工 路車間情報設備制御部基礎(外回り139. 956KP)	基	1			
39004	基礎工 CCTV設備支柱基礎(外回り139. 913KP)	基	1			
40006	配線工 屋外FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	80			
41006	配線工 屋外FP管内 IV3. 5sq	m	80			
42006	配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	81			
43006	配線工 屋外FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	30			
44006	配線工 屋外管内 VVR3. 5sq-2C	m	46			
45006	配線工 屋外管内 IV3. 5sq	m	46			
46006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	47			
47006	配線工 屋外管内 CCP-AP0. 65-20P	m	46			
48007	配線工 ケーブル銘板	枚	21			
49006	配線工 検査路上添架 FP管内 VVR8sq-2C	m	30			
50006	配線工 検査路上添架 FP管内 IV3. 5sq	m	30			
51006	配線工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE	m	60			
52006	配線工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	30			
53006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR8sq-2C	m	152			
54006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	167			

## 内 訳 書

C- 117 頁

工種番号：0516 139. 9KP～140. 5KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55006	配線工 仮設ころがし FP管内 IV3. 5sq	m	319			
56006	配線工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE	m	203			
57006	配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	295			
58007	接続工 屋外分岐 8sq-2C	箇所	3			
59007	接続工 屋外分岐 3. 5sq-2C	箇所	3			
60007	接続工 屋外分岐 M-J-60K	箇所	2			
61007	接続工 屋外分岐 0F-J-56K	箇所	2			
62007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	4			
63007	接続工 屋外一般端子 CCP-AP0. 65-20P	箇所	2			
64008	配管工 E1-FP30(2)	m	47			
65008	配管工 仮設ころがし FP30	m	913			
66008	管路付帯工 ダクト口 FP30(2)	箇所	2			
67008	管路付帯工 埋設標 MK-A	箇所	2			
68008	管路付帯工 埋設標 MK-D	箇所	3			
69005	試験調整工	式	1			
70005	路肩規制工 日規制(1Km)	回	11			

内 訳 書

C- 118 頁

工種番号：0616 140.7KP～141.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02004	撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有)	台	1			
03006	撤去工 プルボックス 600×600×200	箇所	2			
04006	撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq	m	68			
05006	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	6			
06006	撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-2C	m	30			
07006	撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq	m	9			
08006	撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	30			
09006	撤去工 屋外管内 4SM-SZ-PE	m	30			
10006	撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	30			
11000	撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	9			
12006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR8sq-2C	m	12			
13006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-2C	m	74			
14006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	50			
15006	撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	136			
16006	撤去工 仮設ころがし FP管内 4SM-SZ-PE	m	88			
17006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	122			
18008	撤去工 E1-FP30(1)	m	12			

内 訳 書

C- 119 頁

工種番号：0616 140.7KP～141.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19008	撤去工 仮設ころがし FP30	m	346			
20008	撤去工 B2-SC40(1)25(1)	m	30			
21001	機器製作費 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
22003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
23003	機器据付工 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
24003	支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			
25015	支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			
26016	基礎工 交通量計測設備(レーザ式)支柱基礎(盛土部)	基	1			
27011	取付工 プルボックス 600×600×200	箇所	2			
28006	配線工 屋外FP管内 VVR8sq-2C	m	55			
29006	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C	m	15			
30006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	29			
31006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	99			
32006	配線工 屋外FP管内 4SM-SZ-PE	m	51			
33006	配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	8			
34006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-2C	m	54			
35006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	54			
36006	配線工 屋外管内 4SM-SZ-PE	m	54			

内 訳 書

C- 120 頁

工種番号：0616 140.7KP～141.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	54			
38007	配線工 ケーブル銘板	枚	19			
39006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR8sq-2C	m	15			
40006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR5.5sq-2C	m	77			
41006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	53			
42006	配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	145			
43006	配線工 仮設ころがし FP管内 4SM-SZ-PE	m	92			
44006	配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	126			
45007	接続工 屋外分岐 8sq-2C	箇所	2			
46007	接続工 屋外分岐 5.5sq-2C	箇所	3			
47007	接続工 屋外分岐 3.5sq-2C	箇所	1			
48007	接続工 屋外分岐 M-J-60K	箇所	2			
49007	接続工 光成端 4SM-SZ-PE	箇所	4			
50007	接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P	箇所	2			
51008	配管工 E1-FP30(2)	m	16			
52008	配管工 仮設ころがし FP30	m	346			
53008	配管工 B2-SC40(1)25(1)	m	30			
54008	管路付帯工 ダクト口 FP30(2)	箇所	1			



内 訳 書

C- 121 頁

工種番号：0616                      140.7KP～141.0KP 設備移転工事

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]

内 訳 書

C- 122 頁

工種番号：0716 141.7KP～141.9KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02004	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	1			
03004	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	1			
04000	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	1			
05000	撤去工 速度規制標識基礎	基	1			
06006	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	27			
07006	撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	27			
08006	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	27			
09006	撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	11			
10000	撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	11			
11006	撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	9			
12008	撤去工 E1-FP30(2)	m	23			
13008	撤去工 EA-RC1	箇所	1			
14006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	98			
15006	撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	98			
16006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	98			
17006	撤去工 仮設ころがし FP30	m	248			
18006	撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR3.5sq-2C	m	30			

内 訳 書

C- 123 頁

工種番号：0716      141.7KP～141.9KP 設備移転工事

金額：                      円                      単位：式                      当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq	m	30			
20006	撤去工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	30			
21004	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
22006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	28			
23006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	28			
24006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	29			
25007	配線工 ケーブル銘板	枚	14			
26006	配線工 検査路上添架 FP管内 VVR3.5sq-2C	m	30			
27006	配線工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq	m	30			
28006	配線工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	30			
29006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	98			
30006	配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	98			
31006	配線工 仮設ころがし CCP-AP0.65-20P	m	98			
32007	接続工 屋外分岐 3.5sq-2C	箇所	3			
33007	接続工 屋外分岐 M-J-60K	箇所	2			
34007	接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P	箇所	2			
35008	配管工 仮設ころがし FP30	m	248			
36005	試験調整工	式	1			

内 訳 書

C- 124 頁

工種番号：0716                      141.7KP～141.9KP 設備移転工事

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]

内 訳 書

C- 125 頁

工種番号：0816 鬼怒川高架橋 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 AL2型可変式道路情報板(再使用有)【夜間】	面	1			
02004	撤去工 AL2型可変式道路情報板支柱(常総IC外回り)【夜間】	基	1			
03004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
04004	撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有)	台	1			
05004	撤去工 CCTV設備(再使用有)【夜間】	台	1			
06006	撤去工 屋外管内 CE/F8sq-3C	m	37			
07006	撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-3C	m	8			
08006	撤去工 屋外管内 IE/F 3.5sq	m	45			
09006	撤去工 屋外管内 ECO-8SM-TP-PE	m	25			
10006	撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	64			
11001	機器製作費 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
12003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
13003	機器据付工 交通量計測設備(レーザ式)【夜間】	台	1			
14003	機器据付工 AL2型可変式道路情報板(再使用品)【夜間】	面	1			
15003	機器据付工 CCTV設備(再使用品)【夜間】	台	1			
16001	支柱製作費 AL2型可変式道路情報板支柱(常総IC外回り)	基	1			
17003	支柱建柱工 AL2型可変式道路情報板支柱(常総IC外回り)	基	1			
18011	取付工 プルボックス 400×400×200	箇所	2			

工種番号：0816

鬼怒川高架橋 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19011	取付工 張出し基礎部手摺A	箇所	1			
20011	取付工 張出し基礎部手摺B	箇所	1			
21006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	100			
22006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	67			
23006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	167			
24006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	75			
25006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	119			
26007	配線工 ケーブル銘板	枚	33			
27007	接続工 屋外分岐 8sq-3C	箇所	1			
28007	接続工 屋外分岐 5.5sq-3C	箇所	1			
29007	接続工 屋外直線 3.5sq-3C	箇所	1			
30007	接続工 屋外分岐 M-J-50K	箇所	1			
31007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	1			
32007	接続工 光分岐 0F-J-52K	箇所	1			
33007	接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P	箇所	1			
34008	配管工 B3-PV50(3)	m	2			
35008	配管工 B3-SC40(3)	m	10			
36005	試験調整工	式	1			

内 訳 書

C- 127 頁

工種番号：0816

鬼怒川高架橋 設備移転工事

金額：

円

單位：式

当り

[illegible]

内 訳 書

C- 128 頁

工種番号：0916 小貝川高架橋 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	2			
02004	撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有)	台	1			
03004	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	1			
04004	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	1			
05004	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	1			
06006	撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C	m	71			
07006	撤去工 屋外管内 IE/F 3.5sq	m	72			
08006	撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	33			
09006	撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	49			
10001	機器製作費 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
11003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	2			
12003	機器据付工 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
13001	支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			
14003	支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			
15011	取付工 プルボックス 400×400×200	箇所	6			
16011	取付工 張出し基礎部手摺A	箇所	2			
17011	取付工 張出し基礎部手摺C	箇所	1			
18006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	445			



内 訳 書

C- 129 頁

工種番号：0916 小貝川高架橋 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	445			
20006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	426			
21006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	214			
22007	配線工 ケーブル銘板	枚	67			
23007	接続工 屋外分岐 8sq-2C	箇所	1			
24007	接続工 屋外分岐 3.5sq-2C	箇所	1			
25007	接続工 屋外分岐 M-J-50K	箇所	2			
26007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	2			
27007	接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P	箇所	2			
28008	配管工 B3-SC40(2)	m	11			
29008	配管工 B3-SC25(4)	m	11			
30008	配管工 B3-PV50(2)	m	1			
31008	配管工 B3-PV30(4)	m	1			
32005	試験調整工	式	1			
33005	路肩規制工 日規制(1Km)	回	5			
34005	路肩規制工 半日規制(1Km)	回	1			

内 訳 書

C- 130 頁

工種番号：1016 145. 9KP～146. 2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02004	撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有)	台	1			
03006	撤去工 屋外FP管内 CE/F3. 5sq-2C IE/F3. 5sq	m	50			
04006	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	5			
05006	撤去工 屋外管内 CE/F3. 5sq-2C IE/F3. 5sq	m	9			
06006	撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0. 65-20P	m	9			
07006	撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-2C	m	35			
08006	撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3. 5sq	m	35			
09006	撤去工 検査路上添架 FP管内 4SM-SZ-PE	m	35			
10006	撤去工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	35			
11006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-2C	m	165			
12006	撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3. 5sq	m	165			
13006	撤去工 仮設ころがし FP管内 4SM-SZ-PE	m	70			
14006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	120			
15008	撤去工 仮設ころがし FP30	m	460			
16001	機器製作費 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
17003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
18003	機器据付工 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			

内 訳 書

C- 131 頁

工種番号：1016 145. 9KP～146. 2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19001	支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			
20003	支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			
21016	基礎工 交通量計測設備(レーザ式)支柱基礎(盛土部)	基	1			
22006	配線工 屋外FP管内 VVR5. 5sq-2C	m	58			
23006	配線工 屋外FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	29			
24006	配線工 屋外FP管内 IV3. 5sq	m	87			
25006	配線工 屋外FP管内 4SM-SZ-PE	m	65			
26006	配線工 屋外FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	7			
27006	配線工 屋外管内 VVR5. 5sq-2C	m	24			
28006	配線工 屋外管内 IV3. 5sq	m	24			
29006	配線工 屋外管内 4SM-SZ-PE	m	24			
30006	配線工 屋外管内 CCP-AP0. 65-20P	m	24			
31007	配線工 ケーブル銘板	枚	17			
32006	配線工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-2C	m	35			
33006	配線工 検査路上添架 FP管内 IV3. 5sq	m	35			
34006	配線工 検査路上添架 FP管内 4SM-SZ-PE	m	35			
35006	配線工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	35			
36006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-2C	m	174			

内 訳 書

C- 132 頁

工種番号：1016 145. 9KP～146. 2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 仮設ころがし FP管内 IV3. 5sq	m	174			
38006	配線工 仮設ころがし FP管内 4SM-SZ-PE	m	73			
39006	配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	124			
40007	接続工 屋外分岐 14sq-2C	箇所	4			
41007	接続工 屋外分岐 5. 5sq-2C	箇所	4			
42007	接続工 屋外分岐 M-J-50K	箇所	2			
43007	接続工 光成端 4SM-SZ-PE	箇所	4			
44007	接続工 屋外一般端子 CCP-AP0. 65-20P	箇所	2			
45008	配管工 E1-FP30 (2)	m	24			
46008	配管工 仮設ころがし FP30	m	460			
47008	管路付帯工 ダクト口 FP30 (2)	箇所	1			
48008	管路付帯工 埋設標 MK-A	箇所	3			
49005	試験調整工	式	1			
50005	路肩規制工 日規制 (1Km)	回	6			

内 訳 書

C- 133 頁

工種番号：1116 146.8KP～147.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02004	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	1			
03004	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	1			
04004	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	1			
05000	撤去工 速度規制標識基礎	基	1			
06006	撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq	m	26			
07006	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	7			
08006	撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	19			
09006	撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq	m	9			
10006	撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	9			
11006	撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR3.5sq-2C	m	28			
12006	撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq	m	28			
13006	撤去工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	28			
14006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	88			
15006	撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	88			
16006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	88			
17008	撤去工 仮設ころがし FP30	m	232			
18008	撤去工 E1-FP30(2)	m	19			

内 訳 書

C- 134 頁

工種番号：1116 146.8KP～147.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
20006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	33			
21006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	33			
22006	配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	33			
23006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	24			
24006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	24			
25006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	24			
26007	配線工 ケーブル銘板	枚	7			
27006	配線工 検査路上添架 FP管内 VVR3.5sq-2C	m	28			
28006	配線工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq	m	28			
29006	配線工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	28			
30006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	92			
31006	配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	92			
32006	配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	92			
33007	接続工 屋外分岐 3.5sq-2C	箇所	3			
34007	接続工 屋外分岐 M-J-50K	箇所	2			
35007	接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P	箇所	2			
36008	配管工 仮設ころがし FP30	m	232			

内 訳 書

工種番号：1116

146.8KP～147.0KP 設備移転工事

金額：

四

單位：式

当り

[illegible]

内 訳 書

C- 136 頁

工種番号：1216      149.4KP～151.0KP 設備移転工事

金額：                      円                      単位：式                      当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01006	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-30P	m	34			
02006	撤去工 屋外FP管内 48SM-SZ-PE	m	26			
03006	撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-30P	m	581			
04006	撤去工 屋外添架 FP管内 CCP-AP0.65-30P	m	98			
05006	撤去工 屋外添架 FP管内 48SM-SZ-PE	m	98			
06006	撤去工 屋外ころがし FP管内 CCP-AP0.65-30P	m	132			
07006	撤去工 屋外ころがし FP管内 48SM-SZ-PE	m	132			
08008	撤去工 添架(サドル止め)FP40(1)【強化型】	m	91			
09008	撤去工 屋外ころがしFP40(1)【強化型】	m	131			
10006	配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-30P	m	23			
11006	配線工 屋外FP管内 48SM-SZ-PE	m	23			
12006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-30P	m	750			
13006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	33			
14006	配線工 屋外管内 48SM-SZ-PE	m	750			
15006	配線工 屋外管内 16SM-SZ-PE	m	129			
16007	配線工 ケーブル銘板	枚	26			
17007	接続工 屋外分岐 M-J-40K	箇所	1			
18007	接続工 屋外分岐 M-J-40	箇所	1			



内 訳 書

C- 137 頁

工種番号：1216                      149.4KP～151.0KP 設備移転工事

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]

内 訳 書

C- 138 頁

工種番号：1316 151.0KP～151.8KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02004	撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有)	台	1			
03006	撤去工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	3			
04006	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	3			
05006	撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq	m	3			
06006	撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq	m	16			
07000	撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	14			
08006	撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-2C	m	32			
09006	撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq	m	32			
10006	撤去工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE	m	32			
11006	撤去工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	32			
12006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-2C	m	101			
13006	撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	101			
14006	撤去工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE	m	101			
15006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	101			
16008	撤去工 仮設ころがし FP30	m	396			
17001	機器製作費 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
18003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			

内 訳 書

C- 139 頁

工種番号：1316 151.0KP～151.8KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19003	機器据付工 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
20003	支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			
21015	支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			
22016	基礎工 交通量計測設備(レーザ式)支柱基礎(盛土部)	基	1			
23006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	41			
24006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	38			
25006	配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	3			
26006	配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	41			
27006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	31			
28006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	31			
29006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	31			
30006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	31			
31007	配線工 ケーブル銘板	枚	6			
32006	配線工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-2C	m	32			
33006	配線工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq	m	32			
34006	配線工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	32			
35006	配線工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE	m	32			
36006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-2C	m	103			

内 訳 書

C- 140 頁

工種番号：1316 151.0KP～151.8KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	103			
38006	配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	103			
39006	配線工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE	m	101			
40007	接続工 屋外分岐 5.5sq-2C	箇所	4			
41007	接続工 屋外分岐 M-J-50K	箇所	2			
42007	接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P	箇所	2			
43007	接続工 光分岐 0F-J-56K	箇所	2			
44007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	2			
45008	配管工 E1-FP30(2)	m	34			
46008	配管工 仮設ころがし FP30	m	396			
47008	管路付帯工 ダクト口 FP30(2)	箇所	2			
48008	管路付帯工 埋設標 MK-A	箇所	2			
49008	ハンドホール工 EA-C1	箇所	1			
50005	試験調整工	式	1			
51005	路肩規制工 日規制(1Km)	回	6			

内 訳 書

C- 141 頁

工種番号：1416 151.8KP～152.6KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02003	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	1			
03003	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	1			
04004	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	1			
05000	撤去工 速度規制標識基礎	基	1			
06011	撤去工 プルボックス 500×500×200	箇所	2			
07006	撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C	m	130			
08006	撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq	m	130			
09006	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	3			
10006	撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	130			
11006	撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	42			
12006	撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	42			
13006	撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C	m	141			
14006	撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq	m	141			
15000	撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	141			
16000	撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	42			
17008	撤去工 E1-FP30(2)	m	127			
18008	撤去工 B2-SC25(2)	m	22			

内 訳 書

C- 142 頁

工種番号：1416 151.8KP～152.6KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19008	撤去工 仮設ころがし FP30	m	271			
20008	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	129			
21008	撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	129			
22008	撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	144			
23000	撤去工 EA-C1	箇所	1			
24003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
25011	取付工 プルボックス 500×500×200	箇所	2			
26006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	3			
27006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	3			
28006	配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	6			
29006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	65			
30006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	65			
31006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	65			
32006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	129			
33006	配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	129			
34006	配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	144			
35007	配線工 ケーブル銘板	枚	3			
36007	接続工 屋外分岐 3.5sq-2C	箇所	2			

内 訳 書

C- 143 頁

工種番号：1416      151.8KP～152.6KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 144 頁

工種番号：1516 152. 6KP～153. 4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02006	撤去工 屋外管内 CE/F3. 5sq-2C	m	46			
03006	撤去工 屋外管内 IE/F3. 5sq	m	46			
04006	撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0. 65-20P	m	39			
05003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
06011	取付工 プルボックス 700×700×300	箇所	1			
07011	取付工 プルボックス 500×500×300	箇所	1			
08011	取付工 張出し基礎部手摺A	箇所	1			
09006	配線工 屋外管内 VVR3. 5sq-2C	m	66			
10006	配線工 屋外管内 IV3. 5sq	m	66			
11006	配線工 屋外管内 CCP-AP0. 65-20P	m	56			
12007	配線工 ケーブル銘板	枚	11			
13007	接続工 屋外分岐 M-J-60K	箇所	1			
14007	接続工 屋外一般端子 CCP-AP0. 65-20P	箇所	1			
15008	配管工 B3-SC25(4)	m	11			
16008	配管工 B3-PV50(4)	m	1			
17005	試験調整工	式	1			
18005	路肩規制工 日規制(1Km)	回	2			



工種番号：1616 153. 2KP～154. 7KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
00104	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
00204	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	1			
00304	撤去工 LED式補助標識(再使用有)	面	1			
00404	撤去工 境界用制御機(再使用有)	面	1			
00504	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	1			
00604	撤去工 速度規制標識基礎	基	1			
00704	撤去工 AL2型可変式道路情報板(再使用有)【夜間】	面	1			
00804	撤去工 AL2型情報板支柱(画像TC供架)(再使用有)【夜間】	基	1			
00904	撤去工 CCTV設備(再使用有)	台	1			
01004	撤去工 CCTV設備支柱(外回り153. 496KP)(再使用有)	基	1			
01104	撤去工 CCTV設備支柱基礎(外回り153. 496KP)	基	1			
01204	撤去工 交通量計測装置(画像式)処理部(再使用有)【夜間】	台	1			
01304	撤去工 交通量計測装置(画像式)センサ部(再使用有)【夜間】	台	2			
01406	撤去工 屋外FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	6			
01506	撤去工 屋外FP管内 IV3. 5sq	m	6			
01606	撤去工 屋外FP管内 EE/F5. 5sq-3C	m	98			
01706	撤去工 屋外FP管内 EE/F3. 5sq-3C	m	98			
01806	撤去工 屋外FP管内 EE/F3. 5sq-2C	m	5			

内 訳 書

C- 146 頁

工種番号：1616 153. 2KP～154. 7KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01906	撤去工 屋外FP管内 IE/F3. 5sq	m	19			
02006	撤去工 屋外FP管内 ECO-8SM-TP-PE	m	177			
02106	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	101			
02206	撤去工 屋外管内 VVR3. 5sq-2C	m	29			
02306	撤去工 屋外管内 IV3. 5sq	m	19			
02406	撤去工 屋外管内 EE/F5. 5sq-3C	m	218			
02506	撤去工 屋外管内 EE/F5. 5sq-2C	m	22			
02606	撤去工 屋外管内 EE/F3. 5sq-3C	m	218			
02706	撤去工 屋外管内 IE/F3. 5sq	m	240			
02806	撤去工 屋外管内 8SM-TP-PE	m	25			
02906	撤去工 屋外管内 ECO-8SM-TP-PE	m	123			
03006	撤去工 屋外管内 CCP-AP0. 65-20P	m	26			
03106	撤去工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE	m	308			
03206	撤去工 仮設ころがし FP管内 ECO-8SM-TP-PE	m	51			
03306	撤去工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE	m	15			
03406	撤去工 直埋 SC-VVR3. 5sq-2C	m	91			
03506	撤去工 直埋 A3. 5sq	m	91			
03608	撤去工 E1-FP50(1)30(1)	m	84			

内 訳 書

C- 147 頁

工種番号：1616 153. 2KP～154. 7KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
03708	撤去工 E1-FP50(1)	m	14			
03808	撤去工 E1-FP30(2)	m	11			
03908	撤去工 E1-FP30(1)	m	95			
04008	撤去工 E1D-TRF(200) SUSFX42(2)	m	4			
04108	撤去工 仮設ころがし FP30(2)	m	34			
04200	撤去工 EA-C1	箇所	1			
04301	機器製作費 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
04403	機器据付工 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
04504	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
04603	機器据付工 AL2型可変式道路情報板(再使用品)【夜間】	面	1			
04703	機器据付工 CCTV設備(再使用品)	台	1			
04803	機器据付工 交通量計測設備(画像式)処理部(再使用品)【夜間】	台	1			
04903	機器据付工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用品)【夜間】	台	1			
05003	機器据付工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用品)	台	1			
11003	支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			
05101	支柱製作費 交通量計測設備(画像式)センサ部支柱	基	1			
05201	支柱製作費 AL2型可変式道路情報板嵩上げ支柱	基	1			
12015	支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			

内 訳 書

C- 148 頁

工種番号：1616 153. 2KP～154. 7KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
05401	支柱建柱工 交通量計測設備(画像式)支柱	基	1			
05301	支柱建柱工 AL2型可変式道路情報板嵩上げ支柱	基	1			
05503	支柱建柱工 AL2型情報板(画像TC供架)(再使用品)【夜間】	基	1			
05601	支柱建柱工 CCTV設備支柱(外回り153. 496KP)(再使用品)	基	1			
05716	基礎工 交通量計測設備(レーザ式)支柱基礎(盛土部)	基	1			
05816	基礎工 CCTV設備支柱基礎(外回り153. 496KP)	基	1			
05911	取付工 プルボックス 600×600×200	箇所	1			
06011	取付工 プルボックス 400×800×200	箇所	1			
06106	配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C	m	332			
06206	配線工 屋外FP管内 VVR14sq-2C	m	327			
06306	配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C	m	79			
06406	配線工 屋外FP管内 VVR5. 5sq-3C	m	15			
06506	配線工 屋外FP管内 VVR3. 5sq-3C	m	94			
06606	配線工 屋外FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	42			
06706	配線工 屋外FP管内 IV3. 5sq	m	442			
06806	配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	746			
06906	配線工 屋外管内 VVR14sq-3C	m	86			
07006	配線工 屋外管内 VVR5. 5sq-3C	m	231			

内 訳 書

C- 149 頁

工種番号：1616 153. 2KP～154. 7KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
07106	配線工 屋外管内 VVR5. 5sq-2C	m	53			
07206	配線工 屋外管内 VVR3. 5sq-3C	m	238			
07306	配線工 屋外管内 IV3. 5sq	m	327			
07406	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	247			
07506	配線工 屋外管内 5C-2V	m	36			
07606	配線工 屋外管内 FCPEV0. 65-7P	m	36			
07706	配線工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE	m	311			
07806	配線工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE	m	15			
07907	配線工 ケーブル銘板	枚	25			
08007	接続工 屋外分岐 14sq-3C	箇所	2			
08107	接続工 屋外分岐 8sq-3C	箇所	1			
08207	接続工 屋外分岐 5. 5sq-3C	箇所	1			
08307	接続工 屋外直線 5. 5sq-2C	箇所	1			
08407	接続工 屋外分岐 0F-J-60K	箇所	1			
08507	接続工 屋外分岐 0F-J-56K	箇所	1			
08607	接続工 屋外分岐 0F-J-50K	箇所	1			
08707	接続工 屋外分岐 M-J-40K	箇所	1			
08807	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	5			

内 訳 書

C- 150 頁

工種番号：1616 153. 2KP～154. 7KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
08908	配管工 E1-FP50(1)30(1)	m	78			
09008	配管工 E1-FP50(1)	m	13			
09108	配管工 E1-FP30(2)	m	417			
09208	配管工 E1-FP30(1)	m	235			
09308	配管工 E1D-TRF(70) SUSFX54(1)	m	6			
09408	配管工 B3-SC40(3)	m	24			
09508	配管工 B3-PV50(3)	m	5			
09608	管路付帯工 ダクト口 FP50(1)	箇所	2			
09708	管路付帯工 ダクト口 FP30(2)	箇所	10			
09808	管路付帯工 ダクト口 FP30(1)	箇所	7			
09908	管路付帯工 埋設標 MK-A	箇所	34			
10008	管路付帯工 埋設標 MK-D	箇所	3			
10110	ハンドホール工 EA-C1	箇所	4			
10210	ハンドホール工 ED-C2	箇所	1			
10305	試験調整工	式	1			
10405	試験調整工【夜間】	式	1			
10505	路肩規制工 日規制(1Km)	回	31			
10605	交通誘導警備員B【夜間】	日	5			

内 訳 書

C- 151 頁

工種番号：1716 165.7KP～166.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 152 頁

工種番号：1816 166.6KP～167.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02004	撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有)	台	1			
03006	撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	50			
04006	撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	49			
05006	撤去工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	38			
06006	撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	51			
07006	撤去工 プルボックス 600×600×200	箇所	2			
08006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	87			
09006	撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	87			
10006	撤去工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE	m	87			
11006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	87			
12006	撤去工 仮設ころがし FP30	m	258			
13006	撤去工 B2-SC25(3)	m	36			
14001	機器製作費 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
15003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
16003	機器据付工 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
17001	支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			
18015	支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			



内 訳 書

C- 153 頁

工種番号：1816 166.6KP～167.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19016	基礎工 交通量計測設備(レーザ式)支柱基礎(盛土部)	基	1			
20011	取付工 プルボックス 600×600×200	箇所	2			
21006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	107			
22006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	107			
23006	配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	107			
24006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	59			
25006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	59			
26006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	23			
27006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	55			
28007	配線工 ケーブル銘板	枚	8			
29006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	88			
30006	配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	88			
31006	配線工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE	m	88			
32006	配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	88			
33007	接続工 屋外分岐 3.5sq-2C	箇所	6			
34007	接続工 屋外分岐 M-J-70K	箇所	2			
35007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	1			
36007	接続工 光分岐 0F-J-52K	箇所	2			

内 訳 書

C- 154 頁

工種番号：1816                      166.6KP～167.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 155 頁

工種番号：1916 167. 4KP～168. 2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02006	撤去工 屋外管内 VVR3. 5sq-2C	m	23			
03006	撤去工 屋外管内 IV3. 5sq	m	23			
04006	撤去工 屋外管内 CCP-AP0. 65-20P	m	23			
05006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	243			
06006	撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3. 5sq	m	243			
07006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	41			
08006	撤去工 仮設ころがし FP30	m	520			
09003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
10006	配線工 屋外FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	36			
11006	配線工 屋外FP管内 IV3. 5sq	m	36			
12006	配線工 屋外管内 VVR3. 5sq-2C	m	25			
13006	配線工 屋外管内 IV3. 5sq	m	25			
14006	配線工 屋外管内 CCP-AP0. 65-20P	m	25			
15007	配線工 ケーブル銘板	枚	6			
16006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	241			
17006	配線工 仮設ころがし FP管内 IV3. 5sq	m	241			
18006	配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	282			

内 訳 書

C- 156 頁

工種番号：1916 167.4KP～168.2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 157 頁

工種番号：2016 168. 2KP～169. 0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02004	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	1			
03004	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	1			
04004	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	1			
05004	撤去工 速度規制標識基礎	基	1			
06004	撤去工 路車間情報設備	台	1			
07004	撤去工 路車間情報設備支柱	基	1			
08004	撤去工 路車間情報設備支柱基礎	基	1			
09006	撤去工 プルボックス 500×500×300	箇所	2			
10006	撤去工 プルボックス 500×500×200	箇所	2			
11006	撤去工 屋外FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	367			
12006	撤去工 屋外FP管内 IV3. 5sq	m	367			
13006	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	300			
14006	撤去工 屋外FP管内 屋外LANケーブル	m	125			
15006	撤去工 屋外管内 VVR3. 5sq-2C	m	71			
16006	撤去工 屋外管内 IV3. 5sq	m	71			
17006	撤去工 屋外管内 CCP-AP0. 65-20P	m	64			
18006	撤去工 屋外管内 4SM-SZ-PE	m	25			

内 訳 書

C- 158 頁

工種番号：2016 168. 2KP～169. 0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	撤去工 屋外管内 屋外LANケーブル	m	168			
20006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	226			
21006	撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3. 5sq	m	226			
22006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	430			
23006	撤去工 仮設ころがし FP管内 4SM-SZ-PE	m	227			
24006	撤去工 仮設ころがし FP管内 屋外LANケーブル	m	94			
25006	撤去工 仮設ころがし FP30	m	968			
26006	撤去工 E1-FP30(2)	m	367			
27006	撤去工 B2-SC25(4)	m	25			
28006	撤去工 B2-SC25(2)	m	25			
29001	機器製作費 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
30001	機器製作費 路車間情報設備	台	1			
31004	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
32004	機器据付工 路車間情報設備	台	1			
33004	機器据付工 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
34001	支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			
35001	支柱製作費 路車間情報設備支柱	基	1			
36004	支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			

内 訳 書

C- 159 頁

工種番号：2016 168. 2KP～169. 0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37004	支柱建柱工 路車間情報設備支柱	基	1			
38004	基礎工 交通量計測設備(レーザ式)支柱基礎(盛土部)	基	1			
39004	基礎工 路車間情報設備支柱基礎(盛土部)	基	1			
40011	取付工 プルボックス 500×500×300	箇所	2			
41011	取付工 プルボックス 500×500×200	箇所	2			
42006	配線工 屋外FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	79			
43006	配線工 屋外FP管内 IV3. 5sq	m	79			
44006	配線工 屋外FP管内 4SM-SZ-PE	m	77			
45006	配線工 屋外FP管内 屋外LANケーブル	m	62			
46006	配線工 屋外管内 VVR3. 5sq-2C	m	75			
47006	配線工 屋外管内 IV3. 5sq	m	75			
48006	配線工 屋外管内 CCP-AP0. 65-20P	m	56			
49006	配線工 屋外管内 4SM-SZ-PE	m	58			
50006	配線工 屋外管内 屋外LANケーブル	m	50			
51007	配線工 ケーブル銘板	枚	8			
52006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	398			
53006	配線工 仮設ころがし FP管内 IV3. 5sq	m	398			
54006	配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	437			

内 訳 書

C- 160 頁

工種番号：2016 168. 2KP～169. 0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55006	配線工 仮設ころがし FP管内 4SM-SZ-PE	m	62			
56006	配線工 仮設ころがし FP管内 屋外LANケーブル	m	94			
57007	接続工 屋外分岐 3. 5sq-2C	箇所	5			
58007	接続工 屋外分岐 M-J-70K	箇所	2			
59007	接続工 屋外一般端子 CCP-AP0. 65-20P	箇所	2			
60007	接続工 光成端 4SM-SZ-PE	箇所	4			
61008	配管工 E1-FP30(3)	m	45			
62008	配管工 E1-FP30(2)	m	30			
63008	配管工 B2-SC25(4)	m	25			
64008	配管工 B2-SC25(2)	m	25			
65008	配管工 仮設ころがし FP30	m	970			
66008	管路付帯工 ダクト口 FP30(3)	箇所	1			
67008	管路付帯工 ダクト口 FP30(2)	箇所	1			
68008	管路付帯工 埋設標 MK-A	箇所	3			
69008	管路付帯工 埋設標 MK-D	箇所	2			
70005	試験調整工	式	1			
71005	路肩規制工 日規制(1Km)	回	18			



内 訳 書

C- 161 頁

工種番号：2116 169.8KP～170.6KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02004	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	1			
03004	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	1			
04004	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	1			
05004	撤去工 速度規制標識基礎	基	1			
06006	撤去工 プルボックス 700×700×200	箇所	2			
07006	撤去工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	179			
08006	撤去工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	179			
09006	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	175			
10006	撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	41			
11006	撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	41			
12006	撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-50P	m	42			
13006	撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	36			
14006	撤去工 屋外管内 48SM-SZ-PE	m	387			
15006	撤去工 屋外管内 48SM-TP-PE	m	360			
16006	撤去工 EA-C1	箇所	2			
17006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	158			
18006	撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	158			

内 訳 書

C- 162 頁

工種番号：2116 169.8KP～170.6KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-50P	m	320			
20006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	158			
21006	撤去工 仮設ころがし FP管内 48SM-SZ-PE	m	320			
22006	撤去工 仮設ころがし FP40	m	320			
23006	撤去工 仮設ころがし FP30	m	634			
24006	撤去工 B2-SC40(1)25(3)	m	25			
25006	撤去工 E1-FP30(2)	m	48			
26006	撤去工 E1-FP30(1)	m	131			
27003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
28011	取付工 プルボックス 700×700×200	箇所	2			
29006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	133			
30006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	133			
31006	配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	127			
32006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	53			
33006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	53			
34006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-50P	m	352			
35006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	54			
36006	配線工 屋外管内 48SM-SZ-PE	m	1,052			

内 訳 書

C- 163 頁

工種番号：2116 169.8KP～170.6KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37007	配線工 ケーブル銘板	枚	19			
38006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	158			
39006	配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	158			
40006	配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-50P	m	320			
41006	配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	158			
42006	配線工 仮設ころがし FP管内 48SM-SZ-PE	m	320			
43007	接続工 屋外分岐 3.5sq-2C	箇所	2			
44007	接続工 屋外分岐 M-J-70K	箇所	2			
45007	接続工 屋外直線 M-S-50K	箇所	2			
46007	接続工 光直線 OF-S-48K	箇所	2			
47007	接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P	箇所	2			
48008	配管工 仮設ころがし FP40	m	320			
49008	配管工 仮設ころがし FP30	m	604			
50008	配管工 B2-SC40(1)25(3)	m	25			
51008	配管工 E1-FP30(2)	m	125			
52008	配管工 E1-FP30(1)	m	6			
53008	ハンドホール工 EA-C1	箇所	1			
54008	管路付帯工 ダクト口 FP30(2)	箇所	2			

内 訳 書

工種番号：2116 169.8KP～170.6KP 設備移転工事

C- 164 頁

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]

内 訳 書

C- 165 頁

工種番号：2216 170.6KP～171.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02004	撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有)	台	1			
03006	撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	21			
04006	撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	21			
05006	撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	21			
06006	撤去工 屋外管内 48SM-TP-PE	m	692			
07003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
08011	取付工 張出し基礎部手摺A	箇所	1			
09011	取付工 プルボックス 700×700×200	箇所	4			
10011	取付工 プルボックス 500×500×200	箇所	5			
11006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	135			
12006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	135			
13006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	137			
14006	配線工 屋外管内 48SM-SZ-PE	m	389			
15007	配線工 ケーブル銘板	枚	11			
16007	接続工 屋外分岐 3.5sq-2C	箇所	1			
17007	接続工 屋外分岐 M-J-60K	箇所	1			
18007	接続工 屋外分岐 M-J-30K	箇所	1			

内 訳 書

C- 166 頁

工種番号：2216 170.6KP～171.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 167 頁

工種番号：2316 171. 5KP～172. 2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02004	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	1			
63004	撤去工 LED式補助標識(再使用有)	面	1			
03004	撤去工 境界用制御機(再使用有)	面	1			
04004	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	1			
05004	撤去工 速度規制標識基礎	基	1			
06006	撤去工 プルボックス 500×500×200	箇所	2			
07006	撤去工 屋外FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	17			
08006	撤去工 屋外FP管内 IV3. 5sq	m	17			
09006	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	17			
10006	撤去工 屋外管内 VVR3. 5sq-2C	m	82			
11006	撤去工 屋外管内 IV3. 5sq	m	82			
12006	撤去工 屋外管内 CCP-AP0. 65-20P	m	82			
13006	撤去工 仮設ころがし FP30	m	398			
14006	撤去工 仮設ころがし B2-SC25(2)	m	46			
15006	撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	28			
16006	撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3. 5sq	m	28			
17006	撤去工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE	m	28			

内 訳 書

C- 168 頁

工種番号：2316 171.5KP～172.2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
18006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	299			
19006	撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	299			
20006	撤去工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE	m	45			
21006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	171			
22006	撤去工 E1-FP30(2)	m	17			
23008	撤去工 EA-C1	箇所	1			
24001	機器製作費 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
25003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
26003	機器据付工 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
27001	支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			
28003	支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			
29016	基礎工 交通量計測設備(レーザ式)支柱基礎(盛土部)	基	1			
30016	基礎工 非常電話基礎 ET-A-2	基	1			
31011	取付工 プルボックス 500×500×200	箇所	2			
32006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	50			
33006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	50			
34006	配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	20			
35006	配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	94			



内 訳 書

C- 169 頁

工種番号：2316 171. 5KP～172. 2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
36006	配線工 屋外管内 VVR3. 5sq-2C	m	80			
37006	配線工 屋外管内 IV3. 5sq	m	80			
38006	配線工 屋外管内 CCP-AP0. 65-20P	m	80			
39006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	336			
40007	配線工 ケーブル銘板	枚	12			
41006	配線工 検査路上添架 FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	28			
42006	配線工 検査路上添架 FP管内 IV3. 5sq	m	28			
43006	配線工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE	m	28			
44006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	279			
45006	配線工 仮設ころがし FP管内 IV3. 5sq	m	379			
46006	配線工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE	m	45			
47006	配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	171			
48007	接続工 屋外分岐 3. 5sq-3C	箇所	4			
49007	接続工 屋外分岐 M-J-50K	箇所	2			
50007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	2			
51007	接続工 光分岐 0F-J-52K	箇所	1			
52007	接続工 光直線 0F-S-8	箇所	1			
53007	接続工 屋外一般端子 CCP-AP0. 65-20P	箇所	2			

内 訳 書

C- 170 頁

工種番号：2316 171.5KP～172.2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 171 頁

工種番号：2416 178.5KP～179.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02006	撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR3.5sq-2C	m	25			
03006	撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq	m	25			
04006	撤去工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	25			
05006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3.5sq-2C	m	192			
06006	撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	192			
07006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	192			
08006	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	2			
09006	撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq	m	15			
10006	撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	14			
11008	撤去工 仮設ころがし FP30	m	430			
12003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
13006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	2			
14006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	2			
15006	配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	2			
16006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	24			
17006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	24			
18006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	24			

内 訳 書

C- 172 頁

工種番号：2416 178.5KP～179.4KP 設備移転工事

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]

## 内 訳 書

C- 173 頁

工種番号：2516 179. 4KP～180. 2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02006	撤去工 プルボックス 500×500×200	箇所	2			
03006	撤去工 屋外FP管内 CE/F3. 5sq-2C IE/F3. 5sq	m	34			
04006	撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0. 65-20P	m	32			
05006	撤去工 屋外管内 VVR3. 5sq-2C	m	25			
06006	撤去工 屋外管内 IV3. 5sq	m	25			
07006	撤去工 屋外管内 CCP-AP0. 65-20P	m	25			
08006	撤去工 屋外管内 CE/F3. 5sq-2C	m	25			
09006	撤去工 屋外管内 IE/F3. 5sq	m	25			
10006	撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0. 65-20P	m	25			
11006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	172			
12006	撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3. 5sq	m	172			
13006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	223			
14006	撤去工 B2-SC25 (2)	m	25			
15006	撤去工 仮設ころがし FP30	m	164			
16003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
17011	取付工 プルボックス 500×500×200	箇所	2			
18006	配線工 屋外FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	56			

内 訳 書

C- 174 頁

工種番号：2516 179. 4KP～180. 2KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	配線工 屋外FP管内 IV3. 5sq	m	56			
20006	配線工 屋外FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	3			
21006	配線工 屋外管内 VVR3. 5sq-2C	m	48			
22006	配線工 屋外管内 IV3. 5sq	m	48			
23006	配線工 屋外管内 CCP-AP0. 65-20P	m	50			
24007	配線工 ケーブル銘板	枚	4			
25006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR3. 5sq-2C	m	184			
26006	配線工 仮設ころがし FP管内 IV3. 5sq	m	184			
27006	配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0. 65-20P	m	234			
28007	接続工 屋外分岐 3. 5sq-2C	箇所	3			
29007	接続工 屋外分岐 M-J-50K	箇所	2			
30007	接続工 屋外一般端子 CCP-AP0. 65-20P	箇所	2			
31008	配管工 E1-FP30(1)	m	49			
32008	配管工 仮設ころがし FP30	m	418			
33008	配管工 B2-SC25(2)	m	25			
34008	管路付帯工 ダクト口 FP30(1)	箇所	4			
35008	管路付帯工 埋設標 MK-D	箇所	3			
36005	試験調整工	式	1			

内 訳 書

C- 175 頁

工種番号：2516                      179.4KP～180.2KP 設備移転工事

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]

内 訳 書

C- 176 頁

工種番号：2616 180.2KP～181.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 路車間情報設備(外回り180.874KP)(再使用有)	台	1			
02004	撤去工 路車間情報設備支柱(外回り180.874KP)(再使用有)	基	1			
03004	撤去工 路車間情報設備支柱基礎(外回り180.874KP)	基	1			
04004	撤去工 路車間情報設備制御部基礎(外回り180.874KP)	基	1			
05004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
06004	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	1			
07004	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	1			
08004	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	1			
09004	撤去工 速度規制標識基礎	基	1			
10004	撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有)	台	1			
11006	撤去工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	2			
12006	撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	17			
13006	撤去工 屋外FP管内 CE/F14sq-2C IE/F3.5sq	m	17			
14006	撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq	m	197			
15006	撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	136			
16006	撤去工 屋外FP管内 ECO-OP-8SM-TP	m	15			
17006	撤去工 屋外管内 CE/F14sq-2C IE/F3.5sq	m	14			
18006	撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq	m	12			



内 訳 書

C- 177 頁

工種番号：2616 180.2KP～181.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	26			
20006	撤去工 屋外管内 ECO-OP-8SM-TP	m	14			
21006	撤去工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-2C	m	25			
22006	撤去工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq	m	25			
23006	撤去工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE	m	25			
24006	撤去工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	25			
25006	撤去工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-2C	m	86			
26006	撤去工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	61			
27006	撤去工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE	m	88			
28006	撤去工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	61			
29006	撤去工 仮設ころがし FP30	m	305			
30006	撤去工 E1-FP30(2)	m	151			
31001	機器製作費 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
32003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
33004	機器据付工 路車間情報設備(外回り180.874KP)(再使用品)	台	1			
34003	機器据付工 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
35003	支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			
36004	支柱建柱工 路車間情報設備支柱(外回り180.874KP)(再使用品)	基	1			

内 訳 書

C- 178 頁

工種番号：2616 180.2KP～181.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37003	支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			
38016	基礎工 交通量計測設備(レーザ式)支柱基礎(盛土部)	基	1			
39016	基礎工 路車間情報設備支柱基礎(外回り180.874KP)	基	1			
40004	基礎工 路車間情報設備制御部基礎(外回り180.874KP)	基	1			
41006	配線工 屋外FP管内 VVR14sq-2C	m	32			
42006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	32			
43006	配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	30			
44006	配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	17			
45006	配線工 屋外管内 VVR14sq-2C	m	23			
46006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	23			
47006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	23			
48006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	23			
49007	配線工 ケーブル銘板	枚	12			
50006	配線工 検査路上添架 FP管内 VVR14sq-2C	m	25			
51006	配線工 検査路上添架 FP管内 IV3.5sq	m	25			
52006	配線工 検査路上添架 FP管内 8SM-SZ-PE	m	25			
53006	配線工 検査路上添架 FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	25			
54006	配線工 仮設ころがし FP管内 VVR14sq-2C	m	88			

## 内 訳 書

C- 179 頁

工種番号：2616 180.2KP～181.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55006	配線工 仮設ころがし FP管内 IV3.5sq	m	88			
56006	配線工 仮設ころがし FP管内 8SM-SZ-PE	m	109			
57006	配線工 仮設ころがし FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	67			
58007	接続工 屋外分岐 14sq-2C	箇所	6			
59007	接続工 屋外分岐 M-J-50K	箇所	2			
60007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	3			
61007	接続工 光分岐 0F-J-56K	箇所	2			
62007	接続工 屋外一般端子 CCP-AP0.65-20P	箇所	2			
63008	配管工 E1-FP30(2)	m	25			
64008	配管工 仮設ころがし FP30	m	332			
65008	管路付帯工 ダクト口 FP30(2)	箇所	2			
66008	管路付帯工 埋設標 MK-D	箇所	2			
67005	試験調整工	式	1			
68005	路肩規制工 日規制(1Km)	回	9			

内 訳 書

C- 180 頁

工種番号：2716 184.2KP～185.0KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
02003	機器据付工 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
03003	支柱製作費 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			
04003	支柱建柱工 交通量計測設備(レーザ式)支柱	基	1			
05016	基礎工 交通量計測設備(レーザ式)支柱基礎(盛土部)	基	1			
06006	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C	m	74			
07006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	74			
08006	配線工 屋外FP管内 8SM-SZ-PE	m	315			
09006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-2C	m	31			
10006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	31			
11006	配線工 屋外管内 8SM-SZ-PE	m	31			
12007	配線工 ケーブル銘板	枚	7			
13007	接続工 屋外分岐 5.5sq-2C	箇所	2			
14007	接続工 光成端 8SM-SZ-PE	箇所	1			
15007	接続工 光分岐 0F-J-52K	箇所	1			
16008	配管工 E1-FP30(1)	m	293			
17008	管路付帯工 ダクト口 FP30(1)	箇所	2			
18008	管路付帯工 埋設標 MK-A	箇所	12			

内 訳 書

C- 181 頁

工種番号：2716                      184.2KP～185.0KP 設備移転工事

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]

内 訳 書

C- 182 頁

工種番号：2816 185.0KP～185.8KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02004	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	1			
03004	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	1			
04004	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	1			
05006	撤去工 屋外FP管内 CE/F5.5sq-2C IE/F3.5sq	m	28			
06006	撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	2			
07006	撤去工 屋外管内 CE/F5.5sq-2C IE/F3.5sq	m	423			
08006	撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	450			
09003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
10011	取付工 張出し基礎部手摺A	箇所	1			
11006	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-2C	m	6			
12006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	6			
13006	配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	6			
14006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-2C	m	429			
15006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	429			
16006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	433			
17007	配線工 ケーブル銘板	枚	15			
18007	接続工 屋外分岐 5.5sq-2C	箇所	1			

内 訳 書

C- 183 頁

工種番号：2816                      185.0KP～185.8KP 設備移転工事

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]

内 訳 書

C- 184 頁

工種番号：2916 185.8KP～186.6KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02004	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	1			
03004	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	1			
04004	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	1			
05006	撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-3C	m	44			
06006	撤去工 屋外FP管内 IE/F3.5sq	m	44			
07006	撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	66			
08006	撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-3C	m	44			
09006	撤去工 屋外管内 IE/F3.5sq	m	44			
10006	撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	64			
11003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
12011	取付工 張出し基礎部手摺A	箇所	1			
13011	取付工 プルボックス 800×800×200	箇所	1			
14011	取付工 プルボックス 600×600×200	箇所	1			
15006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	3			
16006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	3			
17006	配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	3			
18006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	61			



内 訳 書

C- 185 頁

工種番号：2916 185.8KP～186.6KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 186 頁

工種番号：3016 186.6KP～187.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 非常電話(再使用有)	台	1			
02004	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	1			
03004	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	1			
04004	撤去工 速度規制標識支柱(再使用有)	基	1			
05006	撤去工 屋外FP管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq	m	39			
06006	撤去工 屋外FP管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	37			
07006	撤去工 屋外管内 CE/F3.5sq-2C IE/F3.5sq	m	28			
08006	撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	17			
09003	機器据付工 非常電話(再使用品)	台	1			
10011	取付工 張出し基礎部手摺A	箇所	1			
11011	取付工 プルボックス 700×700×300	箇所	2			
12011	取付工 プルボックス 500×500×300	箇所	2			
13006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	42			
14006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	42			
15006	配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	m	52			
16006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	36			
17006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	36			
18006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	m	36			

内 訳 書

C- 187 頁

工種番号： 3016                      186.6KP～187.4KP 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 188 頁

工種番号：3116 新利根高架橋 設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	撤去工 AL2型可変式道路情報板(再使用有)【夜間】	面	1			
02004	撤去工 AL2型可変式道路情報板支柱(神崎IC外回り)【夜間】	基	1			
03004	撤去工 交通量計測設備(画像式)センサ部(再使用有)	台	1			
04004	撤去工 LED式速度規制標識(再使用有)	面	1			
05004	撤去工 中間用制御機(再使用有)	面	1			
06006	撤去工 プルボックス 700×500×400	箇所	1			
07006	撤去工 屋外管内 CE/F5.5sq-3C	m	160			
08006	撤去工 屋外管内 IE/F 3.5sq	m	160			
09006	撤去工 屋外管内 ECO-SSM-TP-PE	m	168			
10006	撤去工 屋外管内 ECO-CCP-AP0.65-20P	m	162			
11006	撤去工 E1D-TRF(200)	m	8			
12001	機器製作費 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
13003	機器据付工 交通量計測設備(レーザ式)	台	1			
14003	機器据付工 AL2型可変式道路情報板(再使用品)【夜間】	面	1			
15003	支柱製作費 AL2型可変式道路情報板支柱(神崎IC外回り)	基	1			
16003	支柱建柱工 AL2型可変式道路情報板支柱(神崎IC外回り)	基	1			
17011	取付工 張出し基礎部手摺B	箇所	1			
18006	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C	m	2			



内 訳 書

C- 190 頁

工種番号：3211                      坂東IC 設備移転工事

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：3311 常総IC 設備移転工事

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]

内 訳 書

C- 192 頁

工種番号：3411 つくば中央IC 設備移転工事

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]



内 訳 書

C- 193 頁

工種番号：3511                      阿見東IC 設備移転工事

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]

内 訳 書

C- 194 頁

工種番号：3611 稲敷東IC 設備移転工事

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：3711                      神崎IC 設備移転工事

C- 195 頁

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]

## 内 訳 書

C- 196 頁

工種番号：0101 阿見東IC 高压引込柱設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01003	撤去工 気中開閉器 (7.2KV 300A LA内蔵)(再使用有)	台	1			
02003	撤去工 継電器収納箱	台	1			
03015	撤去工 コンクリートポール CP-12-19-350	本	1			
04015	撤去工 装柱 腕金類	式	1			
05014	撤去工 接地極 EA	箇所	1			
06006	撤去工 屋外管内 6.6KV CVT38sq	m	212			
07006	撤去工 屋外管内 CVV3.5sq-6C	m	45			
08008	撤去工 E1A-PS80(1)32(2)	m	39			
09008	撤去工 E1A-PS80(1)32(1)	m	4			
10008	撤去工 E1A-PS32(1)	m	3			
11008	撤去工 ハンドホール ED-SD5	箇所	1			
12015	建柱工 コンクリートポール 12-19-350	本	1			
13015	建柱工 装柱 腕金類	式	1			
14015	建柱工 支線 Φ4/7本撚り 亜鉛メッキ	箇所	1			
15014	接地工 EA (接地埋設標含む)	箇所	1			
16014	接地工 ET(P) (接地埋設標含む)	箇所	1			
17014	接地工 ET(C) (接地埋設標含む)	箇所	1			
18001	取付工 気中開閉器 (7.2KV 300A LA内蔵)	台	1			

内 訳 書

C- 197 頁

工種番号：0101 阿見東IC 高压引込柱設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19001	取付工 継電器収納箱	台	1			
20001	取付工 接地端子箱	台	1			
21006	配線工 屋外FP管内 IV38sq	m	6			
22006	配線工 屋外FP管内 IV8sq	m	27			
23006	配線工 屋外FP管内 CVV3. 5sq-6C	m	46			
24006	配線工 屋外管内 6. 6KV CVT38sq	m	233			
25007	配線工 ケーブル銘板	枚	12			
26007	接続工 屋外直線 3. 5sq-6C	箇所	1			
27007	接続工 屋外高压端末処理 6. 6KV CVT38sq	箇所	1			
28007	接続工 屋内高压端末処理 6. 6KV CVT38sq	箇所	1			
29008	配管工 E1-PS80 (2) FP30 (2)	m	36			
30008	配管工 E1-PS80 (2) FP30 (1)	m	7			
31008	配管工 E1-FP30 (3)	m	6			
32008	配管工 E1-FP30 (2)	m	10			
33008	配管工 E1-FP30 (1)	m	11			
34008	ハンドホール工 EA-C1	箇所	1			
35008	ハンドホール工 ED-SD5	箇所	1			
36008	管路付帯工 ダクト口 FP30 (3)	箇所	1			

内 訳 書

工種番号：0101      阿見東IC 高圧引込柱設備移転工事

金額：                      円                      単位：式                      当り

[illegible]

内 訳 書

C- 199 頁

工種番号：0201 神崎IC 高圧引込柱設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01003	撤去工 気中開閉器 (7.2KV 300A LA内蔵)(再使用有)	台	1			
02003	撤去工 継電器収納箱	台	1			
03015	撤去工 コンクリートポール CP-12-19-350	本	1			
04015	撤去工 装柱 腕金類	式	1			
05014	撤去工 接地極 EA	箇所	1			
06006	撤去工 屋外FP管内 CV3.5sq-2C	m	70			
07006	撤去工 屋外FP管内 CVV3.5sq-6C	m	70			
08006	撤去工 屋外管内 6.6KV CVT38sq	m	270			
09006	撤去工 屋外管内 CV3.5sq-2C	m	100			
10006	撤去工 屋外管内 CVV3.5sq-6C	m	100			
11008	撤去工 屋外露出-SC80(1)40(1)FP40(1)【強化型】単管・ダクター	m	61			
12008	撤去工 屋外露出-SC80(1)40(1)FP40(1)【強化型】屋外露出用ブロック	m	95			
13008	撤去工 屋外露出-PV83(1)50(1)FP40(1)【強化型】	m	9			
14008	撤去工 ハンドホール ED-C2	箇所	1			
15008	撤去工 ハンドホール ED-SD5	箇所	1			
16015	建柱工 コンクリートポール 12-19-350	本	1			
17015	建柱工 装柱 腕金類	式	1			
18015	建柱工 支線 Φ4/7本撚り 亜鉛メッキ	箇所	1			

内 訳 書

C- 200 頁

工種番号：0201 神崎IC 高压引込柱設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19014	接地工 EA（接地埋設標含む）	箇所	1			
20014	接地工 ET(P)（接地埋設標含む）	箇所	1			
21014	接地工 ET(C)（接地埋設標含む）	箇所	1			
22001	取付工 気中開閉器（7.2KV 300A LA内蔵）	台	1			
23001	取付工 継電器収納箱	台	1			
24001	取付工 接地端子箱	台	1			
25016	土留壁工 高压引込柱	箇所	2			
26006	配線工 屋外FP管内 CV3.5sq-2C	m	86			
27006	配線工 屋外FP管内 IV38sq	m	6			
28006	配線工 屋外FP管内 IV8sq	m	44			
29006	配線工 屋外FP管内 CVV3.5sq-6C	m	86			
30006	配線工 屋外管内 6.6KV CVT38sq	m	199			
31006	配線工 屋外管内 CV3.5sq-2C	m	11			
32006	配線工 屋外管内 CVV3.5sq-6C	m	11			
33007	配線工 ケーブル銘板	枚	27			
34007	接続工 屋外直線 3.5sq-6C	箇所	1			
35007	接続工 屋外高压端末処理 6.6KV CVT38sq	箇所	1			
36007	接続工 屋内高压端末処理 6.6KV CVT38sq	箇所	1			



内 訳 書

C- 201 頁

工種番号：0201 神崎IC 高圧引込柱設備移転工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]