

東関東自動車道 潮来舗装工事

割 掛 対 象 表 参 考 内 訳 書

- ・ 割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・ 割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和 7 年 2 月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つ く ば 工 事 事 務 所

割掛対象表 参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表の項目名称	工 事 の 内 容	数 量 内 訳 (参 考)	図 面
工事用機械運搬費	質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の損料に要する費用をいう。	貨物自動車による運搬 アスファルトフィニッシャー－重量24t－1台－ 1往復 運搬距離 茨城県庁～51.2km(片道) 潮来IC～麻生IC間 大型切削機－重量29t－1台－ 1往復 運搬距離 茨城県庁～55.9km(片道) 潮来IC	
仮設材運搬費	仮設材等(仮橋、鋼矢板、H形鋼、覆工板等)の運搬に要する費用をいう。	敷き鉄板運搬 37.2m ² /箇所 @ 5箇所 泥落とし装置(乾式)運搬 5基 ・工事用進入路A 運搬距離 茨城県庁～62.1km(片道) ・工事用進入路B 運搬距離 茨城県庁～51.2km(片道) ・工事用進入路C 運搬距離 茨城県庁～48.7km(片道) ・工事用進入路D 運搬距離 茨城県庁～47.2km(片道) ・仮設プラント 運搬距離 茨城県庁～48.3km(片道)	
電力基本料金費	電力等の基本料に要する費用をいう。	電力基本料金費 仮設アスファルトプラント 舗装 高圧A常時 総電力使用量27,764kwh 東京電力パワーグリッド株式会社	
監督員詰所費	監督員詰所の営繕(設置・撤去、維持・補修)に要する費用をいう。	建物面積9.9㎡ 22ヶ月	
はく離抵抗試験費	舗装工事における粗骨材及びアスファルト舗装混合物のはく離抵抗性の確認に必要な水浸ホイールトラッキング試験に要する費用をいう。	試験数－30枚 高弾性上層路盤工 (仮設プラント) 配合試験:2枚×3配合=6枚 アスファルトコンクリート遮水性基層工 (仮設プラント) 配合試験:2枚×3配合=6枚 試験練り:2枚×3配合=6枚 アスファルトコンクリート橋梁レベリング層工(FB13) (仮設プラント) 配合試験:2枚×3配合=6枚 試験練り:2枚×2配合=4枚 アスファルトコンクリート表層工Ⅱ (仮設プラント) 配合試験:2枚	

割掛対象表 参考内訳書

【準備工事費】

割掛対象表の項目名称	工 事 の 内 容	数 量 内 訳 (参 考)	図 面
工事車両泥落し装置費	泥落し装置に要する費用をいう。	泥落し装置(乾式) ・工事用道路A 1基 設置期間－4.0ヶ月 ・工事用道路B 1基 設置期間－2.0ヶ月 ・工事用道路C 1基 設置期間－3.0ヶ月 ・工事用道路D 1基 設置期間－3.0ヶ月 ・仮設プラント 1基 設置期間－10.8ヶ月 ※各々、敷き鉄板の設置を含む	
本線内工事用道路費(伸縮継手箇所保護)	本線内を工事用道路として利用する場合に、橋梁の伸縮継手箇所の段差を是正し、かつ伸縮継手の損傷を防ぐために設置する保護工に要する費用をいう。	鋼板(無規格中板3.2・0.176t/箇所)－17箇所	
本線内工事用道路費(構造物接続箇所の保護)	本線内を工事用道路として利用する場合に、アスファルト舗装と橋台・トンネル内のコンクリート舗装版の接続箇所の段差を是正し、かつ構造物の損傷を防ぐために設置する防護工に要する費用をいう。	松押角(0.07m3/箇所)－14箇所	

割掛対象表 参考内訳書

【仮設備工事費】

割掛対象表の項目名称	工 事 の 内 容	数 量 内 訳 (参 考)	図 面
プラントの設置・撤去・点検費 (アスファルト)	運搬されてきた仮設プラント用諸機械の設置、工事完了後に運搬する時の撤去及び仮設プラントを稼働させるための諸機械の点検に要する費用をいう。なお、この費用には、設置・撤去期間中の仮設プラントの供用日損料を含む。	アスファルトプラント設備(能力920t/日)組立解体－1式 基礎コンクリートの敷設・撤去・処分－250m3	
板囲・帆布・砕砂小屋費 (アスファルト)	貯蔵する粒径の異なった骨材の混ざり合いを防止するための板囲、降雨による骨材の含水比の変動を防止するための帆布、及び骨材を保管するための小屋に要する費用をいう。	アスファルトプラント 板囲・帆布・砕砂小屋の組立 1式－供用日数 255日	
プラント敷地造成・材料置場 ・場内道路費	仮設プラント設置のために敷地の造成を行い、さらに、骨材等の材料置場及び場内道路の整備に要する費用をいう。	アスファルトプラント 敷地総面積12,000m2、資材置場面積2,000m2、場内道路面積2,600m2	
プラント運搬費(アスファルト)	仮設プラント運転のために必要となる諸機械を、基地から仮設プラント設置箇所まで搬入し、使用後に再び基地への搬出に要する費用をいう。なお、この費用には運搬期間中の仮設プラント機械の供用日損料を含む。	アスファルトプラント－1基 運搬距離 茨城県庁～48.3km(片道)	
仮設プラント電力設備費	仮設アスファルト・ソイルプラントの運転及び照明設備等に要する電力料、配線設備等に要する費用をいう。	アスファルトプラント 電力設備費 1式－供用日数 325日	

【雑工事費】

割掛対象表の項目名称	工 事 の 内 容	数 量 内 訳 (参 考)	図 面
素掘り水路費	工事用地の境界に設置する素掘り水路に要する費用をいう。	素掘り水路(使用後埋戻し) 延長 660m	
有料道路料金費	路面切削工、アスファルト混合物等の施工において必要となる佐原香取IC～潮来IC間の通行料金の費用をいう。	有料道路対象工種 路面切削工、アスファルトコンクリート表層工Ⅱ ※割掛先については、対象工事のうち主要な工種とする。 佐原香取IC～潮来IC間 通行回数390回	