質問書に対する回答８

件名	東関東自動車道　潮来舗装工事

番号	質問箇所	質問事項	回答（発注者使用欄）
1	特記仕様書43頁　26-9 防草シート工 26-9-3 施工	防草シート工の施工に先立ち、設置するのり面等の草刈り及び凹凸を平滑に整地し、防草シートが地表面と密着するように施工すると仕様書に記載しておりますが、のり面整形費は計上すると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	のり面整形費は契約項目2－(3)客土掘削 土砂Aにて計上を想定しております。
2	特記仕様書50,51頁 防火ブロック工 26-19-4　施工	防火ブロック工の施工は、設計図書のとおり行うものとする。なお、防火ブロック工の施工に先立ち、のり面からの湧水の有無及び浸食状況等のり面の変状が見られた場合・・・と記載されておりますが、のり面整形等は記載されておりません。のり面整形費は計上しなくてもよろしいのでしょうか。ご教示願います。	のり面整形費の計上は想定しておりません。