東関東自動車道　潮来舗装工事

積　算　内　訳　書

令和　7年　7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

工　　事　　概　　要

１．工事名　　東関東自動車道　潮来舗装工事

２．路線名　　東関東自動車道　水戸線

３．工事箇所　（自）千葉県　成田市　南敷（大栄IC）　(KP 56.645　)
（至）茨城県　行方市　石神（（仮称）麻生IC）　(STA 112+10.0　)

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容

総延長	約 １１５６０ｍ
土工延長	約　９７５５ｍ
橋梁延長	約　１５１５ｍ
トンネル延長	約　　２９０ｍ
連絡等施設	インターチェンジ　1箇所

５．期　間　　自　令和　7年　8月　29日　～　至　令和　9年　6月　19日（ 660日間）

積　算　内　訳　書

工　事　名	東関東自動車道　潮来舗装工事

項　　目	単位	数量	金　　額	細　別　内　訳			
土工	式	1	16,606,366				
掘削工	式	1	16,606,366	客土掘削		3,118	㎥
				土砂	3,118 ㎥		
				捨土掘削		266	㎥
				土砂	266 ㎥		
のり面工	式	1	46,443,735				
ブロック積（張り）工	式	1	46,443,735	防火ブロック		2,535	m2
用排水構造物	式	1	188,405,196				
用排水工	式	1	152,709,258	プレキャスト用排水溝		586	m
					586 m		
				場所打ち用排水溝		1,070	m
					1,070 m		
				プレキャスト用排水溝		12,529	m
					12,529 m		
				場所打ち用排水溝		138	m
					138 m		
				プレキャスト用排水溝ふた		183	m
					183 m		
				Ｓｃ－Ａ１		15	箇所
管渠工	式	1	581,553	用排水管		63	m
					63 m		
集水ます工	式	1	34,268,777	集水ます		276	箇所
					276 箇所		
のみ口、吐口工	式	1	845,608	のみ口、吐口		28	箇所
					28 箇所		
コンクリート構造物工	式	1	77,736				
コンクリート工	式	1	77,736	コンクリートＣ２－１		2	m3
橋梁付属物工	式	1	6,132,126				
伸縮装置工	式	1	6,132,126	伸縮装置（鋼製）		26	m
					26 m		
舗装工	式	1	1,832,723,960				
路盤準備工	式	1	5,601,648	路盤準備工		169,616	㎡
					169,616 ㎡		
粒状路盤工	式	1	124,244,314	下層路盤		166,109	㎡
					166,109 ㎡		
				上層路盤		18,925	㎡
					18,925 ㎡		
アスファルト混合物	式	1	1,520,890,688	加熱アスファルト安定処理路盤工		818	t
					818 t		
				アスファルトコンクリート基層工		24,443	t
					24,443 t		
				アスファルトコンクリート表層工		15,920	t
					15,920 t		

工　事　名	東関東自動車道　潮来舗装工事

項　　目	単位	数量	金　　額	細　別　内　訳					
				アスファルトコンクリート基層工				1,733	t
					1,733	t			
				アスファルト				4,903	t
					4,903	t			
				プライムコート				131,809	ℓ
					131,809	ℓ			
				中央分離帯アスファルトシール				1,779	㎡
					1,779	㎡			
				タックコート				128,477	ℓ
				C	127,890	ℓ	その他	587	ℓ
				加熱アスファルト安定処理路盤工				51,718	t
					51,718	t			
切削オーバーレイ工	式	1	662,005	路面切削工　A				341	m2
				路面切削工　B				987	m2
床版防水工	式	1	181,325,305	床版防水工				19,355	㎡
				A	19,355	㎡			
				止水目地工　B				161	m
				止水目地工　C				1,855	m
造園工	式	1	137,776,313						
マルチング工	式	1	137,776,313	防草シート工A				14,181	m2
				防草シート工B				10,102	m2
交通安全施設工	式	1	1,660,811,839						
防護柵工	式	1	362,635,712	ガードレール				19,893	m
				その他	1,222	m	Ｇｒ－Ａ（Ｐ）	15,928	m
				Ｇｒ－Ｂ（Ｐ）	1,018	m	Ｇｒ－Ａｍ（Ｐ）	1,725	m
				転落防止柵工				2,005	m
立入防止柵工	式	1	355,030,153	立入防止柵				18,961	m
				A	18,961	m			
				立入防止柵の出入口				149	箇所
					149	箇所			
げん（眩）光防止施設工	式	1	26,274,862	げん（眩）光防止板				1,672	基
					1,672	基			
落下物防止柵工	式	1	35,018,072	落下物防止柵				744	m
					744	m			
防護柵改良工	式	1	127,440	仮設防護柵設置				45	m
				仮設防護柵撤去				45	m
コンクリート防護柵工	式	1	879,745,764	コンクリート防護柵工				8,781	m
					8,781	m			
その他交通安全施設工	式	1	1,979,836	A				2	箇所
				B				3	箇所
交通管理施設工	式	1	96,666,101						
標識工	式	1	18,046,109	ＳＰ－Ａ				159	基

工　事　名	東関東自動車道　潮来舗装工事

項　　目	単位	数量	金　　額	細　別　内　訳					
				ＳＰ－Ｂ				22	基
				ＳＰ－Ｃ				35	基
				矢印板　Ａ				29	枚
路面標示工	式	1	61,403,365	路面標示標準型				1,391	m
				Ａ１	1,391	m			
				路面標示標準型（㎡）				2,332	㎡
				Ｃ１	2,332	㎡			
				突起型路面標示				48,175	m
				Ｂ２－１	48,175	m			
				路面標示消去工Ｂ２－１				716	m
				路面標示消去工Ｂ２－１（夜）				424	m
				路面標示消去工Ｃ１				15	m2
視線誘導標工	式	1	6,512,398	視線誘導標				1,164	基
				その他	72	基	Ａ２－３	114	基
				Ａ２－４	439	基	Ａ３－３	539	基
距離標工	式	1	7,929,889	距離標				497	枚
				Ａ１	2	枚	Ｂ１	3	枚
				Ｂ２	13	枚	Ｂ５	4	枚
				Ｃ１	19	枚	Ｃ２	144	枚
				Ｃ５	37	枚	Ｄ２	56	枚
				Ｄ４	7	枚		212	枚
車線分離標	式	1	2,774,340	車線分離標				117	基
					117	基			
雑工	式	1	293,699,799						
簡易舗装工	式	1	4,889,004	切込砕石路盤工				1,011	㎡
					1,011	㎡			
				加熱アスファルト表層工				959	㎡
					959	㎡			
				加熱アスファルト安定処理路盤工				986	㎡
					986	㎡			
縁石工	式	1	26,201,059	アスファルト縁石				5,118	m
					5,118	m			
				工場製コンクリート縁石				1,922	m
					1,922	m			
コンクリートシール工	式	1	24,895,115	コンクリートシール				5,589	㎡
					5,589	㎡			
				箱抜き工　Ａ				240	箇所
				箱抜き工　Ｂ				18	箇所
				箱抜き工　Ｃ				208	箇所
				非常電話通路工　Ａ				3	箇所
				非常電話通路工　Ｂ				4	箇所
カルバート番号板工	式	1	1,267,406	カルバート番号板				87	枚
					87	枚			

積　算　内　訳　書

工　事　名	東関東自動車道　潮来舗装工事

項　　目	単位	数量	金　　額	細　別　内　訳		
その他附帯工	式	1	236,447,215	段差抑制工	3,515	m2
					1	式
目的物工事費　計	式	1	4,279,343,171			
仮設工事費	式	1	72,479,926			
準備工事費	式	1	7,344,708	工事車両泥落し装置費	1	式
				本線内工事用道路費（伸縮継手箇所の保護）	1	式
				本線内工事用道路費（構造物接続箇所の保護	1	式
仮設備工事費	式	1	64,648,253	プラントの設置・撤去・点検費（アスファル	1	式
				板囲・帆布・砕砂小屋費（アスファルト・ソ	1	式
				プラント敷地造成・材料置場・場内道路費	1	式
				プラント運搬費（アスファルト・ソイルプラ	1	式
				仮設プラント電力設備費	1	式
雑工事費	式	1	486,965	その他の雑工事費	1	式
直接工事費　計	式	1	4,351,823,097			
共通仮設費	式	1	306,902,117			
共通仮設費	式	1	8,778,117	工事用機械運搬費	1	式
				仮設材等運搬費	1	式
				電力基本料金費	1	式
				監督員詰所費	1	式
				はく離抵抗試験費	1	式
率計上分	式	1	298,124,000			
現場管理費	式	1	727,581,000			
間接工事費　計	式	1	1,034,483,117			
工事原価	式	1	5,386,306,214			
一般管理費等	式	1	510,593,786			
工事価格	式	1	5,896,900,000			