

常磐自動車道 日立トンネル照明設備更新工事

金 抜 設 計 書

令和 7年 2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 日立トンネル照明設備更新工事

2. 路線名 常磐自動車道

3. 工事箇所 (自) 茨城県 日立市
(至) 茨城県 日立市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、常磐自動車道 日立南太田IC～日立中央IC間のトンネル照明設備の更新及び仮設を行うものであり、これらに伴う据付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。

5. 工 期 契約保証取得の日の翌日から1050日間

工 費 内 訳 書

費 目	金 額 (円)	摘 要
直 接 工 事 費 合 計 金 額		
共 通 仮 設 費 (積上計上分)		
共 通 仮 設 費 (率計上分)		
現 場 管 理 費		
一 般 管 理 費 等		
工 事 価 格 対 象 額		
消費税及び 地方消費税相当額		
請 負 対 象 額		

工 種 内 訳 書

B- 1 頁

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
0106	日立トンネル上り線 照明設備工事	式	1			見積対象
0206	日立トンネル下り線 照明設備工事	式	1			見積対象
0306	諏訪第一トンネル上り線 照明設備工事	式	1			見積対象
0406	諏訪第一トンネル下り線 照明設備工事	式	1			見積対象
0506	諏訪第二トンネル上り線 照明設備工事	式	1			見積対象
0606	諏訪第二トンネル下り線 照明設備工事	式	1			見積対象
0706	成沢トンネル上り線 照明設備工事	式	1			見積対象
0806	成沢トンネル下り線 照明設備工事	式	1			見積対象
0906	日立トンネル電気室 照明設備工事	式	1			見積対象
1006	諏訪トンネル電気室 照明設備工事	式	1			見積対象
1106	日立トンネル上り線 照明設備撤去工事	式	1			見積対象
1206	日立トンネル下り線 照明設備撤去工事	式	1			見積対象
1306	諏訪第一トンネル上り線 照明設備撤去工事	式	1			見積対象
1406	諏訪第一トンネル下り線 照明設備撤去工事	式	1			見積対象
1506	諏訪第二トンネル上り線 照明設備撤去工事	式	1			見積対象
1606	諏訪第二トンネル下り線 照明設備撤去工事	式	1			見積対象
1706	成沢トンネル上り線 照明設備撤去工事	式	1			見積対象
1806	成沢トンネル下り線 照明設備撤去工事	式	1			見積対象

工 種 内 訳 書

B- 2 頁

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
1906	日立トンネル電気室 照明設備撤去工事	式	1			見積対象
2006	諏訪トンネル電気室 照明設備撤去工事	式	1			見積対象
2106	日立トンネル電気室系統 照明設備仮設工事	式	1			見積対象
2206	諏訪トンネル電気室系統 照明設備仮設工事	式	1			見積対象
	***** 合 計 *****					

内 訳 書

C- 1 頁

工種番号：0106 日立トンネル上り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	取付工 基本照明 LTP-50-C	灯	372			
02004	取付工 基本照明 LTP-50-H	灯	12			
03004	取付工 坑口照明 LTS-80-C	灯	2			
04004	取付工 入口照明 TES-50-2M	灯	13			
05004	取付工 入口照明 TES-70-2M	灯	4			
06004	取付工 入口照明 TES-100-2M	灯	8			
07004	取付工 入口照明 TES-150-2M	灯	8			
08004	取付工 入口照明 TES-250-2M	灯	10			
09004	取付工 入口照明 TES-300-2M	灯	34			
10004	取付工 入口照明 TES-400-2M	灯	22			
11004	取付工 区分開閉器箱 (S-3)	面	2			
12004	取付工 区分開閉器箱 (S-4)	面	16			
13004	取付工 ELB箱(化粧板含む)	面	12			
14004	取付工 トンネル照明分電盤 自立式(W=800、H=1500、D=600)	面	1			
15016	基礎工 トンネル照明分電盤(配管含む)	基	1			
16006	配線工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	35			
17006	配線工 屋内ビッド VVR22sq-3C	m	17			
18006	配線工 屋内ビッド VVR38sq-3C	m	84			

内 訳 書

C- 2 頁

工種番号：0106 日立トンネル上り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	配線工 屋内ビッド CVV3.5sq-3C	m	10			
20006	配線工 屋内ビッド CVV(-S)3.5sq-4C	m	10			
21006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	24			
22006	配線工 屋外管内 VVR22sq-3C	m	23			
23006	配線工 屋外管内 VVR38sq-3C	m	164			
24006	配線工 屋外管内 FP3.5sq-3C	m	38			
25006	配線工 屋外管内 IV38sq	m	38			
26006	配線工 屋外管内 CVV3.5sq-3C	m	12			
27006	配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	50			
28006	配線工 トネル管内 FP3.5sq-3C	m	64			
29006	配線工 共同溝ラック VVR3.5sq-3C	m	82			
30006	配線工 共同溝ラック VVR22sq-3C	m	41			
31006	配線工 共同溝ラック VVR38sq-3C	m	206			
32006	配線工 共同溝ラック FP3.5sq-3C	m	62			
33006	配線工 共同溝ラック CVV3.5sq-3C	m	41			
34006	配線工 共同溝ラック CVV(-S)3.5sq-4C	m	72			
35006	配線工 屋外CP管内 VVR3.5sq-3C	m	52			
36006	配線工 屋外CP管内 VVR22sq-3C	m	26			

内 訳 書

C- 3 頁

工種番号：0106 日立トンネル上り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 屋外CP管内 VVR38sq-3C	m	130			
38006	配線工 屋外CP管内 FP3.5sq-3C	m	52			
39006	配線工 屋外CP管内 CVV3.5sq-3C	m	26			
40006	配線工 屋外CP管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	52			
41006	配線工 トンネル内ラック VVR3.5sq-3C	m	4,734			
42006	配線工 トンネル内ラック VVR5.5sq-3C	m	622			
43006	配線工 トンネル内ラック VVR14sq-3C	m	1,664			
44006	配線工 トンネル内ラック VVR22sq-3C	m	2,922			
45006	配線工 トンネル内ラック VVR38sq-3C	m	8,732			
46006	配線工 トンネル内ラック FP3.5sq-3C	m	3,644			
47006	配線工 トンネル内ラック IV38sq	m	4,878			
48006	配線工 トンネル内ラック CVV(-S)3.5sq-4C	m	4,878			
49006	配線工 トンネル多孔陶管内 VVR3.5sq-3C	m	4,488			
50006	配線工 トンネル多孔陶管内 CVV3.5sq-2C	m	192			
51006	配線工 トンネル多孔陶管内 CVV3.5sq-3C	m	2,148			
52007	接続工 屋外直線 VVR3.5sq-3C	箇所	2			
53007	接続工 屋外直線 FP3.5sq-3C	箇所	3			
54007	接続工 屋外分岐 VVR3.5sq-3C	箇所	10			

内 訳 書

C- 4 頁

工種番号：0106 日立トンネル上り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブ ^ル 3C+VVR3.5sq-3C	箇所	314			
56007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブ ^ル 3C+VVR5.5sq-3C	箇所	44			
57007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブ ^ル 3C+VVR14sq-3C	箇所	51			
58007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブ ^ル 3C+FP3.5sq-3C	箇所	40			
59007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブ ^ル 3C+CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	483			
60007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブ ^ル 3C+VVR3.5sq-3C	箇所	18			
61007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブ ^ル 3C+VVR5.5sq-3C	箇所	2			
62007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブ ^ル 3C+VVR14sq-3C	箇所	2			
63007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブ ^ル 3C+FP3.5sq-3C	箇所	14			
64007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブ ^ル 3C+CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	2			
65008	配管工 T2-SUS25A(1)	m	54			
66008	配管工 T2-SUS50A(3)32A(1)25A(1)	m	20			
67008	配管工 T2-SUS65A(1)50A(2)25A(1)	m	5			
68008	配管工 T2-SUS80A(1)65A(1)50A(4)40A(1)	m	5			
69008	配管工 T2-SUSFX28(1)	m	10			
70008	配管工 T2-SUSFX54(3)42(1)28(1)	m	2			
71008	配管工 T2-SUSFX70(2)54(5)	m	1			
72009	取付工 屋外露出 フ ^ル ボ ^{ックス} 600×600×200	箇所	3			

内 訳 書

工種番号：0106 日立トンネル上り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 6 頁

工種番号：0206 日立トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	取付工 基本照明 LTP-50-C	灯	372			
02004	取付工 基本照明 LTP-50-H	灯	12			
03004	取付工 坑口照明 LTS-80-C	灯	2			
04004	取付工 入口照明 TES-50-2M	灯	15			
05004	取付工 入口照明 TES-70-2M	灯	4			
06004	取付工 入口照明 TES-100-2M	灯	6			
07004	取付工 入口照明 TES-150-2M	灯	8			
08004	取付工 入口照明 TES-200-2M	灯	2			
09004	取付工 入口照明 TES-250-2M	灯	11			
10004	取付工 入口照明 TES-300-2M	灯	31			
11004	取付工 入口照明 TES-400-2M	灯	22			
12004	取付工 区分開閉器箱 (S-1)	面	2			
13004	取付工 区分開閉器箱 (S-2)	面	14			
14004	取付工 区分開閉器箱 (S-3)	面	2			
15004	取付工 ELB箱(化粧板含む)	面	12			
16006	配線工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	37			
17006	配線工 屋内ビッド VVR5.5sq-3C	m	19			
18006	配線工 屋内ビッド VVR8sq-3C	m	19			

内 訳 書

C- 7 頁

工種番号：0206 日立トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	配線工 屋内ビッド VVR22sq-3C	m	37			
20006	配線工 屋内ビッド CVV3.5sq-3C	m	10			
21006	配線工 屋内ビッド CVV(-S)3.5sq-4C	m	10			
22006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	24			
23006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	20			
24006	配線工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	44			
25006	配線工 屋外管内 VVR22sq-3C	m	64			
26006	配線工 屋外管内 FP3.5sq-3C	m	40			
27006	配線工 屋外管内 IV38sq	m	40			
28006	配線工 屋外管内 CVV3.5sq-3C	m	12			
29006	配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	52			
30006	配線工 共同溝ラック VVR3.5sq-3C	m	54			
31006	配線工 共同溝ラック VVR5.5sq-3C	m	27			
32006	配線工 共同溝ラック VVR8sq-3C	m	27			
33006	配線工 共同溝ラック VVR22sq-3C	m	54			
34006	配線工 共同溝ラック FP3.5sq-3C	m	43			
35006	配線工 共同溝ラック CVV3.5sq-3C	m	27			
36006	配線工 共同溝ラック CVV(-S)3.5sq-4C	m	49			

内 訳 書

C- 8 頁

工種番号：0206 日立トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 屋外CP管内 VVR3.5sq-3C	m	67			
38006	配線工 屋外CP管内 VVR5.5sq-3C	m	67			
39006	配線工 屋外CP管内 VVR8sq-3C	m	67			
40006	配線工 屋外CP管内 VVR22sq-3C	m	33			
41006	配線工 屋外CP管内 FP3.5sq-3C	m	67			
42006	配線工 屋外CP管内 CVV3.5sq-3C	m	33			
43006	配線工 屋外CP管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	67			
44006	配線工 トンネル内ラック VVR3.5sq-3C	m	5,333			
45006	配線工 トンネル内ラック VVR5.5sq-3C	m	1			
46006	配線工 トンネル内ラック VVR8sq-3C	m	1			
47006	配線工 トンネル内ラック VVR14sq-3C	m	1,638			
48006	配線工 トンネル内ラック VVR22sq-3C	m	2,805			
49006	配線工 トンネル内ラック FP3.5sq-3C	m	3,608			
50006	配線工 トンネル内ラック IV38sq	m	4,884			
51006	配線工 トンネル内ラック CVV(-S)3.5sq-4C	m	4,872			
52006	配線工 トンネル多孔陶管内 VVR3.5sq-3C	m	4,488			
53006	配線工 トンネル多孔陶管内 CVV3.5sq-2C	m	186			
54006	配線工 トンネル多孔陶管内 CVV3.5sq-3C	m	2,151			

内 訳 書

C- 9 頁

工種番号：0206

日立トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55006	配線工 トンネル管内 FP3. 5sq-3C	m	53			
56007	接続工 屋外直線 VVR3. 5sq-3C	箇所	2			
57007	接続工 屋外直線 FP3. 5sq-3C	箇所	3			
58007	接続工 屋外分岐 VVR3. 5sq-3C	箇所	10			
59007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル3C+VVR3. 5sq-3C	箇所	19			
60007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル3C+FP3. 5sq-3C	箇所	14			
61007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル3C+CVV (-S) 3. 5sq-4C	箇所	2			
62007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル3C+VVR3. 5sq-3C	箇所	412			
63007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル3C+FP3. 5sq-3C	箇所	40			
64007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル3C+CVV (-S) 3. 5sq-4C	箇所	483			
65008	配管工 T2-SUS25A (1)	m	43			
66008	配管工 T2-SUS40A (1) 32A (1) 25A (1)	m	4			
67008	配管工 T2-SUS50A (1) 32A (1) 25A (1)	m	25			
68008	配管工 T2-SUS65A (2) 50A (1) 40A (1)	m	4			
69008	配管工 T2-SUSFX28 (1)	m	10			
70008	配管工 T2-SUSFX54 (1) 42 (1) 28 (1)	m	1			
71008	配管工 T2-SUSFX70 (2) 54 (2)	m	1			
72009	取付工 屋外露出 フロットボックス500×500×200	箇所	3			

内 訳 書

工種番号：0206 日立トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 11 頁

工種番号：0306 諏訪第一トンネル上り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	取付工 基本照明 LTP-50-C	灯	166			
02004	取付工 基本照明 LTP-50-H	灯	6			
03004	取付工 坑口照明 LTS-80-C	灯	2			
04004	取付工 入口照明 TES-50-2M	灯	9			
05004	取付工 入口照明 TES-70-2M	灯	10			
06004	取付工 入口照明 TES-100-2M	灯	6			
07004	取付工 入口照明 TES-150-2M	灯	6			
08004	取付工 入口照明 TES-200-2M	灯	4			
09004	取付工 入口照明 TES-250-2M	灯	13			
10004	取付工 入口照明 TES-300-2M	灯	42			
11004	取付工 入口照明 TES-400-2M	灯	11			
12004	取付工 区分開閉器箱 (S-1)	面	2			
13004	取付工 区分開閉器箱 (S-2)	面	4			
14004	取付工 区分開閉器箱 (S-3)	面	2			
15004	取付工 ELB箱(化粧板含む)	面	5			
16006	配線工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	45			
17006	配線工 屋内ビッド VVR5.5sq-3C	m	35			
18006	配線工 屋内ビッド CVV3.5sq-3C	m	20			

内 訳 書

C- 12 頁

工種番号：0306 諏訪第一トンネル上り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	配線工 屋内ビッド CVV(-S)3.5sq-4C	m	20			
20006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	113			
21006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	60			
22006	配線工 屋外管内 FP3.5sq-2C	m	27			
23006	配線工 屋外管内 FP3.5sq-3C	m	33			
24006	配線工 屋外管内 IV14sq	m	60			
25006	配線工 屋外管内 CVV3.5sq-3C	m	9			
26006	配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	69			
27006	配線工 屋外CP管内 VVR3.5sq-3C	m	83			
28006	配線工 屋外CP管内 VVR5.5sq-3C	m	66			
29006	配線工 屋外CP管内 CVV3.5sq-3C	m	31			
30006	配線工 屋外CP管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	22			
31006	配線工 共同溝ラック VVR3.5sq-3C	m	17			
32006	配線工 共同溝ラック VVR5.5sq-3C	m	17			
33006	配線工 共同溝ラック CVV3.5sq-3C	m	6			
34006	配線工 共同溝ラック CVV(-S)3.5sq-4C	m	6			
35006	配線工 トンネル内ラック VVR3.5sq-3C	m	3,730			
36006	配線工 トンネル内ラック VVR5.5sq-3C	m	314			

内 訳 書

C- 13 頁

工種番号：0306 諏訪第一トンネル上り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 トンネル内ラック FP3.5sq-3C	m	1,786			
38006	配線工 トンネル内ラック IV14sq	m	2,156			
39006	配線工 トンネル内ラック CVV(-S)3.5sq-4C	m	2,152			
40006	配線工 トンネル多孔陶管内 VVR3.5sq-3C	m	1,764			
41006	配線工 トンネル多孔陶管内 CVV3.5sq-2C	m	192			
42006	配線工 トンネル多孔陶管内 CVV3.5sq-3C	m	786			
43006	配線工 トンネル管内 FP3.5sq-3C	m	22			
44007	接続工 屋外分岐 VVR3.5sq-3C	箇所	3			
45007	接続工 屋外直線 VVR3.5sq-3C	箇所	2			
46007	接続工 屋外直線 FP3.5sq-3C	箇所	1			
47007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+VVR3.5sq-3C	箇所	8			
48007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+FP3.5sq-3C	箇所	7			
49007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+VVR3.5sq-3C	箇所	242			
50007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+FP3.5sq-3C	箇所	18			
51007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	273			
52007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	2			
53008	配管工 T2-G42(1)28(1)	m	4			
54008	配管工 T2-SUS25(1)	m	18			

内 訳 書

工種番号：0306 諏訪第一トンネル上り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 15 頁

工種番号：0406 諏訪第一トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	取付工 基本照明 LTP-50-C	灯	163			
02004	取付工 基本照明 LTP-50-H	灯	6			
03004	取付工 坑口照明 LTS-80-C	灯	2			
04004	取付工 入口照明 TES-50-2M	灯	15			
05004	取付工 入口照明 TES-70-2M	灯	4			
06004	取付工 入口照明 TES-100-2M	灯	6			
07004	取付工 入口照明 TES-150-2M	灯	8			
08004	取付工 入口照明 TES-200-2M	灯	2			
09004	取付工 入口照明 TES-250-2M	灯	14			
10004	取付工 入口照明 TES-300-2M	灯	36			
11004	取付工 入口照明 TES-400-2M	灯	12			
12004	取付工 区分開閉器箱 (S-2)	面	2			
13004	取付工 区分開閉器箱 (S-3)	面	6			
14004	取付工 ELB箱(化粧板含む)	面	5			
15006	配線工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	46			
16006	配線工 屋内ビッド VVR5.5sq-3C	m	12			
17006	配線工 屋内ビッド VVR38sq-3C	m	25			
18006	配線工 屋内ビッド CVV3.5sq-3C	m	20			

内 訳 書

C- 16 頁

工種番号：0406 諏訪第一トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	配線工 屋内ビッド CVV(-S)3.5sq-4C	m	20			
20006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	27			
21006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	40			
22006	配線工 屋外管内 VVR38sq-3C	m	49			
23006	配線工 屋外管内 FP3.5sq-3C	m	31			
24006	配線工 屋外管内 IV14sq	m	31			
25006	配線工 屋外管内 CVV3.5sq-3C	m	9			
26006	配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	40			
27006	配線工 共同溝ラック VVR3.5sq-3C	m	165			
28006	配線工 共同溝ラック VVR5.5sq-3C	m	55			
29006	配線工 共同溝ラック VVR38sq-3C	m	110			
30006	配線工 共同溝ラック CVV3.5sq-3C	m	55			
31006	配線工 共同溝ラック CVV(-S)3.5sq-4C	m	55			
32006	配線工 屋外CP管内 VVR3.5sq-3C	m	79			
33006	配線工 屋外CP管内 VVR5.5sq-3C	m	26			
34006	配線工 屋外CP管内 VVR38sq-3C	m	52			
35006	配線工 屋外CP管内 IV14sq	m	9			
36006	配線工 屋外CP管内 CVV3.5sq-3C	m	26			

内 訳 書

C- 17 頁

工種番号：0406 諏訪第一トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 屋外CP管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	35			
38006	配線工 トンネル内ラック VVR3.5sq-3C	m	3,412			
39006	配線工 トンネル内ラック VVR5.5sq-3C	m	260			
40006	配線工 トンネル内ラック VVR8sq-3C	m	610			
41006	配線工 トンネル内ラック VVR38sq-3C	m	1,550			
42006	配線工 トンネル内ラック FP3.5sq-3C	m	1,485			
43006	配線工 トンネル内ラック IV14sq	m	2,180			
44006	配線工 トンネル内ラック CVV(-S)3.5sq-4C	m	2,176			
45006	配線工 トンネル多孔陶管内 VVR3.5sq-3C	m	1,760			
46006	配線工 トンネル多孔陶管内 CVV3.5sq-2C	m	192			
47006	配線工 トンネル多孔陶管内 CVV3.5sq-3C	m	784			
48006	配線工 トンネル管内 FP3.5sq-3C	m	28			
49007	接続工 屋外直線 VVR3.5sq-3C	箇所	2			
50007	接続工 屋外直線 FP3.5sq-3C	箇所	1			
51007	接続工 屋外分岐 VVR3.5sq-3C	箇所	3			
52007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+VVR3.5sq-3C	箇所	6			
53007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+VVR8sq-3C	箇所	2			
54007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+FP3.5sq-3C	箇所	7			

内 訳 書

C- 18 頁

工種番号：0406 諏訪第一トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+VVR3.5sq-3C	箇所	141			
56007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+VVR8sq-3C	箇所	95			
57007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+FP3.5sq-3C	箇所	17			
58007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	266			
59007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	2			
60008	配管工 T2-SUS25A(1)	m	24			
61008	配管工 T2-SUS50A(1)40A(1)25A(1)	m	20			
62008	配管工 T2-SUS50A(2)40A(3)	m	5			
63008	配管工 T2-SUSFX28(1)	m	4			
64008	配管工 T2-SUSFX54(2)28(1)	m	2			
65009	取付工 屋外露出 フルボックス500×700×200	箇所	1			
66009	取付工 屋外露出 フルボックス600×600×200	箇所	3			
67009	取付工 屋外露出 フルボックス600×700×200	箇所	1			
68009	取付工 ケーブル支持金具(150W)	個	935			
69009	取付工 ケーブル支持金具(200W)	個	521			
70006	ケーブル銘板	枚	242			
71018	足場工	式	1			
72005	試験調整工	式	1			

内 訳 書

工種番号：0406 諏訪第一トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 20 頁

工種番号：0506 諏訪第二トンネル上り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	取付工 基本照明 LTP-50-C	灯	36			
02004	取付工 坑口照明 LTS-80-C	灯	2			
03004	取付工 入口照明 TES-100-2M	灯	1			
04004	取付工 入口照明 TES-150-2M	灯	3			
05004	取付工 入口照明 TES-200-2M	灯	6			
06004	取付工 入口照明 TES-250-2M	灯	10			
07004	取付工 入口照明 TES-300-2M	灯	28			
08004	取付工 入口照明 TES-400-2M	灯	18			
09004	取付工 区分開閉器箱 (S-2)	面	2			
10004	取付工 トンネル照明分電盤 自立式(W=800、H=1300、D=600)	面	1			
11008	管路付帯工 コア抜き 100φ*3	箇所	1			
12006	配線工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	42			
13006	配線工 屋内ビッド VVR5.5sq-3C	m	14			
14006	配線工 屋内ビッド VVR8sq-3C	m	14			
15006	配線工 屋内ビッド CVV2sq-3C	m	20			
16006	配線工 屋内ビッド CVV(-S)2sq-4C	m	20			
17006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	104			
18006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	24			

内 訳 書

C- 21 頁

工種番号：0506 諏訪第二トンネル上り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	配線工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	9			
20006	配線工 屋外管内 FP3.5sq-3C	m	15			
21006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	46			
22006	配線工 屋外管内 CVV2sq-3C	m	9			
23006	配線工 屋外管内 CVV(-S)2sq-4C	m	55			
24006	配線工 共同溝ラック VVR3.5sq-3C	m	17			
25006	配線工 共同溝ラック VVR5.5sq-3C	m	6			
26006	配線工 共同溝ラック VVR8sq-3C	m	6			
27006	配線工 共同溝ラック CVV2sq-3C	m	6			
28006	配線工 共同溝ラック CVV(-S)2sq-4C	m	6			
29006	配線工 屋外CP管内 VVR3.5sq-3C	m	87			
30006	配線工 屋外CP管内 VVR5.5sq-3C	m	29			
31006	配線工 屋外CP管内 VVR8sq-3C	m	29			
32006	配線工 屋外CP管内 CVV2sq-3C	m	29			
33006	配線工 屋外CP管内 CVV(-S)2sq-4C	m	29			
34006	配線工 トンネル内ラック VVR3.5sq-3C	m	858			
35006	配線工 トンネル内ラック VVR5.5sq-3C	m	1			
36006	配線工 トンネル内ラック VVR8sq-3C	m	1			

内 訳 書

C- 22 頁

工種番号：0506 諏訪第二トンネル上り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 トンネル内ラック FP3.5sq-3C	m	216			
38006	配線工 トンネル内ラック IV3.5sq	m	442			
39006	配線工 トンネル内ラック CVV(-S)3.5sq-4C	m	438			
40007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+VVR3.5sq-3C	箇所	4			
41007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+FP3.5sq-3C	箇所	1			
42007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+VVR3.5sq-3C	箇所	95			
43007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+FP3.5sq-3C	箇所	4			
44007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+CVV(-S)2sq-4C	箇所	102			
45007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+CVV(-S)2sq-4C	箇所	2			
46008	配管工 T2-SUS40A(1)25A(1)	m	18			
47008	配管工 T2-SUS40A(3)	m	13			
48008	配管工 T2-SUSFX42(1)28(1)	m	2			
49009	取付工 屋外露出 フルボックス300×300×200	箇所	3			
50009	取付工 屋外露出 フルボックス300×400×200	箇所	1			
51006	ケーブル銘板	枚	133			
52018	足場工	式	1			
53005	試験調整工	式	1			
54019	交通規制工 走行車線規制(3Km以下)	日	3			

内 訳 書

工種番号：0506 諏訪第二トンネル上り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 24 頁

工種番号：0606 諏訪第二トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	取付工 基本照明 LTP-50-C	灯	42			
02004	取付工 坑口照明 LTS-80-C	灯	2			
03004	取付工 入口照明 TES-50-2M	灯	3			
04004	取付工 入口照明 TES-70-2M	灯	6			
05004	取付工 入口照明 TES-100-2M	灯	5			
06004	取付工 入口照明 TES-150-2M	灯	6			
07004	取付工 入口照明 TES-200-2M	灯	4			
08004	取付工 入口照明 TES-250-2M	灯	4			
09004	取付工 入口照明 TES-300-2M	灯	14			
10004	取付工 入口照明 TES-400-2M	灯	26			
11004	取付工 区分開閉器箱 (S-2)	面	2			
12004	取付工 ELB箱(化粧板含む)	面	1			
13004	取付工 トンネル照明分電盤 自立式(W=800、H=1300、D=600)	面	1			
14008	管路付帯工 コア抜き 100φ×3	箇所	1			
15006	配線工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	89			
16006	配線工 屋内ビッド CVV2sq-3C	m	20			
17006	配線工 屋内ビッド CVV(-S)2sq-4C	m	20			
18006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	186			

内 訳 書

C- 25 頁

工種番号：0606 諏訪第二トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	配線工 屋外管内 FP3. 5sq-3C	m	29			
20006	配線工 屋外管内 IV3. 5sq	m	67			
21006	配線工 屋外管内 CVV2sq-3C	m	9			
22006	配線工 屋外管内 CVV(-S)2sq-4C	m	75			
23006	配線工 共同溝ラック VVR3. 5sq-3C	m	329			
24006	配線工 共同溝ラック CVV2sq-3C	m	55			
25006	配線工 共同溝ラック CVV(-S)2sq-4C	m	55			
26006	配線工 屋外CP管内 VVR3. 5sq-3C	m	11			
27006	配線工 屋外CP管内 CVV2sq-3C	m	11			
28006	配線工 トンネル内ラック VVR3. 5sq-3C	m	972			
29006	配線工 トンネル内ラック FP3. 5sq-3C	m	244			
30006	配線工 トンネル内ラック IV3. 5sq	m	536			
31006	配線工 トンネル内ラック CVV(-S)2sq-4C	m	532			
32006	配線工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5sq-3C	m	133			
33006	配線工 トンネル多孔陶管内 CVV2sq-2C	m	133			
34006	配線工 トンネル管内 FP3. 5sq-3C	m	4			
35007	接続工 屋外直線 VVR3. 5sq-3C	箇所	1			
36007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+VVR3. 5sq-3C	箇所	4			

内 訳 書

C- 26 頁

工種番号：0606 諏訪第二トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+FP3.5sq-3C	箇所	2			
38007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+VVR3.5sq-3C	箇所	102			
39007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+FP3.5sq-3C	箇所	4			
40007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+CVV(-S)2sq-4C	箇所	110			
41007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+CVV(-S)2sq-4C	箇所	2			
42008	配管工 T2-SUS25A(1)	m	4			
43008	配管工 T2-SUS40A(1)25A(1)	m	15			
44008	配管工 T2-SUS40A(3)	m	10			
45008	配管工 T2-SUSFX28(1)	m	1			
46008	配管工 T2-SUSFX42(3)	m	1			
47008	配管工 T2-SUSFX42(1)28(1)	m	2			
48009	取付工 屋外露出 フルボックス300×300×200	箇所	4			
49009	取付工 屋外露出 フルボックス300×400×200	箇所	1			
50009	取付工 ケーブル支持金具(150W)	個	354			
51006	ケーブル銘板	枚	136			
52018	足場工	式	1			
53005	試験調整工	式	1			
54019	交通規制工 走行車線規制(7Km以下)	日	5			

内 訳 書

工種番号：0606 諏訪第二トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 28 頁

工種番号：0706 成沢トンネル上り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	取付工 基本照明 LTP-50-C	灯	128			
02004	取付工 基本照明 LTP-50-C (TYPE-AL)	灯	2			
03004	取付工 基本照明 LTP-50-C (TYPE-AR)	灯	2			
04004	取付工 基本照明 LTP-50-C (TYPE-B)	灯	2			
05004	取付工 基本照明 LTP-50-C (TYPE-D)	灯	1			
06004	取付工 基本照明 LTP-50-H (TYPE-AL)	灯	6			
07004	取付工 坑口照明 LTS-80-C	灯	2			
08004	取付工 入口照明 TES-50-2M	灯	14			
09004	取付工 入口照明 TES-70-2M	灯	7			
10004	取付工 入口照明 TES-100-2M	灯	6			
11004	取付工 入口照明 TES-150-2M	灯	4			
12004	取付工 入口照明 TES-200-2M	灯	9			
13004	取付工 入口照明 TES-250-2M	灯	3			
14004	取付工 入口照明 TES-300-2M	灯	22			
15004	取付工 入口照明 TES-400-2M	灯	18			
16004	取付工 区分開閉器箱 (S-2)	面	2			
17004	取付工 区分開閉器箱 (S-3)	面	4			
18004	取付工 ELB箱 (化粧板含む)	面	4			

内 訳 書

C- 29 頁

工種番号：0706 成沢トンネル上り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19004	取付工 トンネル照明分電盤 壁掛(W=800、H=1200、D=400)架台含む	面	1			
20006	配線工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	33			
21006	配線工 屋内ビッド VVR8sq-3C	m	26			
22006	配線工 屋内ビッド VVR38sq-3C	m	31			
23006	配線工 屋内ビッド CVV3.5sq-3C	m	20			
24006	配線工 屋内ビッド CVV(-S)3.5sq-4C	m	20			
25006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	69			
26006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	27			
27006	配線工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	114			
28006	配線工 屋外管内 VVR38sq-3C	m	141			
29006	配線工 屋外管内 FP3.5sq-3C	m	72			
30006	配線工 屋外管内 IV8sq	m	72			
31006	配線工 屋外管内 CVV3.5sq-3C	m	35			
32006	配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	106			
33006	配線工 屋外CP管内 VVR3.5sq-3C	m	553			
34006	配線工 屋外CP管内 VVR8sq-3C	m	517			
35006	配線工 屋外CP管内 VVR38sq-3C	m	517			
36006	配線工 屋外CP管内 CVV3.5sq-3C	m	277			

内 訳 書

C- 30 頁

工種番号：0706 成沢トンネル上り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 屋外CP管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	259			
38006	配線工 屋外ラック VVR3.5sq-3C	m	954			
39006	配線工 屋外ラック VVR8sq-3C	m	954			
40006	配線工 屋外ラック VVR38sq-3C	m	954			
41006	配線工 屋外ラック CVV3.5sq-3C	m	477			
42006	配線工 屋外ラック CVV(-S)3.5sq-4C	m	477			
43006	配線工 共同溝ラック VVR3.5sq-3C	m	11			
44006	配線工 共同溝ラック VVR8sq-3C	m	11			
45006	配線工 共同溝ラック VVR38sq-3C	m	11			
46006	配線工 共同溝ラック CVV3.5sq-3C	m	6			
47006	配線工 共同溝ラック CVV(-S)3.5sq-4C	m	6			
48006	配線工 トンネル内ラック VVR3.5sq-3C	m	1,847			
49006	配線工 トンネル内ラック VVR5.5sq-3C	m	535			
50006	配線工 トンネル内ラック VVR8sq-3C	m	542			
51006	配線工 トンネル内ラック VVR14sq-3C	m	427			
52006	配線工 トンネル内ラック VVR22sq-3C	m	1,075			
53006	配線工 トンネル内ラック VVR38sq-3C	m	2			
54006	配線工 トンネル内ラック FP3.5sq-3C	m	1,198			

内 訳 書

C- 31 頁

工種番号：0706 成沢トンネル上り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55006	配線工 トンネル内ラック IV8sq	m	1,700			
56006	配線工 トンネル内ラック CVV(-S)3.5sq-4C	m	1,695			
57006	配線工 トンネル多孔陶管内 VVR3.5sq-3C	m	1,334			
58006	配線工 トンネル多孔陶管内 CVV3.5sq-3C	m	781			
59007	接続工 屋外直線 VVR3.5sq-3C	箇所	1			
60007	接続工 屋外直線 FP3.5sq-3C	箇所	2			
61007	接続工 屋外分岐 VVR3.5sq-3C	箇所	2			
62007	接続工 屋外分岐 FP3.5sq-3C	箇所	2			
63007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+VVR3.5sq-3C	箇所	6			
64007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+VVR14sq-3C	箇所	2			
65007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+FP3.5sq-3C	箇所	8			
66007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+VVR3.5sq-3C	箇所	116			
67007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+VVR14sq-3C	箇所	80			
68007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+VVR22sq-3C	箇所	1			
69007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+FP3.5sq-3C	箇所	13			
70007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+CVV(-S)2sq-4C	箇所	224			
71007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+CVV(-S)2sq-4C	箇所	2			
72008	配管工 T2-SUS25A(1)	m	18			

内 訳 書

C- 32 頁

工種番号：0706 成沢トンネル上り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
73008	配管工 T2-SUS50A(1)40A(1)25A(1)	m	4			
74008	配管工 T2-SUS50A(2)25A(1)	m	19			
75008	配管工 T2-SUS50A(3)40A(2)	m	22			
76008	配管工 T2-SUSFX28(1)	m	6			
77008	配管工 T2-SUSFX42(1)	m	4			
78008	配管工 T2-SUSFX54(5)	m	1			
79008	配管工 T2-SUSFX54(2)28(1)	m	2			
80009	取付工 屋外露出 フロホックス600×600×200	箇所	3			
81009	取付工 屋外露出 フロホックス600×700×200	箇所	1			
82009	取付工 ケーブルラック(150W)	m	42			
83009	取付工 ケーブルラック(200W)	m	47			
84009	取付工 ケーブル支持金具(150W)	個	746			
85009	取付工 ケーブル支持金具(200W)	個	330			
86009	取付工 ケーブルラック取付金物(TYPE-A)	箇所	15			
87009	取付工 ケーブルラック取付金物(TYPE-B)	箇所	6			
88006	ケーブル銘板	枚	286			
89018	足場工	式	1			
90005	試験調整工	式	1			

内 訳 書

工種番号：0706 成沢トンネル上り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 34 頁

工種番号：0806 成沢トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	取付工 基本照明 LTP-50-C	灯	130			
02004	取付工 基本照明 LTP-50-C (TYPE-AL)	灯	4			
03004	取付工 基本照明 LTP-50-C (TYPE-AR)	灯	4			
04004	取付工 基本照明 LTP-50-C (TYPE-C)	灯	2			
05004	取付工 基本照明 LTP-50-H (TYPE-AL)	灯	6			
06004	取付工 坑口照明 LTS-80-C	灯	2			
07004	取付工 入口照明 TES-50-2M	灯	6			
08004	取付工 入口照明 TES-70-2M	灯	10			
09004	取付工 入口照明 TES-100-2M	灯	6			
10004	取付工 入口照明 TES-150-2M	灯	6			
11004	取付工 入口照明 TES-200-2M	灯	6			
12004	取付工 入口照明 TES-250-2M	灯	10			
13004	取付工 入口照明 TES-300-2M	灯	34			
14004	取付工 入口照明 TES-400-2M	灯	12			
15004	取付工 区分開閉器箱 (S-1)	面	2			
16004	取付工 区分開閉器箱 (S-2)	面	2			
17004	取付工 区分開閉器箱 (S-3)	面	2			
18004	取付工 ELB箱 (化粧板含む)	面	4			

内 訳 書

C- 35 頁

工種番号：0806

成沢トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19004	取付工 トンネル照明分電盤 自立式(W=800、H=1200、D=400)	面	1			
20008	管路付帯工 コブ抜き 100φ*4	箇所	1			
21006	配線工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	35			
22006	配線工 屋内ビッド VVR8sq-3C	m	27			
23006	配線工 屋内ビッド VVR38sq-3C	m	32			
24006	配線工 屋内ビッド CVV3.5sq-3C	m	20			
25006	配線工 屋内ビッド CVV(-S)3.5sq-4C	m	20			
26006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	103			
27006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	23			
28006	配線工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	143			
29006	配線工 屋外管内 VVR22sq-3C	m	62			
30006	配線工 屋外管内 VVR38sq-3C	m	103			
31006	配線工 屋外管内 FP3.5sq-3C	m	62			
32006	配線工 屋外管内 IV14sq	m	62			
33006	配線工 屋外管内 CVV3.5sq-3C	m	52			
34006	配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	114			
35006	配線工 共同溝ラック VVR3.5sq-3C	m	110			
36006	配線工 共同溝ラック VVR8sq-3C	m	110			

内 訳 書

C- 36 頁

工種番号：0806 成沢トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 共同溝ラック VVR38sq-3C	m	110			
38006	配線工 共同溝ラック CVV3.5sq-3C	m	55			
39006	配線工 共同溝ラック CVV(-S)3.5sq-4C	m	55			
40006	配線工 屋外CP管内 VVR3.5sq-3C	m	591			
41006	配線工 屋外CP管内 VVR8sq-3C	m	565			
42006	配線工 屋外CP管内 VVR38sq-3C	m	565			
43006	配線工 屋外CP管内 CVV3.5sq-3C	m	295			
44006	配線工 屋外CP管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	283			
45006	配線工 屋外ラック VVR3.5sq-3C	m	678			
46006	配線工 屋外ラック VVR8sq-3C	m	678			
47006	配線工 屋外ラック VVR38sq-3C	m	678			
48006	配線工 屋外ラック CVV3.5sq-3C	m	339			
49006	配線工 屋外ラック CVV(-S)3.5sq-4C	m	339			
50006	配線工 トンネル内ラック VVR3.5sq-3C	m	2,282			
51006	配線工 トンネル内ラック VVR5.5sq-3C	m	601			
52006	配線工 トンネル内ラック VVR8sq-3C	m	601			
53006	配線工 トンネル内ラック VVR22sq-3C	m	2			
54006	配線工 トンネル内ラック FP3.5sq-3C	m	1,190			

内 訳 書

C- 37 頁

工種番号：0806 成沢トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55006	配線工 トンネル内ラック IV14sq	m	1,760			
56006	配線工 トンネル内ラック CVV(-S)3.5sq-4C	m	1,756			
57006	配線工 トンネル多孔陶管内 VVR3.5sq-3C	m	1,347			
58006	配線工 トンネル多孔陶管内 CVV3.5sq-2C	m	189			
59006	配線工 トンネル多孔陶管内 CVV3.5sq-3C	m	579			
60006	配線工 トンネル管内 FP3.5sq-3C	m	20			
61007	接続工 屋外直線 VVR3.5sq-3C	箇所	2			
62007	接続工 屋外直線 FP3.5sq-3C	箇所	1			
63007	接続工 屋外分岐 VVR3.5sq-3C	箇所	2			
64007	接続工 屋外分岐 FP3.5sq-3C	箇所	3			
65007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+VVR3.5sq-3C	箇所	7			
66007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+FP3.5sq-3C	箇所	9			
67007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+VVR3.5sq-3C	箇所	209			
68007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+FP3.5sq-3C	箇所	13			
69007	接続工 屋外分岐 分岐付ケーブル+CVV(-S)2sq-4C	箇所	236			
70007	接続工 屋外直線 分岐付ケーブル+CVV(-S)2sq-4C	箇所	2			
71008	配管工 T2-SUS25A(1)	m	18			
72008	配管工 T2-SUS50A(1)32A(1)25A(1)	m	24			

内 訳 書

C- 38 頁

工種番号：0806 成沢トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
73008	配管工 T2-SUS50A(1)40A(2)32A(2)	m	12			
74008	配管工 T2-SUSFX28(1)	m	6			
75008	配管工 T2-SUSFX42(1)	m	4			
76008	配管工 T2-SUSFX54(1)42(1)28(1)	m	2			
77008	配管工 T2-SUSFX54(3)42(2)	m	1			
78009	取付工 屋外露出 フロホックス500×500×200	箇所	3			
79009	取付工 屋外露出 フロホックス500×600×200	箇所	1			
80009	取付工 ケーブルラック(150W)	m	113			
81009	取付工 ケーブル支持金具(150W)	個	884			
82009	取付工 ケーブル支持金具(200W)	個	216			
83009	取付工 ケーブルラック取付金物(TYPE-A)	箇所	25			
84009	取付工 ケーブルラック取付金物(TYPE-C)	箇所	5			
85006	ケーブル銘板	枚	286			
86018	足場工	式	1			
87005	試験調整工	式	1			
88019	交通規制工 走行車線規制(2Km以下)	日	13			
89019	交通規制工 追越車線規制(2Km以下)	日	13			
90019	交通規制工 走行車線規制(2Km以下、夜間)	日	1			

内 訳 書

工種番号：0806 成沢トンネル下り線 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 40 頁

工種番号：0906 日立トンネル電気室 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 トンネル照明制御装置	面	1			
02004	機器据付工 トンネル照明制御装置	面	1			
03004	取付工 輝度計受光部	箇所	1			
04006	配線工 屋内ビッド CV3. 5sq-2C	m	13			
05006	配線工 屋内ビッド IV3. 5sq	m	9			
06006	配線工 屋内ビッド CVV2sq-4C	m	23			
07006	配線工 屋内ビッド CCP-AP0. 9-10P	m	10			
08006	配線工 屋内ビッド 屋内LANケーブル	m	10			
09006	配線工 屋外管内 CCP-AP0. 9-10P	m	139			
10006	配線工 共同溝ラック CCP-AP0. 9-10P	m	27			
11006	配線工 屋内リアク 屋内LANケーブル	m	3			
12007	接続工 屋内成端 CCP-AP0. 9-10P	箇所	1			
13007	接続工 屋外成端 CCP-AP0. 9-10P	箇所	1			
14006	ケーブル銘板	枚	15			
15005	試験調整工	式	1			

内 訳 書

C- 41 頁

工種番号：1006 諏訪トンネル電気室 照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	機器製作費 トンネル照明制御装置	面	1			
02004	機器据付工 トンネル照明制御装置	面	1			
03004	取付工 輝度計受光部	箇所	2			
04006	配線工 屋内ビッド CV3. 5sq-2C	m	10			
05006	配線工 屋内ビッド IV3. 5sq	m	18			
06006	配線工 屋内ビッド CVV2sq-4C	m	14			
07006	配線工 屋内ビッド CVV2sq-10C	m	6			
08006	配線工 屋内ビッド CCP-AP0. 9-10P	m	40			
09006	配線工 屋内ビッド 屋内LANケーブル	m	5			
10006	配線工 屋外管内 CCP-AP0. 9-10P	m	391			
11006	配線工 共同溝ラック CCP-AP0. 9-10P	m	60			
12006	配線工 屋外CP管内 CCP-AP0. 9-10P	m	541			
13007	接続工 屋内成端 CCP-AP0. 9-10P	箇所	2			
14007	接続工 屋外成端 CCP-AP0. 9-10P	箇所	2			
15006	ケーブル銘板	枚	15			
16005	試験調整工	式	1			

内 訳 書

C- 42 頁

工種番号：1106 日立トンネル上り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 基本照明 NX55	灯	742			
02022	撤去工 入口照明 NX55	灯	74			
03022	撤去工 入口照明 NX90	灯	116			
04022	撤去工 入口照明 NX135	灯	28			
05022	撤去工 入口照明 NX180	灯	40			
06022	撤去工 非常駐車帯照明 FLR40	灯	28			
07009	撤去工 ブラケット TYPE1 (NX照明用)	箇所	450			
08009	撤去工 ブラケット TYPE3 (ラック及びFLR照明用)	箇所	15			
09009	撤去工 ブラケット TYPE2 (ラック及びNX照明用)	箇所	202			
10009	撤去工 ブラケット TYPE3 (ラック及びNX照明用)	箇所	240			
11009	撤去工 ブラケット TYPE2 (ラック及びFLR照明用)	箇所	15			
12004	撤去工 区分開閉器箱 (S-3)	面	8			
13004	撤去工 区分開閉器箱 (S-4)	面	8			
14022	撤去工 ELB箱	面	14			
15022	撤去工 トンネル照明分電盤	面	2			
16022	撤去工 坑外灯 TYPE I NH220W	灯	1			
17009	撤去工 照明用ブラケット (NX照明用)	箇所	1,108			
18009	撤去工 照明用ブラケット (FLR照明用)	箇所	26			

内 訳 書

C- 43 頁

工種番号：1106 日立トンネル上り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19009	撤去工 開閉器用ブラケット	箇所	16			
20009	支柱撤去工 P-12（上部切断、ポールキャップ含む）	基	1			
21022	配線撤去工 屋内ビッド VVR5.5sq-3C	m	15			
22022	配線撤去工 屋内ビッド VVR14sq-3C	m	30			
23022	配線撤去工 屋内ビッド VVR22sq-3C	m	45			
24022	配線撤去工 屋内ビッド VVR30sq-3C	m	15			
25022	配線撤去工 屋内ビッド VVR50sq-3C	m	45			
26022	配線撤去工 屋内ビッド VVR60sq-3C	m	15			
27022	配線撤去工 屋内ビッド CVV3.5sq-2C	m	18			
28022	配線撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	34			
29022	配線撤去工 屋外管内 VVR14sq-3C	m	68			
30022	配線撤去工 屋外管内 VVR22sq-3C	m	102			
31022	配線撤去工 屋外管内 VVR30sq-3C	m	34			
32022	配線撤去工 屋外管内 VVR50sq-3C	m	102			
33022	配線撤去工 屋外管内 VVR60sq-3C	m	34			
34022	配線撤去工 屋外管内 CVV3.5sq-2C	m	34			
35022	配線撤去工 共同溝ラック VVR5.5sq-3C	m	29			
36022	配線撤去工 共同溝ラック VVR14sq-3C	m	58			

内 訳 書

C- 44 頁

工種番号：1106 日立トンネル上り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37022	配線撤去工 共同溝ラック VVR22sq-3C	m	87			
38022	配線撤去工 共同溝ラック VVR30sq-3C	m	29			
39022	配線撤去工 共同溝ラック VVR50sq-3C	m	87			
40022	配線撤去工 共同溝ラック VVR60sq-3C	m	29			
41022	配線撤去工 共同溝ラック CVV3.5sq-2C	m	29			
42022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3.5sq-3C	m	300			
43022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR5.5sq-3C	m	1,561			
44022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR14sq-3C	m	1,560			
45022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR22sq-3C	m	16,185			
46022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR30sq-3C	m	431			
47022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR38sq-3C	m	4,010			
48022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR50sq-3C	m	4,746			
49022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR60sq-3C	m	1,529			
50022	配線撤去工 トンネル内ラック FP3.5sq-3C	m	2,467			
51022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR5.5sq-3C	m	644			
52022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR8sq-3C	m	1,307			
53022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR14sq-3C	m	2,863			
54022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR22sq-3C	m	38			

内 訳 書

工種番号：1106 日立トンネル上り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 46 頁

工種番号：1206 日立トンネル下り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 基本照明 NX55	灯	689			
02022	撤去工 入口照明 NX55	灯	65			
03022	撤去工 入口照明 NX90	灯	64			
04022	撤去工 入口照明 NX135	灯	102			
05022	撤去工 入口照明 NX180	灯	10			
06022	撤去工 非常駐車帯照明 FLR40	灯	42			
07004	撤去工 区分開閉器箱 (S-2)	面	14			
08022	撤去工 ELB箱	面	12			
09022	撤去工 坑外灯 TYPE I NH220W	灯	1			
10022	支柱撤去工 P-12	基	1			
11022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	17			
12022	配線撤去工 屋内ビッド VVR5.5sq-3C	m	51			
13022	配線撤去工 屋内ビッド VVR14sq-3C	m	17			
14022	配線撤去工 屋内ビッド VVR22sq-3C	m	34			
15022	配線撤去工 屋内ビッド VVR38sq-3C	m	51			
16022	配線撤去工 屋内ビッド CVV3.5sq-2C	m	18			
17022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	17			
18022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	10			

内 訳 書

C- 47 頁

工種番号：1206 日立トンネル下り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19022	配線撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	30			
20022	配線撤去工 屋外管内 VVR14sq-3C	m	10			
21022	配線撤去工 屋外管内 VVR22sq-3C	m	20			
22022	配線撤去工 屋外管内 VVR38sq-3C	m	30			
23022	配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	17			
24022	配線撤去工 屋外管内 CVV3.5sq-2C	m	10			
25022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR3.5sq-3C	m	256			
26022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR14sq-3C	m	64			
27022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR22sq-3C	m	32			
28022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR38sq-3C	m	96			
29022	配線撤去工 屋外CP管内 FP3.5sq-3C	m	32			
30022	配線撤去工 屋外CP管内 CVV3.5sq-2C	m	32			
31022	配線撤去工 共同溝ラック VVR3.5sq-3C	m	106			
32022	配線撤去工 共同溝ラック VVR5.5sq-3C	m	6			
33022	配線撤去工 共同溝ラック VVR14sq-3C	m	28			
34022	配線撤去工 共同溝ラック VVR22sq-3C	m	17			
35022	配線撤去工 共同溝ラック VVR38sq-3C	m	45			
36022	配線撤去工 共同溝ラック FP3.5sq-3C	m	13			

内 訳 書

C- 48 頁

工種番号：1206 日立トンネル下り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37022	配線撤去工 共同溝ラック CVV3. 5sq-2C	m	15			
38022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3. 5sq-3C	m	1,813			
39022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR22sq-3C	m	2,408			
40022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR38sq-3C	m	7,280			
41022	配線撤去工 トンネル内ラック FP3. 5sq-3C	m	2,241			
42022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5sq-3C	m	168			
43022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR14sq-3C	m	4,500			
44022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR22sq-3C	m	21			
45022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR38sq-3C	m	63			
46022	配線撤去工 トンネル管内 FP3. 5sq-3C	m	61			
47022	配管撤去工 T2-G28(1)	m	61			
48022	配管撤去工 E1-VE28(1)	m	17			
49022	撤去工 ケーブルラック 200W	m	382			
50022	撤去工 ケーブルラックフック 200W	箇所	137			
51018	足場工	式	1			
52019	交通規制工 走行車線規制(3Km以下)	日	24			
53019	交通規制工 追越車線規制(3Km以下)	日	24			

内 訳 書

C- 49 頁

工種番号：1306 諏訪第一トンネル上り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 基本照明 NH110TD-DM	灯	27			
02022	撤去工 基本照明 NH110TD-D	灯	70			
03022	撤去工 基本照明 NH110L	灯	96			
04022	撤去工 入口照明 NHT110L	灯	82			
05022	撤去工 入口照明 NHT180L	灯	34			
06022	撤去工 非常駐車帯照明 FLR-40×2	灯	9			
07004	撤去工 区分開閉器箱 (S-2)	面	6			
08022	撤去工 ELB箱	面	6			
09022	撤去工 坑外灯 TYPE I NH220W	灯	1			
10022	支柱撤去工 P-12	基	1			
11022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-2C	m	8			
12022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	70			
13022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-4C	m	9			
14022	配線撤去工 屋内ビッド VVR8sq-3C	m	10			
15022	配線撤去工 屋内ビッド VVR14sq-3C	m	30			
16022	配線撤去工 屋内ビッド CVV3.5sq-2C	m	8			
17022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	13			
18022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	42			

内 訳 書

C- 50 頁

工種番号：1306 諏訪第一トンネル上り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-4C	m	8			
20022	配線撤去工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	5			
21022	配線撤去工 屋外管内 VVR14sq-3C	m	18			
22022	配線撤去工 屋外管内 FP3.5sq-3C	m	3			
23022	配線撤去工 屋外管内 IV14sq	m	6			
24022	配線撤去工 屋外管内 CVV3.5sq-2C	m	5			
25022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR3.5sq-2C	m	28			
26022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR3.5sq-3C	m	162			
27022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR3.5sq-4C	m	20			
28022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR8sq-3C	m	23			
29022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR14sq-3C	m	69			
30022	配線撤去工 屋外CP管内 CVV3.5sq-2C	m	20			
31022	配線撤去工 屋外CP管内 IV14sq	m	20			
32022	配線撤去工 共同溝ラック VVR3.5sq-2C	m	6			
33022	配線撤去工 共同溝ラック VVR3.5sq-3C	m	36			
34022	配線撤去工 共同溝ラック VVR3.5sq-4C	m	6			
35022	配線撤去工 共同溝ラック VVR8sq-3C	m	6			
36022	配線撤去工 共同溝ラック VVR14sq-3C	m	18			

内 訳 書

C- 51 頁

工種番号：1306 諏訪第一トンネル上り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37022	配線撤去工 共同溝ラック CVV3. 5sq-2C	m	6			
38022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3. 5sq-2C	m	2,113			
39022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3. 5sq-3C	m	1,264			
40022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR5. 5sq-3C	m	776			
41022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR8sq-3C	m	2,389			
42022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR14sq-3C	m	981			
43022	配線撤去工 トンネル内ラック FP3. 5sq-3C	m	825			
44022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5sq-2C	m	105			
45022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5sq-3C	m	1,947			
46022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR8sq-3C	m	17			
47022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR14sq-3C	m	193			
48022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 CVV3. 5sq-2C	m	978			
49022	配線撤去工 トンネル管内 VVR3. 5sq-2C	m	4			
50022	配線撤去工 トンネル管内 VVR3. 5sq-3C	m	16			
51022	配線撤去工 トンネル管内 VVR5. 5sq-3C	m	4			
52022	配線撤去工 トンネル管内 VVR14sq-3C	m	4			
53022	配線撤去工 トンネル管内 FP3. 5sq-3C	m	32			
54022	配線撤去工 トンネル管内 IV14sq	m	4			

内 訳 書

工種番号：1306 諏訪第一トンネル上り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 53 頁

工種番号：1406 諏訪第一トンネル下り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 基本照明 NH110TD-DM	灯	27			
02022	撤去工 基本照明 NH110TD-D	灯	73			
03022	撤去工 基本照明 NH110L	灯	98			
04022	撤去工 入口照明 NHT110L	灯	80			
05022	撤去工 入口照明 NHT180L	灯	31			
06022	撤去工 非常駐車帯照明 FLR-40×2	灯	8			
07004	撤去工 区分開閉器箱 (S-2)	面	6			
08022	撤去工 ELB箱	面	6			
09022	撤去工 坑外灯 TYPE I NH220W	灯	1			
10022	支柱撤去工 P-12 (上部切断、ホルキヤップ含む)	基	1			
11022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-2C	m	8			
12022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	24			
13022	配線撤去工 屋内ビッド VVR5.5sq-3C	m	15			
14022	配線撤去工 屋内ビッド VVR8sq-3C	m	21			
15022	配線撤去工 屋内ビッド VVR14sq-3C	m	40			
16022	配線撤去工 屋内ビッド VVR22sq-3C	m	20			
17022	配線撤去工 屋内ビッド CVV3.5sq-2C	m	8			
18022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	28			

内 訳 書

C- 54 頁

工種番号：1406 諏訪第一トンネル下り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	16			
20022	配線撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	5			
21022	配線撤去工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	34			
22022	配線撤去工 屋外管内 VVR14sq-3C	m	88			
23022	配線撤去工 屋外管内 VVR22sq-3C	m	50			
24022	配線撤去工 屋外管内 FP3.5sq-3C	m	2			
25022	配線撤去工 屋外管内 IV14sq	m	41			
26022	配線撤去工 屋外管内 CVV3.5sq-2C	m	5			
27022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR3.5sq-2C	m	27			
28022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR3.5sq-3C	m	49			
29022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR5.5sq-3C	m	22			
30022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR8sq-3C	m	22			
31022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR14sq-3C	m	110			
32022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR22sq-3C	m	44			
33022	配線撤去工 屋外CP管内 CVV3.5sq-2C	m	22			
34022	配線撤去工 トンネルラック VVR3.5sq-2C	m	2,156			
35022	配線撤去工 トンネルラック VVR3.5sq-3C	m	571			
36022	配線撤去工 トンネルラック VVR5.5sq-3C	m	724			

内 訳 書

C- 55 頁

工種番号：1406 諏訪第一トンネル下り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37022	配線撤去工 トンネルラック VVR8sq-3C	m	3,477			
38022	配線撤去工 トンネルラック VVR14sq-3C	m	2,820			
39022	配線撤去工 トンネルラック VVR22sq-3C	m	2,116			
40022	配線撤去工 トンネルラック FP3.5sq-3C	m	922			
41022	配線撤去工 トンネルラック CVV3.5sq-2C	m	100			
42022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3.5sq-2C	m	16			
43022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3.5sq-3C	m	1,553			
44022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR5.5sq-3C	m	209			
45022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR8sq-3C	m	32			
46022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR14sq-3C	m	64			
47022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR22sq-3C	m	32			
48022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 CVV3.5sq-2C	m	977			
49022	配線撤去工 共同溝ラック VVR3.5sq-2C	m	55			
50022	配線撤去工 共同溝ラック VVR3.5sq-3C	m	110			
51022	配線撤去工 共同溝ラック VVR5.5sq-3C	m	55			
52022	配線撤去工 共同溝ラック VVR8sq-3C	m	110			
53022	配線撤去工 共同溝ラック VVR14sq-3C	m	220			
54022	配線撤去工 共同溝ラック VVR22sq-3C	m	110			

内 訳 書

C- 56 頁

工種番号：1406 諏訪第一トンネル下り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55022	配線撤去工 共同溝ラック CVV3.5sq-2C	m	55			
56022	配線撤去工 トンネル管内 VVR3.5sq-2C	m	16			
57022	配線撤去工 トンネル管内 VVR8sq-3C	m	16			
58022	配線撤去工 トンネル管内 VVR14sq-3C	m	16			
59022	配管撤去工 T2-G54(2)	m	38			
60022	配管撤去工 T2-G54(5)	m	2			
61022	配管撤去工 T2-G54(6)	m	2			
62009	撤去工 屋外露出 フロホックス300×600×300	箇所	5			
63022	撤去工 ケーブルラック CR2-150	m	1,086			
64022	撤去工 ケーブルラック CR2-200	m	877			
65022	撤去工 ケーブルラック CR2-250	m	215			
66022	撤去工 ケーブルラックフック TYPE1用	箇所	516			
67022	撤去工 ケーブルラックフック TYPE2用	箇所	19			
68018	足場工	式	1			
69019	交通規制工 走行車線規制(7Km以下)	日	5			
70019	交通規制工 追越車線規制(7Km以下)	日	5			

内 訳 書

C- 57 頁

工種番号：1506 諏訪第二トンネル上り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 基本照明 NH110TD-DM	灯	5			
02022	撤去工 基本照明 NH110TD-D	灯	15			
03022	撤去工 基本照明 NH110L	灯	20			
04022	撤去工 入口照明 NHT110L	灯	11			
05022	撤去工 入口照明 NHT180L	灯	36			
06022	撤去工 入口照明 NHT220L	灯	44			
07022	撤去工 入口照明 NHT270L	灯	22			
08022	撤去工 トンネル照明分電盤	面	1			
09022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-2C	m	8			
10022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	58			
11022	配線撤去工 屋内ビッド VVR8sq-3C	m	13			
12022	配線撤去工 屋内ビッド VVR14sq-3C	m	13			
13022	配線撤去工 屋内ビッド CVV3.5sq-2C	m	8			
14022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	21			
15022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	122			
16022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-4C	m	5			
17022	配線撤去工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	5			
18022	配線撤去工 屋外管内 VVR14sq-3C	m	15			

内 訳 書

C- 58 頁

工種番号：1506 諏訪第二トンネル上り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19022	配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	16			
20022	配線撤去工 屋外管内 CVV3.5sq-2C	m	5			
21022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR3.5sq-2C	m	31			
22022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR3.5sq-3C	m	155			
23022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR3.5sq-4C	m	31			
24022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR8sq-3C	m	31			
25022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR14sq-3C	m	93			
26022	配線撤去工 屋外CP管内 CVV3.5sq-2C	m	31			
27022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3.5sq-2C	m	416			
28022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3.5sq-3C	m	2,365			
29022	配線撤去工 トンネル内ラック FP3.5sq-3C	m	209			
30022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3.5sq-2C	m	23			
31022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3.5sq-3C	m	135			
32022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR8sq-3C	m	1			
33022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR14sq-3C	m	3			
34022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 FP3.5sq-3C	m	11			
35022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 IV3.5sq	m	1			
36022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 CVV3.5SQ-2C	m	1			

内 訳 書

C- 59 頁

工種番号：1506 諏訪第二トンネル上り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37022	配線撤去工 共同溝ラック VVR3.5sq-2C	m	6			
38022	配線撤去工 共同溝ラック VVR3.5sq-3C	m	28			
39022	配線撤去工 共同溝ラック VVR3.5sq-4C	m	6			
40022	配線撤去工 共同溝ラック VVR8sq-3C	m	6			
41022	配線撤去工 共同溝ラック VVR14sq-3C	m	17			
42022	配線撤去工 共同溝ラック VVR22sq-3C	m	110			
43022	配線撤去工 共同溝ラック CVV3.5sq-2C	m	6			
44022	配線撤去工 トンネル管内 VVR3.5sq-2C	m	4			
45022	配線撤去工 トンネル管内 VVR8sq-3C	m	24			
46022	配線撤去工 トンネル管内 FP3.5sq-3C	m	2			
47022	配線撤去工 トンネル管内 IV3.5sq	m	2			
48022	配管撤去工 T2-G54(3)	m	16			
49022	配管撤去工 T2-G54(5)	m	2			
50009	撤去工 屋外露出 フルボックス600×600×300	箇所	2			
51009	撤去工 ケーブルダクト 1000W×300H×100D	箇所	1			
52018	足場工	式	1			
53019	交通規制工 走行車線規制(3Km以下)	日	1			
54019	交通規制工 追越車線規制(3Km以下)	日	1			

内 訳 書

C- 60 頁

工種番号：1606 諏訪第二トンネル下り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 基本照明 NH110TD-DM	灯	6			
02022	撤去工 基本照明 NH110TD-D	灯	17			
03022	撤去工 基本照明 NH110L	灯	23			
04022	撤去工 入口照明 NHT110L	灯	65			
05022	撤去工 入口照明 NHT180L	灯	20			
06022	撤去工 ELB箱	面	1			
07022	撤去工 トンネル照明分電盤	面	1			
08022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-2C	m	8			
09022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	61			
10022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-4C	m	9			
11022	配線撤去工 屋内ビッド VVR14sq-3C	m	14			
12022	配線撤去工 屋内ビッド VVR22sq-3C	m	39			
13022	配線撤去工 屋内ビッド CVV3.5sq-2C	m	8			
14022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	25			
15022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	122			
16022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-4C	m	5			
17022	配線撤去工 屋外管内 VVR14sq-3C	m	5			
18022	配線撤去工 屋外管内 VVR22sq-3C	m	15			

内 訳 書

C- 61 頁

工種番号：1606 諏訪第二トンネル下り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19022	配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	20			
20022	配線撤去工 屋外管内 CVV3.5sq-2C	m	5			
21022	配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	20			
22022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR3.5sq-2C	m	40			
23022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR3.5sq-3C	m	201			
24022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR3.5sq-4C	m	40			
25022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR14sq-3C	m	40			
26022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR22sq-3C	m	120			
27022	配線撤去工 屋外CP管内 CVV3.5sq-2C	m	40			
28022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3.5sq-2C	m	512			
29022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3.5sq-3C	m	2,046			
30022	配線撤去工 トンネル内ラック FP3.5sq-3C	m	203			
31022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3.5sq-2C	m	48			
32022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3.5sq-3C	m	394			
33022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR22sq-3C	m	2			
34022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 FP3.5sq-3C	m	24			
35022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 IV3.5sq	m	1			
36022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 CVV2sq-2C	m	133			

内 訳 書

C- 62 頁

工種番号：1606 諏訪第二トンネル下り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 CVV3. 5sq-2C	m	1			
38022	配線撤去工 共同溝ラック VVR3. 5sq-2C	m	55			
39022	配線撤去工 共同溝ラック VVR3. 5sq-3C	m	274			
40022	配線撤去工 共同溝ラック VVR3. 5sq-4C	m	55			
41022	配線撤去工 共同溝ラック VVR14sq-3C	m	55			
42022	配線撤去工 共同溝ラック VVR22sq-3C	m	164			
43022	配線撤去工 共同溝ラック CVV3. 5sq-2C	m	55			
44022	配線撤去工 トンネル内ダクト VVR3. 5sq-2C	m	4			
45022	配線撤去工 トンネル内ダクト VVR3. 5sq-3C	m	24			
46022	配線撤去工 トンネル内ダクト FP3. 5sq-3C	m	2			
47022	配線撤去工 トンネル内ダクト IV3. 5sq	m	2			
48022	配線撤去工 トンネル管内 FP3. 5sq-3C	m	5			
49022	配管撤去工 T2-G28(1)	m	5			
50022	配管撤去工 T2-G54(3)	m	16			
51009	撤去工 屋外露出 フォトボックス600×600×300	箇所	2			
52009	撤去工 ケーブルダクト 1000W×300H×100D	箇所	1			
53009	撤去工 ケーブルダクト 500W×1700H×100D	箇所	1			
54022	撤去工 ケーブルラック CR2-150	m	529			

内 訳 書

工種番号：1606 諏訪第二トンネル下り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 64 頁

工種番号：1706 成沢トンネル上り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 基本照明 NX55	灯	232			
02022	撤去工 入口照明 NX55	灯	24			
03022	撤去工 入口照明 NX90	灯	72			
04004	撤去工 区分開閉器箱 (S-2)	面	4			
05004	撤去工 区分開閉器箱 (S-6)	面	2			
06022	撤去工 ELB箱	面	4			
07022	撤去工 トンネル照明分電盤	面	1			
08022	撤去工 坑外灯 TYPE I NH220W	灯	2			
09022	支柱撤去工 P-12	基	2			
10022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	68			
11022	配線撤去工 屋内ビッド VVR5.5sq-3C	m	40			
12022	配線撤去工 屋内ビッド VVR8sq-3C	m	36			
13022	配線撤去工 屋内ビッド CVV3.5sq-2C	m	17			
14022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	9			
15022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	210			
16022	配線撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-2C	m	13			
17022	配線撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	509			
18022	配線撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-4C	m	6			

内 訳 書

C- 65 頁

工種番号：1706 成沢トンネル上り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19022	配線撤去工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	110			
20022	配線撤去工 屋外管内 VVR14sq-3C	m	124			
21022	配線撤去工 屋外管内 IV3. 5sq	m	15			
22022	配線撤去工 屋外管内 IV5. 5sq	m	37			
23022	配線撤去工 屋外管内 CVV3. 5sq-2C	m	84			
24022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR3. 5sq-3C	m	155			
25022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR5. 5sq-3C	m	93			
26022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR8sq-3C	m	93			
27022	配線撤去工 屋外CP管内 CVV3. 5sq-2C	m	62			
28022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3. 5sq-3C	m	5, 511			
29022	配線撤去工 トンネル内ラック FP3. 5sq-3C	m	749			
30022	配線撤去工 屋外ラック VVR3. 5sq-3C	m	1, 863			
31022	配線撤去工 屋外ラック VVR5. 5sq-3C	m	1, 118			
32022	配線撤去工 屋外ラック VVR8sq-3C	m	1, 490			
33022	配線撤去工 屋外ラック VVR14sq-3C	m	1, 118			
34022	配線撤去工 屋外ラック IV5. 5sq	m	373			
35022	配線撤去工 屋外ラック CVV3. 5sq-2C	m	745			
36022	配線撤去工 トンネル多孔陶管内 VVR3. 5sq-3C	m	1, 958			

内 訳 書

C- 66 頁

工種番号：1706 成沢トンネル上り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37022	配線撤去工 トネル多孔陶管内 VVR5.5sq-3C	m	1,659			
38022	配線撤去工 トネル多孔陶管内 VVR8sq-3C	m	652			
39022	配線撤去工 トネル多孔陶管内 VVR14sq-3C	m	1,659			
40022	配線撤去工 共同溝ラック VVR3.5sq-3C	m	28			
41022	配線撤去工 共同溝ラック VVR5.5sq-3C	m	17			
42022	配線撤去工 共同溝ラック VVR8sq-3C	m	17			
43022	配線撤去工 共同溝ラック CVV3.5sq-2C	m	11			
44022	配線撤去工 トネル管内 FP3.5sq-3C	m	11			
45022	配管撤去工 T2-G28(1)	m	11			
46022	撤去工 ケーブルラック CR2-150	m	1,608			
47022	撤去工 ケーブルラックTYPE I 用	箇所	392			
48018	足場工	式	1			
49019	交通規制工 走行車線規制(4Km以下)	日	5			
50019	交通規制工 追越車線規制(4Km以下)	日	5			

内 訳 書

C- 67 頁

工種番号：1806 成沢トンネル下り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 基本照明 NX55	灯	250			
02022	撤去工 入口照明 NX55	灯	68			
03022	撤去工 入口照明 NX90	灯	72			
04022	撤去工 入口照明 NX135	灯	104			
05004	撤去工 区分開閉器箱 (S-2)	面	6			
06022	撤去工 ELB箱	面	4			
07022	撤去工 トンネル照明分電盤	面	1			
08022	撤去工 坑外灯 TYPE I NH220W	灯	1			
09022	支柱撤去工 P-12	基	1			
10022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	71			
11022	配線撤去工 屋内ビッド VVR5.5sq-3C	m	41			
12022	配線撤去工 屋内ビッド VVR8sq-3C	m	38			
13022	配線撤去工 屋内ビッド CVV3.5sq-3C	m	17			
14022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-2C	m	370			
15022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	229			
16022	配線撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	137			
17022	配線撤去工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	137			
18022	配線撤去工 屋外管内 VVR14sq-3C	m	46			

内 訳 書

C- 68 頁

工種番号：1806 成沢トンネル下り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19022	配線撤去工 屋外管内 VVR22sq-3C	m	137			
20022	配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	175			
21022	配線撤去工 屋外管内 IV5.5sq	m	46			
22022	配線撤去工 屋外管内 CVV3.5sq-2C	m	91			
23022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR3.5sq-3C	m	87			
24022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR5.5sq-3C	m	52			
25022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR8sq-3C	m	52			
26022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR14sq-3C	m	8			
27022	配線撤去工 屋外CP管内 VVR22sq-3C	m	25			
28022	配線撤去工 屋外CP管内 IV5.5sq	m	8			
29022	配線撤去工 屋外CP管内 CVV3.5sq-3C	m	35			
30022	配線撤去工 トネル多孔陶管内 VVR3.5sq-3C	m	2,109			
31022	配線撤去工 トネル多孔陶管内 VVR5.5sq-3C	m	1,221			
32022	配線撤去工 トネル多孔陶管内 VVR8sq-3C	m	30			
33022	配線撤去工 トネル多孔陶管内 VVR14sq-3C	m	30			
34022	配線撤去工 トネル多孔陶管内 VVR22sq-3C	m	10			
35022	配線撤去工 トネル内ラック VVR3.5sq-3C	m	3,390			
36022	配線撤去工 トネル内ラック VVR5.5sq-3C	m	788			

内 訳 書

C- 69 頁

工種番号：1806 成沢トンネル下り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR8sq-3C	m	987			
38022	配線撤去工 トンネル内ラック FP3.5sq-3C	m	736			
39022	配線撤去工 屋外ラック VVR3.5sq-3C	m	1,676			
40022	配線撤去工 屋外ラック VVR5.5sq-3C	m	1,006			
41022	配線撤去工 屋外ラック VVR8sq-3C	m	1,006			
42022	配線撤去工 屋外ラック VVR14sq-3C	m	335			
43022	配線撤去工 屋外ラック VVR22sq-3C	m	1,006			
44022	配線撤去工 屋外ラック IV5.5sq	m	335			
45022	配線撤去工 屋外ラック CVV3.5sq-2C	m	670			
46022	配線撤去工 共同溝ラック VVR3.5sq-3C	m	274			
47022	配線撤去工 共同溝ラック VVR5.5sq-3C	m	164			
48022	配線撤去工 共同溝ラック VVR8sq-3C	m	164			
49022	配線撤去工 共同溝ラック CVV3.5sq-2C	m	110			
50022	配線撤去工 トンネル管内 FP3.5sq-3C	m	11			
51022	配管撤去工 T2-G28(1)	m	11			
52022	撤去工 ケーブルラック CR2-150	m	1,368			
53022	撤去工 ケーブルラック CR2-200	m	271			
54022	撤去工 ケーブルラックTYPE I 用	箇所	342			

内 訳 書

工種番号：1806 成沢トンネル下り線 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：1906 日立トンネル電気室 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：2006 諏訪トンネル電気室 照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 73 頁

工種番号：2106 日立トンネル電気室系統 照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01006	仮設配線工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	19			
02006	仮設配線工 屋内ビッド VVR5.5sq-3C	m	56			
03006	仮設配線工 屋内ビッド VVR14sq-3C	m	54			
04006	仮設配線工 屋内ビッド VVR22sq-3C	m	89			
05006	仮設配線工 屋内ビッド VVR38sq-3C	m	74			
06006	仮設配線工 屋内ビッド VVR60sq-3C	m	67			
07006	仮設配線工 屋内ビッド CVV3.5sq-2C	m	40			
08006	仮設配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	13			
09006	仮設配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C	m	39			
10006	仮設配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C	m	632			
11006	仮設配線工 屋外FP管内 VVR22sq-3C	m	302			
12006	仮設配線工 屋外FP管内 VVR38sq-3C	m	131			
13006	仮設配線工 屋外FP管内 VVR60sq-3C	m	368			
14006	仮設配線工 屋外FP管内 CVV3.5sq-2C	m	105			
15008	仮設配管工 ころがし FP30(1)	m	435			
16008	仮設配管工 ころがし FP100(1)80(1)50(2)30(1)	m	13			
17008	仮設配管工 ころがし FP100(2)80(2)65(1)30(1)	m	92			
18019	交通規制工 走行車線規制(3Km以下)	日	8			

内 訳 書

工種番号：2106 日立トンネル電気室系統 照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 75 頁

工種番号：2206 諏訪トンネル電気室系統 照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01006	仮設配線工 屋内ビッド VVR3.5sq-2C	m	42			
02006	仮設配線工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	397			
03006	仮設配線工 屋内ビッド VVR5.5sq-3C	m	110			
04006	仮設配線工 屋内ビッド VVR8sq-3C	m	125			
05006	仮設配線工 屋内ビッド VVR14sq-3C	m	157			
06006	仮設配線工 屋内ビッド VVR22sq-3C	m	69			
07006	仮設配線工 屋内ビッド CVV3.5sq-2C	m	83			
08006	仮設配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-2C	m	281			
09006	仮設配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	9,153			
10006	仮設配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C	m	4,735			
11006	仮設配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C	m	5,272			
12006	仮設配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C	m	3,481			
13006	仮設配線工 屋外FP管内 VVR22sq-3C	m	2,449			
14006	仮設配線工 屋外FP管内 CVV3.5sq-2C	m	3,229			
15008	仮設配管工 ころがし FP30(1)	m	900			
16008	仮設配管工 ころがし FP65(1)50(1)40(2)30(1)	m	49			
17008	仮設配管工 ころがし FP65(1)50(3)40(5)	m	42			
18008	仮設配管工 ころがし FP50(3)50(3)40(2)	m	673			

内 訳 書

工種番号：2206 諏訪トンネル電気室系統 照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]