

首都圏中央連絡自動車道 五霞地区附帯工工事

割 掛 対 象 表 参 考 内 訳 書

- ・ 割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・ 割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和 7年3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

さいたま工事事務所

割掛対象表 参考内訳書(1/1)

【工事名】首都圏中央連絡自動車道 五霞地区附帯工工事

割掛対象表の項目名称	工 事 の 内 容	数 量 内 訳 (参 考)	図 面
【 共通仮設費 】 地質調査等費	サウンディングに要する費用をいう。	スクリーウエイト貫入試験:L=5m 4箇所、L=3m 4箇所	○
【 準備工事費 】 工事車両泥落し費	工事車両の泥落し(高圧洗浄機)に要する費用をいう。	工事用出入口9箇所(普通作業員各1人) 各配置箇所の配置日数は以下のとおり 工事車両泥落し①:29日 工事車両泥落し②:121日 工事車両泥落し③:38日 工事車両泥落し④:28日 工事車両泥落し⑤:29日 工事車両泥落し⑥:252日 工事車両泥落し⑦:256日 工事車両泥落し⑧:58日 工事車両泥落し⑨:16日 合計:延べ827人日	○
【 仮設備工事費 】 足場工費	構造物の施工に必要な足場工に要する費用をいう。	手摺先行足場－164.2空m3 11-2号調整池:放流塔A(高さ:10m未満)－66.8空m3、遮水壁A(高さ:10m未満)－19.8空m3 12-2号調整池:放流塔B(高さ:10m未満)－59.9空m3、遮水壁B(高さ:10m未満)－17.7空m3	—
【 雑工事費 】 鉄筋探査費	あと施工アンカーによる検査路設置及び排水装置取替のため、下部工鉄筋の配置や深さを非破壊試験で調査し、アンカーボルトの削孔位置を確認するための費用をいう。	側面作業 調査範囲:11箇所 検査路－PA49:3箇所、PB49:2箇所、PB50:2箇所(鉄筋探査0.4m2/箇所) 排水装置取替－PB49:2箇所、PB50:2箇所(鉄筋探査0.01m2/箇所)	○
有料道路料金費	借地復旧工における本特記仕様書6-2-1「自工区外盛土場の位置」に示す自工区外盛土場への碎石の運搬に必要な有料道路料金費をいう。	有料道路料金費対象数量 10tダンプトラック 五霞IC～下総IC(往復) 2,136回	—