

関越自動車道 関越トンネル覆工空洞調査

金 抜 設 計 書

令和 7年 4月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

湯沢管理事務所

概 要

1. 調査等業務名	関越自動車道 関越トンネル覆工空洞調査	
2. 路線名	関越自動車道	
3. 施行箇所	(自) 群馬県 みなかみ町 小仁田 (水上 I C) (至) 新潟県 湯沢町 大字神立 (湯沢 I C) (自) (至) (自) (至) (自) (至) (自) (至)	
4. 設計額	積算額	円
	消費税及び 地方消費税相当額	円
	計	円
5. 施工内容	覆工コア採取	3 7 0 箇所
	背面空洞調査	3 0 4 箇所
	覆工コンクリート室内試験	1 5 0 試料
	覆工空洞調査解析	1 式
	覆工空洞注入施工検討	1 式
	工事用発注図作成・修正	1 7 5 枚
6. 期 間	契約保証取得の日の翌日から 330日間	

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接費					
準備及び跡片付け	式	1			
覆工コア採取 A	箇所	207			
覆工コア採取 B	箇所	23			
覆工コア採取 C	箇所	140			
背面空洞調査 A	箇所	304			見積対象
調査孔閉塞 A	箇所	370			見積対象
鉄筋位置調査工 A	箇所	136			
水質分析試験 試料採取	試料	4			
水質分析試験 水質試験	試料	4			
覆工コンクリート室内試験 静弾性係数試験	試料	150			
覆工コンクリート室内試験 中性化試験	試料	100			見積対象
交通規制工 車線規制 I × 1	回	1			見積対象
交通規制工 車線規制 II × 1	回	3			見積対象
交通規制工 車線規制 III × 1	回	15			見積対象
交通規制工（昼夜連続） 車線規制 III × 1 （41）	回	1			見積対象

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通規制工（昼夜連続） 車線規制 III×1（28）	回	2			見積対象
交通保安要員 交通監視員 A	人・日	230			見積対象
移動足場工 A	台・日	230			
報告書作成（印刷製本費）	部	1			
土質地質調査 交通費・日当・宿泊費	式	1			
小計					
諸経費	式	1			
計					
技術業務直接人件費					
覆工空洞調査解析 A	式	1			見積対象
覆工空洞注入施工検討 A	式	1			見積対象
工事発注用図面作成 図面修正 A	枚	50			
工事発注用図面作成 図面修正 B	枚	50			
工事発注用図面作成 図面修正 C	枚	50			
工事発注用図面作成 数量計算	枚	25			
設計打合せ	式	1			

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計					
技術業務直接経費					
交通費・日当・宿泊費	式	1			
小計					
その他原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
計					
合計					
消費税及び地方消費税相当額					
総計					