

東北自動車道 宇都宮管内舗装補修工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第１条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和７年５月

東日本高速道路(株)
関東支社
宇都宮管理事務所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面																																																																																																																																																				
工所用機械運搬費	質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の損料に要する費用をいう。	貨物自動車による運搬 大型路面切削機－重量28.5 t－1台－1往復 運搬距離43.1km(往路)、11.0km(復路)																																																																																																																																																					
舗装修繕工事機械 現場内移動費	高速道路上で行う舗装修繕工事における、基地から現場までの貨物自動車による運搬移動に要する費用をいう。	運搬回数－124回(往復) <table><tr><th>基地</th><th>反転IC</th><th>運搬距離 片道(km)</th><th>機種</th><th>台数</th><th>往復 回数</th></tr><tr><td rowspan="16">佐野田沼</td><td rowspan="4">佐野藤岡</td><td rowspan="4">12.3</td><td>大型路面切削機</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>As フィニッシャー</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>ロードローラ</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>タイヤローラ</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="4">太田桐生</td><td rowspan="4">18.6</td><td>大型路面切削機</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>As フィニッシャー</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>ロードローラ</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>タイヤローラ</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="4">足利</td><td rowspan="4">8.3</td><td>大型路面切削機</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>As フィニッシャー</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>ロードローラ</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>タイヤローラ</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="4">上 宇 三 都 川 宮</td><td rowspan="4">37.6</td><td>大型路面切削機</td><td>1</td><td>0.5</td></tr><tr><td>As フィニッシャー</td><td>1</td><td>0.5</td></tr><tr><td>ロードローラ</td><td>1</td><td>0.5</td></tr><tr><td>タイヤローラ</td><td>1</td><td>0.5</td></tr><tr><td rowspan="20">宇都宮上三川</td><td rowspan="4">栃木</td><td rowspan="4">21.2</td><td>大型路面切削機</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>As フィニッシャー</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>ロードローラ</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td>タイヤローラ</td><td>1</td><td>5</td></tr><tr><td rowspan="4">鹿沼</td><td rowspan="4">34.6</td><td>大型路面切削機</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>As フィニッシャー</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>ロードローラ</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>タイヤローラ</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="4">宇都宮</td><td rowspan="4">46.1</td><td>大型路面切削機</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>As フィニッシャー</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>ロードローラ</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>タイヤローラ</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="4">矢板</td><td rowspan="4">63.3</td><td>大型路面切削機</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>As フィニッシャー</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>ロードローラ</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>タイヤローラ</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="4">都賀</td><td rowspan="4">14.7</td><td>大型路面切削機</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>As フィニッシャー</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>ロードローラ</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>タイヤローラ</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="4">壬生</td><td rowspan="4">8.4</td><td>大型路面切削機</td><td>1</td><td>7</td></tr><tr><td>As フィニッシャー</td><td>1</td><td>7</td></tr><tr><td>ロードローラ</td><td>1</td><td>7</td></tr><tr><td>タイヤローラ</td><td>1</td><td>7</td></tr></table>	基地	反転IC	運搬距離 片道(km)	機種	台数	往復 回数	佐野田沼	佐野藤岡	12.3	大型路面切削機	1	1	As フィニッシャー	1	1	ロードローラ	1	1	タイヤローラ	1	1	太田桐生	18.6	大型路面切削機	1	4	As フィニッシャー	1	4	ロードローラ	1	4	タイヤローラ	1	4	足利	8.3	大型路面切削機	1	1	As フィニッシャー	1	1	ロードローラ	1	1	タイヤローラ	1	1	上 宇 三 都 川 宮	37.6	大型路面切削機	1	0.5	As フィニッシャー	1	0.5	ロードローラ	1	0.5	タイヤローラ	1	0.5	宇都宮上三川	栃木	21.2	大型路面切削機	1	5	As フィニッシャー	1	5	ロードローラ	1	5	タイヤローラ	1	5	鹿沼	34.6	大型路面切削機	1	1	As フィニッシャー	1	1	ロードローラ	1	1	タイヤローラ	1	1	宇都宮	46.1	大型路面切削機	1	2	As フィニッシャー	1	2	ロードローラ	1	2	タイヤローラ	1	2	矢板	63.3	大型路面切削機	1	1	As フィニッシャー	1	1	ロードローラ	1	1	タイヤローラ	1	1	都賀	14.7	大型路面切削機	1	2	As フィニッシャー	1	2	ロードローラ	1	2	タイヤローラ	1	2	壬生	8.4	大型路面切削機	1	7	As フィニッシャー	1	7	ロードローラ	1	7	タイヤローラ	1	7	
基地	反転IC	運搬距離 片道(km)	機種	台数	往復 回数																																																																																																																																																		
佐野田沼	佐野藤岡	12.3	大型路面切削機	1	1																																																																																																																																																		
			As フィニッシャー	1	1																																																																																																																																																		
			ロードローラ	1	1																																																																																																																																																		
			タイヤローラ	1	1																																																																																																																																																		
	太田桐生	18.6	大型路面切削機	1	4																																																																																																																																																		
			As フィニッシャー	1	4																																																																																																																																																		
			ロードローラ	1	4																																																																																																																																																		
			タイヤローラ	1	4																																																																																																																																																		
	足利	8.3	大型路面切削機	1	1																																																																																																																																																		
			As フィニッシャー	1	1																																																																																																																																																		
			ロードローラ	1	1																																																																																																																																																		
			タイヤローラ	1	1																																																																																																																																																		
	上 宇 三 都 川 宮	37.6	大型路面切削機	1	0.5																																																																																																																																																		
			As フィニッシャー	1	0.5																																																																																																																																																		
			ロードローラ	1	0.5																																																																																																																																																		
			タイヤローラ	1	0.5																																																																																																																																																		
宇都宮上三川	栃木	21.2	大型路面切削機	1	5																																																																																																																																																		
			As フィニッシャー	1	5																																																																																																																																																		
			ロードローラ	1	5																																																																																																																																																		
			タイヤローラ	1	5																																																																																																																																																		
	鹿沼	34.6	大型路面切削機	1	1																																																																																																																																																		
			As フィニッシャー	1	1																																																																																																																																																		
			ロードローラ	1	1																																																																																																																																																		
			タイヤローラ	1	1																																																																																																																																																		
	宇都宮	46.1	大型路面切削機	1	2																																																																																																																																																		
			As フィニッシャー	1	2																																																																																																																																																		
			ロードローラ	1	2																																																																																																																																																		
			タイヤローラ	1	2																																																																																																																																																		
	矢板	63.3	大型路面切削機	1	1																																																																																																																																																		
			As フィニッシャー	1	1																																																																																																																																																		
			ロードローラ	1	1																																																																																																																																																		
			タイヤローラ	1	1																																																																																																																																																		
	都賀	14.7	大型路面切削機	1	2																																																																																																																																																		
			As フィニッシャー	1	2																																																																																																																																																		
			ロードローラ	1	2																																																																																																																																																		
			タイヤローラ	1	2																																																																																																																																																		
壬生	8.4	大型路面切削機	1	7																																																																																																																																																			
		As フィニッシャー	1	7																																																																																																																																																			
		ロードローラ	1	7																																																																																																																																																			
		タイヤローラ	1	7																																																																																																																																																			

		<table><tr><td>基地</td><td>反転 IC</td><td>運搬距離 片道 (km)</td><td>機種</td><td>台数</td><td>往復 回数</td></tr><tr><td rowspan="4">宇都宮上三川</td><td rowspan="4">桜川筑西</td><td rowspan="4">22.2</td><td>大型路面切削機</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>As フィニッシャー</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>ロードローラ</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>タイヤローラ</td><td>1</td><td>4</td></tr></table>	基地	反転 IC	運搬距離 片道 (km)	機種	台数	往復 回数	宇都宮上三川	桜川筑西	22.2	大型路面切削機	1	4	As フィニッシャー	1	4	ロードローラ	1	4	タイヤローラ	1	4																	
基地	反転 IC	運搬距離 片道 (km)	機種	台数	往復 回数																																			
宇都宮上三川	桜川筑西	22.2	大型路面切削機	1	4																																			
			As フィニッシャー	1	4																																			
			ロードローラ	1	4																																			
			タイヤローラ	1	4																																			
はく離抵抗試験費	舗装工事における粗骨材およびアスファルト舗装混合物のはく離抵抗性の確認に必要な水浸ホイールトラッキング試験に要する費用をいう。	試験数－30枚 【配合設計】20枚 高機能Ⅱ型舗装：2枚/配合×1配合=2枚 橋梁レベリング層用混合物：2枚/配合×3配合=6枚 基層用遮水性アスファルト混合物：2枚/配合×3配合=6枚 高弾性上層路盤用混合物：2枚/配合×3配合=6枚 【試験練り】10枚 橋梁レベリング層用混合物：1配合/回×2枚/配合×2回=4枚 配合数：1配合（OAC） 試験頻度：2回（最適温度、最適温度-60℃） 基層用遮水性アスファルト混合物：3配合×2枚/配合×1回＝6枚 配合数：3配合（OAC、OAC±0.3%） 試験頻度：1回（最適温度）																																						
有料道路料金費	アスファルト舗装改良工・路面切削工等の施工にあたり、舗装廃材等の運搬に必要な有料道路通行料金費用をいう。	台数－731台 <table><tr><td>路線</td><td colspan="2">通行 IC</td><td>台数</td></tr><tr><td rowspan="4">東北道</td><td>佐野藤岡 IC</td><td>佐野 SIC</td><td>4</td></tr><tr><td>都賀西方 SIC</td><td>鹿沼 IC</td><td>3</td></tr><tr><td>鹿沼 IC</td><td>宇都宮 IC</td><td>73</td></tr><tr><td>上河内 SIC</td><td>矢板 IC</td><td>7</td></tr><tr><td rowspan="5">北関東道</td><td>太田桐生 IC</td><td>足利 IC</td><td>143</td></tr><tr><td>足利 IC</td><td>出流原 SIC</td><td>23</td></tr><tr><td>都賀 IC</td><td>壬生 IC</td><td>71</td></tr><tr><td>壬生 IC</td><td>宇都宮上三川 IC</td><td>66</td></tr><tr><td>真岡 IC</td><td>都賀 IC</td><td>160</td></tr><tr><td>跨ぎ</td><td>栃木 IC</td><td>都賀 IC</td><td>181</td></tr></table>	路線	通行 IC		台数	東北道	佐野藤岡 IC	佐野 SIC	4	都賀西方 SIC	鹿沼 IC	3	鹿沼 IC	宇都宮 IC	73	上河内 SIC	矢板 IC	7	北関東道	太田桐生 IC	足利 IC	143	足利 IC	出流原 SIC	23	都賀 IC	壬生 IC	71	壬生 IC	宇都宮上三川 IC	66	真岡 IC	都賀 IC	160	跨ぎ	栃木 IC	都賀 IC	181	
路線	通行 IC		台数																																					
東北道	佐野藤岡 IC	佐野 SIC	4																																					
	都賀西方 SIC	鹿沼 IC	3																																					
	鹿沼 IC	宇都宮 IC	73																																					
	上河内 SIC	矢板 IC	7																																					
北関東道	太田桐生 IC	足利 IC	143																																					
	足利 IC	出流原 SIC	23																																					
	都賀 IC	壬生 IC	71																																					
	壬生 IC	宇都宮上三川 IC	66																																					
	真岡 IC	都賀 IC	160																																					
跨ぎ	栃木 IC	都賀 IC	181																																					

【雑工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
目地確認用コア採取費	目地改良部において、施工開始前に実施する舗装部のコア採取に要する費用をいう。	コア採取数ー288個 【目地改良工部】288個 目地改良工箇所において2個/箇所を目安とする。 コア埋戻し費用を含む。	
仮路面標示費	アスファルト舗装改良工の施工にあたり、舗設完了後に行う仮路面標示（常温系塗料、幅5cm）に要する費用をいう。	延長：40.0m	
試験舗装費A	共通仕様書13-8-7に規定する試験舗装に要する費用をいう。	施工場所：宇都宮市東谷町（宇都宮上三川IC内） 種別：高機能舗装Ⅱ型用混合物 t=4cm 基層用遮水性アスファルト混合物 t=6cm 高弾性上層路盤用混合物 t=15cm ※2層施工 数量：概ね150m ² （幅3.5m）、路面切削 t=25cm 切削廃材の運搬処分を含む。	
試験舗装費B	共通仕様書13-8-7に規定する試験舗装に要する費用をいう。	施工場所：宇都宮市東谷町（宇都宮上三川IC内） 種別：橋梁用レベリング層用混合物 t=3.5cm 数量：概ね40m ² （幅3.5m）、路面切削 t=3.5cm 切削廃材の運搬処分を含む。 ※舗設は人力施工とする。	