

東北自動車道 宇都宮管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 11月

東日本高速道路株式会社 関東支社

宇都宮管理事務所

## 工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 宇都宮管内舗装補修工事

2. 路線名 東北自動車道

北関東自動車道

3. 工事箇所 (自) 群馬県 館林市 [館林 I C (K P 4 6 . 0) ]  
(至) 福島県 西白河郡矢吹町赤沢 [矢吹 I C (K P 1 8 6 . 3) ]

(自) 群馬県 太田市 [太田薮塚 I C (K P 1 9 . 8) ]  
(至) 栃木県 栃木市 [岩舟 J C T (K P 5 4 . 3) ]

(自) 栃木県 栃木市 [栃木都賀 J C T (K P 1 0 0 . 0) ]  
(至) 茨城県 笠間市 [笠間西 I C (K P 1 4 9 . 6) ]

(自)  
(至)

(自)  
(至)

#### 4. 施工内容

施工延長 5. 0 車線・k m

舗装面積 1. 6 万 m<sup>2</sup>

床版防水 0. 1 千 m<sup>2</sup>

5. 期 間 自 令和 7年 11月 26日 ～ 至 令和 9年 6月 18日 ( 570日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 宇都宮管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装工	式	1	168,974,242	
オーバーレイ工	式	1	1,072,333	オーバーレイ工 t = 4 cm 359 m <sup>2</sup>
切削オーバーレイ工	式	1	166,349,031	切削オーバーレイ工 t = 4 cm 3,874 m <sup>2</sup> 他 15,292 m <sup>2</sup> 11,418 m <sup>2</sup>
レベリング工	式	1	249,288	アスファルト基層混合物 8 t 8 t
床版防水工	式	1	1,303,590	床版防水工 A 95 m <sup>2</sup> 95 m <sup>2</sup>
交通管理施設工	式	1	4,792,156	
路面標示工	式	1	4,792,156	路面標示標準型 A 1 1,418 m B 1 360 m 路面標示標準型 (m <sup>2</sup> ) C 1 38 m <sup>2</sup> 38 m <sup>2</sup> 突起型路面標示 B 2 - 1 3,804 m 3,804 m
雑工	式	1	77,212,393	
その他附帯工	式	1	40,517,358	路面切削工 A 1 10 m <sup>3</sup> ループコイル敷設工 B (夜) 2 箇所 止水目地工 B 3,404 m 止水目地工 B (夜) 480 m 止水目地工 C 16 m 目地改良工 A 1 136 箇所 目地改良工 A 2 7 箇所 目地改良工 B 2 1 箇所 注入工 A 159 箇所 注入剤 A 6 t コア採取 A 24 箇所 コア採取 B 6 箇所 コア採取 C 4 箇所 FWD調査 A 20 箇所
交通規制工	式	1	27,540,487	路肩規制 L×N 1 回 車線規制 L×N×M 122 回 交通規制工 2 回
交通保安要員	式	1	9,154,548	交通監視員 363 人・日 363 人・日
目的物工事費 計	式	1	250,978,791	
仮設工事費	式	1	6,274,219	
その他	式	1	323,656	有料道路料金費 1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 宇都宮管内舗装補修工事		
-------	--------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
雑工事費	式	1	5,950,563	事前コア採取費 その他の雑工事費
直接工事費 計	式	1	257,253,010	
共通仮設費	式	1	50,995,541	
共通仮設費	式	1	15,068,541	工事用機械運搬費 舗装修繕工事用機械現場内移動費 はく離抵抗試験費
率計上分	式	1	35,927,000	
現場管理費	式	1	75,646,000	
間接工事費 計	式	1	126,641,541	
工事原価	式	1	383,894,551	
一般管理費等	式	1	54,485,449	
工事価格	式	1	438,380,000	