

質問書に対する回答 6

件名	東関東自動車道 行方舗装工事
----	----------------

番号	質問箇所	質問事項	回答（発注者使用欄）
1	土木工事積算基準適用年度について	本工事の土木工事積算基準適用年度は令和6年度版でしょうか？令和7年度版でしょうか？ご教示ください。	参考積算条件書をご確認ください。
2	金抜設計書番号15 用排水溝 PSt・φ0.30(F)	材工ともに標準単価方式と考えて宜しいですか？ご教示ください。	そのとおりお考えください。
3	金抜設計書番号69～85 防護柵	アスファルト舗設後の土中式防護柵工について、コア削孔費は計上するのでしょうか？計上する場合の削孔長はアスファルト舗装厚のみか、路盤厚も計上するのか？ご教示ください。	アスファルト舗装厚及び路盤厚のコア削孔費を計上しております。
4	金抜設計書番号72 防護柵 Gr-A-2B(A) (R)	基台であるプレキャストコンクリート基礎設置についてガードレールの設置手間も計上するのでしょうか？ご教示ください。	プレキャストコンクリート基礎にガードレールが設置されている状態のため設置手間は計上不要です。
5	金抜設計書番号87 立入防止柵A1	小動物対策のメッシュは図面記載の通り材質SUSでしょうか？ご教示ください。	そのとおりお考えください。
6	金抜設計書番号90 立入防止柵の 出入口C1	小動物対策のメッシュは図面記載の通り材質アルミでしょうか？ご教示ください。	そのとおりお考えください。

7	金抜設計書番号124～125 アスファルト縁石	使用するアスファルト混合物は仮設プラントからの出荷を想定されているのでしょうか？ご教示ください。	出荷元は仮設プラントです。
8	金抜設計書番号130 コンクリートシル工 t=10cm	基面整正について特記仕様書に記載されていませんが、金抜設計書番号1 客土掘削 土砂Aに含まれるとお考えでしょうか？ご教示ください。	客土掘削の施工箇所に該当するため、基面整正を計上する必要はありません。
9	金抜設計書番号137～138 防草シート工	特記仕様書に記載されている施工前の草刈、不陸整正は計上するのでしょうか？ご教示ください。	施工前の草刈に要する費用は諸経費に、不陸整正に要する費用は防草シート工の契約単価に計上するものとお考えください。
10	金抜設計書番号145 防火ブロック工	施工前の切土のり面成形は計上するのでしょうか？ご教示ください。	のり面整形費の計上は想定しておりません。
11	金抜設計書番号147 仮設防護柵工 A (R)	撤去、鉾田ストックヤードへの返却は見込まず、残置するとお考えでしょうか？ご教示ください。	そのとおりお考えください。