

参考積算条件書

(東関東自動車道 行方舗装工事)

令和 7 年 1 0 月

東日本高速道路株式会社 関東支社

【注意事項】

- (1) 参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- (2) 本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。
- (3) 本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。
- (5) 本資料に掲載の単価については、上記工事の当初積算に使用する主要な材料の設計単価等であるため、上記以外の工事に適用できない。

1. はじめに

「参考積算条件書（以下、「条件書」という。）」は、東日本高速道路株式会社（以下、「NEXCO 東日本」という。）関東支社が発注する工事の積算に用いる材料単価、間接工事費の適用工種および補正区分及び土木工事積算基準および単価の適用年月について、掲載したものです。

なお、材料単価については、関東支社が独自の調査に基づき定めた主要材料等単価を掲載しています。

2. 材料単価の決定方法

- ・本条件書は、『「土木工事単価ファイル」（NEXCO 東日本）』、『「月刊積算資料」、「積算資料電子版」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）または、「月刊建設物価」、「WEB 建設物価」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）（以下、物価資料等という。）』に掲載されていない材料等について、市場取引価格の調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。
- ・荷渡し条件は、特記のない限り、現場着価格とします。
- ・本条件書に示す材料等の仕様については、適用工事の設計図書によるものとする。

1.材料価格

①生コンクリート

名称	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
C1-1	東関東自動車道	(仮称) 麻生 I C ～ (仮称) 北浦 I C	m3	22, 000
C2-1				22, 000
D1-1				22, 000
H2-1				25, 000

※留意事項

・単価には、有料道路料金費は含まない。

②骨材関係

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間	単位	単価 (円)
製鋼スラグ材	下層路盤相当 (CS-40)	東関東自動車道	(仮称) 麻生 I C ～ (仮称) 北浦 I C	m3	3, 000
再生砕石	RC-40				1, 900
鉄鋼スラグ材	HMS-25				4, 250
5 号砕石	20mm～13mm		茨城県行方市内宿	m3	5, 700
6 号砕石	13mm～5mm				5, 800
7 号砕石	5mm～2. 5mm				5, 800
砕砂					5, 600
粗砂					4, 800
細砂					4, 800

石粉					12,000
スクリーニングス	2.5mm～0mm		茨城県行方市内宿	m3	5,700
アスファルト	改質アスファルト (高弾性上層路盤用)			t	163,000

※留意事項

- ・単価には、有料道路料金費は含まない。

③その他材料

名称	規格・仕様	単位	単価 (円)	備考
用・排水溝	Ds-RG (P) ・0.50・0.10	個	20,300	2m/個
用・排水溝	Ds-RG (P) ・0.70・0.15	個	34,200	2m/個
鋼製グレーチング蓋	600×900×90 T-25	組	83,300	受枠含む
鋼製グレーチング蓋	800×900×90 T-25	組	101,000	受枠含む
鋼製グレーチング蓋	600×700×75 T-25	組	59,600	受枠含む
鋼製グレーチング蓋	750×900×150×2 T-25	組	406,000	受枠含む
鋼製グレーチング蓋	200×300×50 T-25	組	18,900	受枠含む
鋼製グレーチング蓋	422×600×56 T-25	組	49,100	受枠含む
鋼製グレーチング蓋	700×800×75 T-25	組	62,700	受枠含む
鋼製グレーチング蓋	700×800×75×2 T-25	組	125,000	受枠含む
コンクリート防護柵	プレキャスト製コンクリート防護柵 (底版高 H=90 mm) 標準ブロック (底版カット) L=4.990m H=0.96m	基	445,000	PC 鋼より線、 定着装置を 含まない

転落防止柵	ベースプレート式 溶融亜鉛メッキ	m	9,690	
防草シート工	改質アスファルト系 1100 mm (W) × 8000 mm (L) × 3 mm (t)	本	19,800	
防草シート工 プライマー	15 kg缶 0.2kg/m ²	缶	23,400	
防草シート工 コンクリート釘	#12×32	本	43	
防草シート工 丸ワッシャー	外径φ16	個	4	
防草シート 釘アンカー	φ9.5 mm×300 mm	本	170	
防草シート L字アンカー	D10×300 mm	本	140	
防草シート L字アンカー	D10×500 mm	本	150	
防草シート 樹脂ワッシャー	外径φ60	個	47	
防草シート 風対策用金網	200 mm (W) × 30m (L)	巻	7,040	
防草シート ミネラル	5kg/袋 8 g /m ²	袋	6,530	
防草シート コーキング材	320ml	本	1,390	
標識サポート工	SP-A	基	55,800	
標識サポート工	SP-B	基	62,000	
標識サポート工	SP-C	基	172,900	
防火ブロック	防火ブロック 945 mm×2000 mm t=100mm	枚	19,300	
防火ブロック	アンカーピン Φ16 L=0.5m	本	522	
防火ブロック	水抜きフィルター Φ50	個	427	

アスファルト乳剤	PKM-T-Q	L	266	
----------	---------	---	-----	--

2.間接工事費補正区分

項 目	内 容		
適用工種	舗装（新設）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（１）】	
		補正あり【一般交通影響あり（２）】	
		補正あり【市街地（D I D地区）】	
		補正なし	○
	4週8休以上の現場閉所を行う場合		○
現場環境改善費	市街地（D I D地区）		
	市街地（D I D地区）以外		○
	計上しない		
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	

3.適用年月

項目	内容
土木工事積算基準適用年度	令和6年度版
土木工事等単価ファイル適用年月	2025年10月
物価資料等適用年月	2025年10月
建設機械等損料表適用年度	令和7年度版