

常磐自動車道 土浦スマートＩＣ土質地質調査

金 抜 設 計 書

令和 7年 5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

## 施 行 概 要 書

1. 調査等業務名 常磐自動車道 土浦スマートＩＣ土質地質調査

2. 路線名 常磐自動車道

3. 施行箇所 (自) 茨城県 つくば市 吉瀬 (STA 273+70 )

(至) 茨城県 土浦市 飯田 (STA 279+80 )

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

## 4. 概 算 額

概算額 円

消費税及び  
地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容 調査ボーリング 47.8m

標準貫入試験 47回

解析業務 1式

6. 期 間 契約保証取得の日の翌日から150日間 )

内 訳 書

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接費					
調査ボーリング 粘性土・シルト φ 66 mm 鉛直下方 ノンコアリング	m	26.1			
調査ボーリング 砂・砂質土 φ 66 mm 鉛直下方 ノンコアリング	m	6.5			
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 66 mm 鉛直下方 ノンコアリング	m	15.2			
標準貫入試験 粘性土・シルト	回	25			
標準貫入試験 砂・砂質土	回	7			
標準貫入試験 礫混じり土砂	回	15			
報告書作成（印刷・製本費）	式	1			
準備及び跡片付け	式	1			
足場仮設 平坦足場（高さ0.3m以下）	箇所	2			
調査孔閉塞	箇所	2			
機械等運搬	式	1			
土質地質調査 交通費・日当・宿泊費	式	1			
小計					
諸経費	式	1			
国土地盤情報データベース検定	式	1			

内 訳 書

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計					
技術業務直接人件費					
実施調査計画（A）	km	1.7			
調査総合解析（A）	km	1.7			
調査ボーリング解析	m	47.8			
技術業務 打合せ	式	1			
計					
技術業務直接経費					
技術業務 交通費・日当・宿泊費	式	1			
小計					
その他原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
計					

内 訳 書

[illegible]