

北海道支社管内 盛土土質調査

金 抜 設 計 書

令和 7年 6月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

概 要

|           |                     |                   |   |  |
|-----------|---------------------|-------------------|---|--|
| 1. 調査等業務名 | 北海道支社管内 盛土土質調査      |                   |   |  |
| 2. 路線名    | 道央自動車道              |                   |   |  |
|           | 道東自動車道              |                   |   |  |
|           |                     |                   |   |  |
|           |                     |                   |   |  |
| 3. 施行箇所   | (自) 北海道 八雲町         | (KP S 226.5)      |   |  |
|           | (至) 北海道 深川市         | (KP N 98.6)       |   |  |
|           | (自) 北海道 占冠村         | (KP E 76.6)       |   |  |
|           | (至) 北海道 清水町         | (KP E 123.7)      |   |  |
|           | (自)                 |                   |   |  |
|           | (至)                 |                   |   |  |
|           | (自)                 |                   |   |  |
|           | (至)                 |                   |   |  |
|           | (自)                 |                   |   |  |
|           | (至)                 |                   |   |  |
|           | 4. 設計額              | 積算額               | 円 |  |
|           |                     | 消費税及び<br>地方消費税相当額 | 円 |  |
| 計         |                     | 円                 |   |  |
|           |                     |                   |   |  |
| 5. 施工内容   | 調査業務 調査ボーリング        | 184.8m            |   |  |
|           | 標準貫入試験              | 179回              |   |  |
|           | 地下水位観測              | 168箇所・月           |   |  |
|           | 土質試験                | 128シリーズ           |   |  |
|           | 技術業務 調査ボーリング解析      | 184.8m            |   |  |
|           |                     |                   |   |  |
|           |                     |                   |   |  |
|           |                     |                   |   |  |
|           |                     |                   |   |  |
|           |                     |                   |   |  |
| 6. 期 間    | 契約保証取得の日の翌日から 690日間 |                   |   |  |

内 訳 書

| 工 種 ・ 名 称 ・ 細 目                      | 単 位  | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------------|------|-------|-----|-----|-----|
| 直接費                                  |      |       |     |     |     |
| 調査ボーリング 砂・砂質土 φ 66 mm 鉛直下方 オールコアリング  | m    | 14    |     |     |     |
| 調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 66 mm 鉛直下方 オールコアリング | m    | 170.8 |     |     |     |
| 標準貫入試験（砂・砂質土）                        | 回    | 14    |     |     |     |
| 標準貫入試験（礫混じり土砂）                       | 回    | 165   |     |     |     |
| 地下水位観測（自記水位計設置）                      | 箇所   | 14    |     |     |     |
| 地下水位観測（自記水位計観測）                      | 箇所・月 | 168   |     |     |     |
| 簡易動的コーン貫入試験                          | m    | 18    |     |     |     |
| 土質試験 土粒子の密度試験方法                      | シリーズ | 64    |     |     |     |
| 土質試験 土の粒度試験方法（ふるい分析）試料4.0kg超         | シリーズ | 64    |     |     |     |
| 報告書作成（印刷製本費）                         | 式    | 1     |     |     |     |
| 準備及び跡片付け                             | 式    | 1     |     |     |     |
| 調査孔閉塞                                | 箇所   | 14    |     |     |     |
| 足場仮設 傾斜地足場                           | 箇所   | 14    |     |     |     |
| 現場内小運搬                               | 地点   | 7     |     |     |     |
| 機械等運搬                                | 式    | 1     |     |     |     |

内 訳 書

| 工 種 ・ 名 称 ・ 細 目    | 単 位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 試掘工                | m3  | 2     |     |     |     |
| 交通規制工 路肩規制 I×1     | 回   | 82    |     |     |     |
| 交通規制工 路肩規制 I×2     | 回   | 3     |     |     |     |
| 土質地質調査 交通費・日当・宿泊費  | 式   | 1     |     |     |     |
| 小計                 |     |       |     |     |     |
| 諸経費                | 式   | 1     |     |     |     |
| 国土地盤情報データベース検定 有資格 | 式   | 1     |     |     |     |
| 計                  |     |       |     |     |     |
| 技術業務直接人件費          |     |       |     |     |     |
| 実施調査計画（B）          | 箇所  | 9     |     |     |     |
| 調査ボーリング解析          | m   | 184.8 |     |     |     |
| 設計打合せ              | 式   | 1     |     |     |     |
| 計                  |     |       |     |     |     |
| 技術業務直接経費           |     |       |     |     |     |
| 交通費・日当・宿泊費         | 式   | 1     |     |     |     |
| 小計                 |     |       |     |     |     |

内 訳 書

[illegible]