

質問に対する回答について

工事名) 東北中央自動車道 天童南スマート IC 舗装工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	本案件は、土木積算基準 5-3 5, 機械損料の補正等に記載の積雪地域等に該当すると考えてよろしいですか。 ご教示ください。	土木積算基準 5, 機械損料の補正等に記載のとおりとなります。
2	経費計算に要する工種区分は、土木工事積算基準「第2編 間接工事費及び一般管理費等」の舗装「新設」と考えてよろしいでしょうか。 ご教示ください。	8月4日に掲載を予定している参考積算条件書をご確認ください。
3	特記仕様書4頁 経費計算に要する施工地域・施工場所による補正は、一般交通の影響あり(1)と考えるとよろしいですか。 ご教示ください。	8月4日に掲載を予定している参考積算条件書をご確認ください。
4	特記仕様書6頁 粒状路盤工に使用する材料は、C-40と考えるとよろしいですか。 ご教示ください。	共通仕様書13-4-2「材料」の仕様を満足するものとお考え下さい。
5	特記仕様書37頁 2) 管路附帯工に記載の管とハンドホール接続部のダクト口処理には、はつり(又は削孔)及び防護コンクリートが含まれますか。 ご教示ください。	設計図面(138/171)に記載のとおりダクト口の防護コンクリートは含みません。 はつり(又は削孔)は含まれているとお考えください。

6	<p>金抜設計書 B-13 頁 コンクリートシル工 (t=10cm)</p> <p>共通仕様書には、この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う基面の整形を含むと記載されていますが、この契約単価には、基面の成形を計上すると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>土木工事共通仕様書 18-10-4 「支払」に記載のとおりとなります。</p>
7	<p>特記仕様書 42, 43 ページ 23-10 防草シート工 (4) 施工</p> <p>特記仕様書に基面整正の記載がありませんが、この単価項目で基面整正を計上する必要はないのでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>特記仕様書 23-10 (6) 「支払」に記載のとおりとなります。</p>
8	<p>金抜設計書 B-8, 9 頁 土工部管路工</p> <p>設計図面 169/171 の管路掘削断面及び機械電気通信設備標準設計図集に断面図が見当たりませんので、管路掘削断面図をご提示願います。</p>	<p>設計図面 (169/171) 配管掘削断面図のとおりとなります。その他、図面に記載の無いものについては、別途工事での掘削となります。</p>
9	<p>金抜設計書 B-7, 8 頁 路面標示工</p> <p>昼間施工を未供用区間、夜間施工 (Y) を供用区間と考えて宜しいでしょうか？ご教示願います。</p>	<p>その通りです。</p>
10	<p>金抜設計書 B-7, 8 頁 路面標示工</p> <p>路面標示 JIS 規格型について、当初積算としては①溶剤型 (加熱型)、②水性 I 型、③見積り単価のいずれで計上されていますでしょうか。 見積採用の場合は、3 社見積もりの平均を採用されていますでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>特記仕様書 27-7-2 「路面標示工」の仕様を満足するのに必要な費用を計上ください。</p>