

質問に対する回答について

工事名) 東北中央自動車道 天童南スマート IC 舗装工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>設計図面 標識編 数量明細書</p> <p>標識板 反射式 A (Y) 及び D (Y) の標識構成一覧表の数値と数量明細書の数値が一致していません 正しい数値をご教示願います。</p> <p>反射式 A (Y) : 標識構成一覧表数値 (合計) =124.21m² 数量明細書数値 (合計) =136.5m² 反射式 D (Y) : 標識構成一覧表数値 (合計) =22.4m² 数量明細書数値 (合計) =12.2m²</p>	<p>標識板 反射式 A (Y) 及び D (Y) の合計数量について、正しくは下記の通りとなります。</p> <p>反射式 A (Y) : 125.3m² 反射式 D (Y) : 22.4m²</p> <p>また、構成一覧表(6)②の種別について、正しくは下記の通りとなります。</p> <p>種別 : A</p> <p>交付図書の一部に誤りがありましたので後日訂正いたします。</p>
2	<p>特記仕様書 24 頁</p> <p>舗装工に路盤準備工の記載がありません。路床面下かき起しの有無についてご教示ください。</p>	<p>土木工事共通仕様書 1 3 - 3 - 1 「定義」に記載のとおりとなります。</p>
3	<p>特記仕様書 23・24 頁</p> <p>Type I は 1 箇所当り Dc[^]-M-BA (B) と RCV-1.0-1.2 の 2 個 Type J は 1 箇所当り Dc[^]PuL・U (Sw)、Dc[^]U (Sw) (A)、Dc[^]U (Sw) (B)、Dc[^]-M-BA (Sw) (A) の 4 個 Type K は 1 箇所当り Dc[^]-PuL・BP (Sw)、Dc[^]-M-BA (Sw) (B) の 2 個との解釈でよろしいでしょうか。</p>	<p>1 箇所当たり 1 個とお考えください。なお位置は設計図面をご確認ください。</p>

4	<p>金抜設計書 5 頁</p> <p>鋼管ぐい (φ 2 1 6 . 3、t = 5 . 8 mm) の標識構成一覧 (1) ～ (15) の新設数量と合致していません。ご確認をお願いします。</p>	<p>鋼管ぐい (φ 2 1 6 . 3、t = 5 . 8 mm) の合計数量について、正しくは下記の通りとなります。</p> <p>鋼管ぐい (φ 2 1 6 . 3、t = 5 . 8 mm) : 8 . 0 m</p> <p>交付図書の一部に誤りがありましたので後日訂正いたします。</p>
5	<p>金抜設計書 5 頁</p> <p>鋼管ぐい φ 558.8 の歩掛および材料単価の公表をお願いします。</p>	<p>8 月 4 日掲載の参考積算条件書をご確認ください。</p> <p>なお、記載のない項目については貴社にてお見積りください。</p>
6	<p>設計図面 標識編 (87/171)</p> <p>番号 12 G77 標識柱形式欄に SKT (横) 及び (縦) の記載がありません。ご確認願います。</p>	<p>標識標準図集 3. 一般図 (82/157) に記載のとおりです。</p>
7	<p>金抜設計書 7 頁</p> <p>設計図面 標識編 (75/171～89/171)</p> <p>数量明細書 (8/21)</p> <p>標識板反射式 A (Y) および標識板反射式 D (Y) の数量が図面と合致しません。ご確認願います。</p>	<p>番号 1 にて回答した通りとなります。</p>
8	<p>特記仕様書 47 頁</p> <p>特記仕様書 23-16 凹型注意喚起舗装工の記載 (図面含む) と詳細設計成果品第 6 章 6.8 安全対策工 (ランブルストリップ) が合致していません。ご確認願います。</p>	<p>交付図書に示すとおりとなります。</p>

9	<p>特記仕様書 40・41 頁</p> <p>通行止めを実施する場合の夜間巡回についての記載がありません。夜間巡回は不要との解釈でよろしいでしょうか。</p>	<p>そのとおりです。</p>
10	<p>設計図面 舗装編 (63/171・65/171)</p> <p>① 舗装端部詳細図端部(1)路肩部(3)に防草シートCの表記がありますが当該工事に該当しないとの解釈でよろしいでしょうか。</p> <p>② 図面材料表AおよびBの防草シートは100m² 当り 100m² となっていますが、ラップする分は、シート面積でなく単価でロスを乗じているのでしょうか。</p>	<p>① 設計図面(65/171)舗装端部詳細図(1)の路肩(1)～(6)の防草シート工の表記について正しくは下記のとおりになります。</p> <p>路肩(1)～(3)：防草シート工 B 路肩(4)～(6)：防草シート工 A</p> <p>交付図書の一部に誤りがありましたので後日訂正いたします。</p> <p>② ロス分については単価に含まれているものとお考えください。</p>
11	<p>金抜設計書 1～18 頁</p> <p>アスファルト合材、防草シート、ロードヒーティング、グレーチング蓋、GFPC の材料単価の公表をお願いします。</p>	<p>8月4日掲載の参考積算条件書をご確認ください。</p> <p>なお、記載のない材料単価については貴社にてお見積りください。</p>
12	<p>金抜設計書 距離標設置撤去工</p> <p>距離標撤去設置工 B5-2(A)(1km 標)及び C5-2(500m、100m 標)は、それぞれ既設のスノーポールにバンド取付してある距離標を撤去し、撤去した距離標を再利用してスノーポールに再設置するとの考えでよろしいでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>そのとおりです。</p>

1 3	<p>金抜設計書 アスファルトコンクリート表層工 B (t =4 c m)</p> <p>東北支社管内 土木工事設計材料単価表に表層用アスファルト混合物 (タイプ B) の単価が記載されていませんが、8/4 の参考積算条件書にて公表されるとの考えでよろしいでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>8 月 4 日掲載の参考積算条件書をご確認ください。</p>
1 4	<p>設 計 図 面 仮 設 防 護 柵 工 詳 細 図 (144/171)</p> <p>設計図面 144/171 仮設防護柵工詳細図の材料表 (8m 当り) に各部材の重量が記載されていませんので、各部材の重量又は 8m 当りの総重量をご教示願います。</p>	<p>図面に記載されている材料表からお考えください。</p>
1 5	<p>割掛対象表参考内訳書【準備工費】工 用道路維持補修費</p> <p>現場内出入口付近の清掃に於いて、清掃作業員は何人予定されていますでしょうか。また、予定されている場合の職種は、普通作業員、軽作業員又は別の職種で予定されているのでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>割掛対象参考内訳書の内容に関する質問は受付けておりません。</p>