

令和 7 年度

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第 1 条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和 7 年 6 月

東日本高速道路(株) 東北支社

山 形 管 理 事 務 所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工所用機械運搬費 （アスファルトフィニッシャー）	質量20 t 以上の建設機械の貨物自動車等による運搬 及び運搬時の損料に要する費用をいう。	貨物自動車による運搬 ・ 機種：アスファルトフィニッシャー23tー 1 台ー 1 往復 ・ 運搬距離：約14km(片道)	ー
はく離抵抗試験費	舗装工事における粗骨材およびアスファルト舗装混 合物のはく離抵抗性の確認に必要な水浸ホイールト ラッキング試験に要する費用をいう。	基層工 A ・ 基層工 B ・ 基層工 C ・ 表層工 A ・ 表層工 B に 使用するアスファルト混合物 ・ 試験数ー 1 0 枚 ・ 混合物 5 種類ー各 2 枚	ー
仮設材運搬費	仮設材等（仮設防護柵 H 形鋼基礎タイプ）の運搬に 要する費用をいう。	貨物自動車による運搬 ・ 運搬距離：約14km(片道)	ー

【準備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工所用道路維持補修費	工所用道路の維持補修に要する費用をいう。	市道（仮称）スマートインター 1 号線 市道（仮称）スマートインター 2 号線 ・ 現場内出入口付近の清掃 ・ 散水車：タンク容量 3,800 ℓ ・ 令和8年4月～12月（9か月間）	ー

【雑工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
アスファルト舗装削孔費	防護柵支柱の損傷防止のため、舗装部の防護柵設置 箇所におけるコア抜きに要する費用をいう。 コアの処分費を含むものとする。	コアカッター実施数量ー783本 ・ 対象種別（Gr-A-4E(P)、Gr-A-2E(P)、Gr-A-1E(P)、Gr- A-2B(P)、Gr-A-GFPC、Gr-A-GFPS、Gr-B-4E(P)、Gr-C- 4E(P)）	ー