

東 北 中 央 自 動 車 道  
天 童 南 ス マ ー ト I C 舗 装 工 事

数 量 明 細 書

令和 7年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社  
山 形 管 理 事 務 所

# 数量明細書(1/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
項目番号			2ー (2)	2ー (5)	5ー (1)	5ー (1)	5ー (1)	5ー (1)	5ー (1)	5ー (1)	5ー (1)	5ー (1)
番号	工 種	区分	道路掘削	盛土工	用排水溝	用排水溝	用排水溝	用排水溝	用排水溝	用排水溝	用排水溝	用排水溝
			土砂	盛土工 A	PuL- 0.30 ・ 0.30	PuL- 0.30 ・ 0.30(A)	PuL- 0.45 ・ 0.45(A)	Pu^~ 0.15 ・ 0.15(A)	U^(GL2)- 0.30・ 0.30(F)	U^(GL2)- 0.30・ 0.30(G)(F)	U^(GL2)- 0.45・ 0.45(A)(F)	U^(GL2)- 0.50・ 0.14
			m3	m3	m	m	m	m	m	m	m	m
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間											
2	山形JCT～天童南SIC間		24.8	31.7	216.1	66.2						
3	天童南SIC部		8.0	422.0	758.8		25.5	1.8	125.9	10.7	15.0	2.5
4	天童南SIC～天童IC間		33.0	33.1	247.2	84.7						
5	天童IC～東根IC間											
	NEXCO計		65.8	486.8	1,222.1	150.9	25.5	1.8	125.9	10.7	15.0	2.5
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部			16.8	260.8							
	天童市計			16.8	260.8							
	合計		65.8	503.6	1,482.9	150.9	25.5	1.8	125.9	10.7	15.0	2.5
	【設計数量】		66	504	1,483	151	26	2	126	11	15	3

## 数量明細書(2/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			11	12	13	14	15	16	17	19	18	20
項目番号			5ー (1)	5ー (1)	5ー (1)	5ー (3)	5ー (3)	5ー (3)	5ー (3)	5ー (3)	5ー (3)	5ー (3)
番号	工 種	区分	用排水溝	用排水溝	用排水溝	集水ます	集水ます	集水ます	集水ます	集水ます	集水ます	集水ます
			PB-0.32・0.20	PCV(2)・0.30	Dv-Bf-0.250・0.175(10)	T y p e A	T y p e B	T y p e C	T y p e G	T y p e I	T y p e J	T y p e K
			m	m	m	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間											
2	山形JCT～天童南SIC間		11.8		2.0	2	1	1		3		2
3	天童南SIC部			181.0		3	1		1	5	9	1
4	天童南SIC～天童IC間		7.3		3.0	5		3		3		2
5	天童IC～東根IC間											
	NEXCO計		19.1	181.0	5.0	10	2	4	1	11	9	5
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部											
	天童市計											
	合計		19.1	181.0	5.0	10	2	4	1	11	9	5
	【設計数量】		19	181	5	10	2	4	1	11	9	5

## 数量明細書(3/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
項目番号			5ー (3)	5ー (5)	5ー (5)	5ー (5)	13ー (1)	13ー (2)	13ー (2)	13ー (4)	13ー (4)	13ー (4)
番号	工 種	区分	集水ます	用排水溝ののみ口、吐口	用排水溝ののみ口、吐口	用排水溝ののみ口、吐口	路盤準備工	粒状路盤工	粒状路盤工	アスファルト混合物	アスファルト混合物	アスファルト混合物
			T y p e L	Di-L-1.00	Di-T-2.00	Di-M-Pu(BA)	B	下層路盤(t=15cm)	下層路盤(t=25cm)	加熱アスファルト安定処理路盤工(t=10cm)	アスファルトコンクリート基層工A(t=6cm)	アスファルトコンクリート基層工A(t=6cm)(Y)
			箇所	箇所	箇所	箇所	m2	m2	m2	t	t	t
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間											
2	山形JCT～天童南SIC間			1			3,738.2	3,728.5		875.6	220.0	271.4
3	天童南SIC部		2	3	2	39	13,331.9	12,288.1	479.2	2,809.4	1,400.6	25.9
4	天童南SIC～天童IC間			1			3,525.4	3,547.4		835.0	204.5	209.6
5	天童IC～東根IC間											
	NEXCO計		2	5	2	39	20,595.5	19,564.0	479.2	4,520.0	1,825.1	506.9
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部						2,057.5	2,057.5		483.6		
	天童市計						2,057.5	2,057.5		483.6		
	合計		2	5	2	39	22,653.0	21,621.5	479.2	5,003.6	1,825.1	506.9
	【設計数量】		2	5	2	39	22,653	21,622	479	5,004	1,825	507



# 数量明細書(4/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
項目番号			13－（4）	13－（4）	13－（4）	13－（4）	13－（4）	13－（4）	13－（8）	13－（8）	13－（8）	15－（1）
番号	工 種	区分	アスファルト混合物	アスファルト混合物	アスファルト混合物	アスファルト混合物	アスファルト混合物	アスファルト混合物	瀝青材散布工	瀝青材散布工	瀝青材散布工	防護柵
			アスファルトコンクリート基層 工B(t=6cm)	アスファルトコンクリート基層 工C(t=6～Hcm)	アスファルトコンクリート基層 工C(t=6～Hcm)(Y)	アスファルトコンクリート表層 工A(t=4cm)	アスファルトコンクリート表層 工A(t=4cm)(Y)	アスファルトコンクリート表層 工B(t=4cm)	プライムコート	タックコートA	タックコートA(Y)	Gr-A-4E(P)
			t	t	t	t	t	t	L	L	L	m
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間											
2	山形JCT～天童南SIC間			11.3	101.3	165.7	181.2		2,973.8	777.0	770.3	404.8
3	天童南SIC部		92.1			1,025.5	17.2	55.9	10,179.5	4,737.5	73.3	1,381.4
4	天童南SIC～天童IC間			21.6	190.1	192.0	139.6		2,837.8	888.3	594.3	447.8
5	天童IC～東根IC間											
	NEXCO計		92.1	32.9	291.4	1,383.2	338.0	55.9	15,991.1	6,402.8	1,437.9	2,234.0
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部		290.7					184.7	1,646.0	808.9		
	天童市計		290.7					184.7	1,646.0	808.9		
	合計		382.8	32.9	291.4	1,383.2	338.0	240.6	17,637.1	7,211.7	1,437.9	2,234.0
	【設計数量】		383	33	291	1,383	338	241	17,637	7,212	1,438	2,234

## 数量明細書(5/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
項目番号			15ー (1)	15ー (1)	15ー (1)	15ー (1)	15ー (1)	15ー (1)	15ー (1)	15ー (1)	15ー (5)	15ー (6)
番号	工 種	区分	防護柵	防護柵	防護柵	防護柵	防護柵	防護柵	防護柵	防護柵	立入防止柵	立入防止柵の出入口
			Gr-A-2E(P)	Gr-A-1E(P)	Gr-A-2B(P)	Gr-A-2B(A)	Gr-A-GFPC	Gr-A-GFPS	Gr-B-4E(P)	Gr-C-4E(P)	一般型非積雪地用	一般型非積雪地用
			m	m	m	m	m	m	m	m	m	箇所
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間											
2	山形JCT～天童南SIC間		28.0	8.0	36.0	56.7	8.0				395.8	4.0
3	天童南SIC部		16.0		16.0	3.0			354.5		1,191.8	12.0
4	天童南SIC～天童IC間		40.0		20.0		34.0	12.0			316.4	5.0
5	天童IC～東根IC間											
	NEXCO計		84.0	8.0	72.0	59.7	42.0	12.0	354.5		1,904.0	21.0
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部									55.4	55.4	
	天童市計									55.4	55.4	
	合計		84.0	8.0	72.0	59.7	42.0	12.0	354.5	55.4	1,959.4	21.0
	【設計数量】		84	8	72	60	42	12	355	55	1,959	21

# 数量明細書(6/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
項目番号			16－ (2)	16－ (2)	16－ (3)	16－ (3)	16－ (3)	16－ (3)	16－ (3)	16－ (3)	16－ (3)	16－ (3)
番号	工 種	区分	標識基礎工	標識基礎工	基礎ぐい	基礎ぐい	基礎ぐい	基礎ぐい	基礎ぐい	基礎ぐい	基礎ぐい	基礎ぐい
			F19	F20(Y)	鋼管ぐい (φ216.3、t=5.8mm)	鋼管ぐい (φ216.3、t=5.8mm) (Y)	鋼管ぐい (φ267.4、t=6.6mm)	鋼管ぐい (φ267.4、t=6.6mm) (Y)	鋼管ぐい (φ318.5、t=6.0mm)	鋼管ぐい (φ457.2、t=9.5mm) (Y)	鋼管ぐい (φ508.0、t=9.5mm) (Y)	鋼管ぐい (φ558.8、t=9.5mm) (Y)
			箇所	箇所	m	m	m	m	m	m	m	m
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間							3.0				
2	山形JCT～天童南SIC間			1.0	2.0	12.0		5.0		22.5	8.5	9.5
3	天童南SIC部		2.0						28.0			
4	天童南SIC～天童IC間			1.0	2.0	24.0		10.0		30.0		
5	天童IC～東根IC間									3.5		
	NEXCO計		2.0	2.0	4.0	36.0		18.0	28.0	56.0	8.5	9.5
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部				4.0		5.0					
	天童市計				4.0		5.0					
	合計		2.0	2.0	8.0	36.0	5.0	18.0	28.0	56.0	8.5	9.5
	【設計数量】		2	2	8	36	5	18	28	56	9	10

## 数量明細書(7/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
項目番号			16－ (3)	16－ (3)	16－ (4)	16－ (4)	16－ (4)	16－ (4)	16－ (4)	16－ (4)	16－ (4)	16－ (4)
番号	工 種	区分	基礎ぐい	基礎ぐい	標識柱	標識柱	標識柱	標識柱	標識柱	標識柱	標識柱	標識柱
			H形鋼ぐい (350×350×12)	H形鋼ぐい (350×350×12)(Y)	A1	A1(Y)	A3(Y)	A4(Y)	A5(Y)	B1	B1(Y)	D1
			m	m	基	基	基	基	基	基	基	基
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間						1.0					
2	山形JCT～天童南SIC間					4.0					1.0	1.0
3	天童南SIC部		18.0	10.0	4.0							28.0
4	天童南SIC～天童IC間			10.0		4.0					2.0	1.0
5	天童IC～東根IC間							1.0	1.0			
	NEXCO計		18.0	20.0	4.0	8.0	1.0	1.0	1.0		3.0	30.0
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部									1.0		5.0
	天童市計									1.0		5.0
	合計		18.0	20.0	4.0	8.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	35.0
	【設計数量】		18	20	4	8	1	1	1	1	3	35

## 数量明細書(8/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
項目番号			16ー (4)	16ー (4)	16ー (4)	16ー (5)	16ー (5)	16ー (5)	16ー (5)	16ー (5)	16ー (5)	16ー (7)
番号	工 種	区分	標識柱	標識柱	標識柱	標識板	標識板	標識板	標識板	標識板	標識板	路面標示工
			D1(Y)	F1	F3(Y)	反射式A	反射式A(Y)	反射式B	反射式D(Y)	内部照明式1	内部照明式2	路面標示JIS規格型B1
			基	基	基	m2	m2	m2	m2	枚	枚	m
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間						5.0					
2	山形JCT～天童南SIC間		7.0		1.0		71.0	1.2	11.2			152.4
3	天童南SIC部			2.0		34.6		21.8		2.0	2.0	2,717.7
4	天童南SIC～天童IC間		13.0		1.0		43.8	1.2	11.2			163.9
5	天童IC～東根IC間						5.5					
	NEXCO計		20.0	2.0	2.0	34.6	125.3	24.2	22.4	2.0	2.0	3,034.0
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部			1.0		11.4		0.8				445.4
	天童市計			1.0		11.4		0.8				445.4
	合計		20.0	3.0	2.0	46.0	125.3	25.1	22.4	2.0	2.0	3,479.4
	【設計数量】		20	3	2	46	125	25	22	2	2	3,479

## 数量明細書(9/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
項目番号			16ー (7)	16ー (7)	16ー (7)	16ー (7)	16ー (7)	16ー (7)	16ー (8)	16ー (8)	16ー (8)	16ー (8)
番号	工 種	区分	路面標示工	路面標示工	路面標示工	路面標示工	路面標示工	路面標示工	視線誘導標	視線誘導標	視線誘導標	視線誘導標
			路面標示JIS 規格型 B1(Y)	路面標示JIS 規格型 B2	路面標示JIS 規格型 D1	路面標示JIS 規格型 D1(Y)	路面標示JIS 規格型 E1	路面標示JIS 規格型 E1(Y)	A1-3	A1-5	A2-3	A3-3
			m	m	m2	m2	m2	m2	基	基	基	基
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間											
2	山形JCT～天童南SIC間		598.1		22.9	181.1		14.0			49.0	
3	天童南SIC部		57.0	92.8	230.3	31.5	6.2		1.0	30.0	87.0	2.0
4	天童南SIC～天童IC間		592.0			192.8		14.0			46.0	
5	天童IC～東根IC間											
	NEXCO計		1,247.1	92.8	253.2	405.4	6.2	28.0	1.0	30.0	182.0	2.0
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部				55.9		3.1				2.0	
	天童市計				55.9		3.1				2.0	
	合計		1,247.1	92.8	309.1	405.4	9.3	28.0	1.0	30.0	184.0	2.0
	【設計数量】		1,247	93	309	405	9	28	1	30	184	2

## 数量明細書(10/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
項目番号			16ー (9)	16ー (9)	16ー (9)	16ー (10)	16ー (10)	16ー (10)	16ー (10)	16ー (10)	16ー (10)	16ー (10)
番号	工 種	区分	距離標	距離標	距離標	土工部管路工	土工部管路工	土工部管路工	土工部管路工	土工部管路工	土工部管路工	土工部管路工
			D1	D2	D4	E 2 s－V Eφ54 (1) 4 2 (1)	E 1－F Pφ3 0 (2)	E 1－F Pφ4 0 (2) 3 0 (1)	E 1－F Pφ4 0 (3) 3 0 (1)	E 1－F Pφ5 0 (1) 3 0 (2)	E 1－F Pφ5 0 (1) 3 0 (3)	E 1－F Pφ5 0 (1) 3 0 (4)
			枚	枚	枚	m	m	m	m	m	m	m
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間											
2	山形JCT～天童南SIC間			3.0		1.3						
3	天童南SIC部		6.0	66.0	4.0		31.1	0.6	0.6	1.2	0.6	0.6
4	天童南SIC～天童IC間			4.0		1.3						
5	天童IC～東根IC間											
	NEXCO計		6.0	73.0	4.0	2.6	31.1	0.6	0.6	1.2	0.6	0.6
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部			2.0								
	天童市計			2.0								
	合計		6.0	75.0	4.0	2.6	31.1	0.6	0.6	1.2	0.6	0.6
	【設計数量】		6	75	4	3	31	1	1	1	1	1

# 数量明細書(11/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
項目番号			16ー (10)	16ー (10)	16ー (10)	16ー (10)	16ー (10)	16ー (10)	16ー (10)	16ー (10)	16ー (10)	16ー (10)
番号	工 種	区分	土工部管路工	土工部管路工	土工部管路工	土工部管路工	土工部管路工	土工部管路工	土工部管路工	土工部管路工	土工部管路工	土工部管路工
			E1ーFPφ65 (1)30 (2)	E1EーFPφ50 (6)40 (4)3 0 (1)	E1EーFPφ65 (2)50 (7)4 0 (5)	E1EーFPφ65 (1)50 (1)4 0 (2)30 (1)	E1EーFPφ65 (1)50 (1)4 0 (3)30 (3)	E2sーCPφ54 (4)	E2sーCPφ54 (6)	E2sーCPφ54 (4) (4)	E2sーCPφ54 (9) (4)	E2sーCPφ54 (9) (6)
			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間											
2	山形JCT～天童南SIC間											
3	天童南SIC部		1.2	1.7	1.6	17	10.1	44.3	10	5	21.6	4.5
4	天童南SIC～天童IC間											
5	天童IC～東根IC間											
	NEXCO計		1.2	1.7	1.6	17.0	10.1	44.3	10.0	5.0	21.6	4.5
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部											
	天童市計											
	合計		1.2	1.7	1.6	17.0	10.1	44.3	10.0	5.0	21.6	4.5
	【設計数量】		1	2	2	17	10	44	10	5	22	5



# 数量明細書(12/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
項目番号			16ー (10)	16ー (10)	16ー (10)	16ー (10)	16ー (13)	16ー (13)	16ー (13)	16ー (13)	16ー (13)	16ー (13)
番号	工 種	区分	土工部管路工	土工部管路工	土工部管路工	土工部管路工	管路付帯工	管路付帯工	管路付帯工	管路付帯工	管路付帯工	管路付帯工
			E 2 sーCPφ5 4 (6) (4) (4)	E 2 sーCPφ5 4 (9) (4) (4)	E 2 sーCPφ5 4 (9) (6) (6)	E 2 sーCPφ5 4 (9) (9) (4) (4)	ハンドホールダクト ロエVE5 4 (1) 4 2 (1)	ハンドホールダクト ロエCP5 4 (4)	ハンドホールダクト ロエCP5 4 (6)	ハンドホールダクト ロエCP5 4 (4) (4)	ハンドホールダクト ロエCP5 4 (9) (4)	ハンドホールダクト ロエCP5 4 (9) (6)
			m	m	m	m	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間											
2	山形JCT～天童南SIC間						2					
3	天童南SIC部		26	43.6	9.3	4.9		8	4	2	2	2
4	天童南SIC～天童IC間						2					
5	天童IC～東根IC間											
	NEXCO計		26.0	43.6	9.3	4.9	4	8	4	2	2	2
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部											
	天童市計											
	合計		26.0	43.6	9.3	4.9	4.0	8.0	4.0	2.0	2.0	2.0
	【設計数量】		26	44	9	5	4	8	4	2	2	2

# 数量明細書(13/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
項目番号			16ー (13)	16ー (13)	16ー (13)	16ー (13)	16ー (13)	16ー (13)	16ー (13)	16ー (13)	16ー (13)	16ー (14)
番号	工 種	区分	管路付帯工	管路付帯工	管路付帯工	管路付帯工	管路付帯工	管路付帯工	管路付帯工	管路付帯工	管路付帯工	ハンドホール工
			ハンドホールダクト ロエCP54 (6) (4) (4)	ハンドホールダクト ロエCP54 (9) (4) (4)	ハンドホールダクト ロエCP54 (9) (6) (6)	ハンドホールダクト ロエCP54 (9) (9) (4) (4)	ハンドホールダクト ロエFP30 (2)	ハンドホールダクト ロエFP50 (6) 40 (4) 30 (1)	ハンドホールダクト ロエFP65 (1) 50 (1) 40 (2) 30 (1)	ハンドホールダクト ロエFP65 (1) 50 (1) 40 (3) 30 (3)	ハンドホールダクト ロエFP65 (2) 50 (7) 40 (5)	CF-SD1
			箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間											
2	山形JCT～天童南SIC間											
3	天童南SIC部		4	4	4	2	4	2	2	2	2	2
4	天童南SIC～天童IC間											
5	天童IC～東根IC間											
	NEXCO計		4	4	4	2	4	2	2	2	2	2
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部											
	天童市計											
	合計		4.0	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	【設計数量】		4	4	4	2	4	2	2	2	2	2

# 数量明細書(14/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
項目番号			16- (14)	16- (14)	16- (14)	16- (14)	16- (14)	16- (14)	16- (14)	16- (19)	16- (19)	16- (21)
番号	工 種	区分	ハンドホール工	ハンドホール工	ハンドホール工	ハンドホール工	ハンドホール工	ハンドホール工	ハンドホール工	車線分離標	車線分離標	距離標撤去設置工
			CF-ST1	EE-SD5	EE-C2	EF-C2	EM1-SD5	EM3-SD5	EM4-SD5	ポール(H=800mm)	ポール(H=800mm)(Y)	B5-2(A)
			箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	基	基	枚
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間											
2	山形JCT～天童南SIC間		1							7.0	22.0	1.0
3	天童南SIC部			3	5	3	5	5	1	86.0		
4	天童南SIC～天童IC間		1								22.0	
5	天童IC～東根IC間											
	NEXCO計		2	3	5	3	5	5	1	93.0	44.0	1.0
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部											
	天童市計											
	合計		2.0	3.0	5.0	3.0	5.0	5.0	1.0	93.0	44.0	1.0
	【設計数量】		2	3	5	3	5	5	1	93	44	1

# 数量明細書(15/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
項目番号			16ー (21)	16ー (23)	16ー (23)	16ー (23)	16ー (24)	18ー (4)	18ー (4)	18ー (4)	18ー (4)	18ー (4)
番号	工 種	区分	距離標撤去設置工	標識柱撤去工	標識柱撤去工	標識柱撤去工	標識板撤去工	縁石工	縁石工	縁石工	縁石工	縁石工
			C5-2	標識柱 D3	標識柱 D1(Y)	標識柱 A1(Y)	反射式B	アスファルト縁石 As-C(A)	アスファルト縁石 As-C(B)	アスファルト縁石 As-C(F)	工場製コンクリート縁石 PCC-A(13)	工場製コンクリート縁石 PCC-B(13)
			枚	基	基	基	m2	m	m	m	m	m
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間											
2	山形JCT～天童南SIC間		2.0		2.0	2.0		191.9			21.8	
3	天童南SIC部			4.0	3.0		0.3	1,086.5	12.8	10.7	43.6	50.4
4	天童南SIC～天童IC間		4.0		6.0	1.0		213.5			21.8	
5	天童IC～東根IC間											
	NEXCO計		6.0	4.0	11.0	3.0	0.3	1,491.9	12.8	10.7	87.2	50.4
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部											
	天童市計											
	合計		6.0	4.0	11.0	3.0	0.3	1,491.9	12.8	10.7	87.2	50.4
	【設計数量】		6	4	11	3	1	1,492	13	11	87	50

# 数量明細書(16/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
項目番号			18－ (4)	18－ (4)	18－ (12)	18－ (15)	18－ (17)	18－ (17)	18－ (17)	18－ (17)	18－ (17)	19－ (1)
番号	工 種	区分	縁石工	縁石工	構造物背面転圧工	コンクリートシール工	構造物等取壊し工	構造物等取壊し工	構造物等取壊し工	構造物等取壊し工	構造物等取壊し工	交通規制工
			工場製コンクリート縁石 PCC-C(0)	工場製コンクリート縁石 PCC-C(13)		t = 1 0 cm	コンクリート構造物取壊し (TypeA)	コンクリート構造物取壊し (TypeB)	アスファルト舗装版取壊 し(TypeA)	アスファルト舗装版取壊 し(TypeB)	アスファルト舗装版取壊 し(TypeC)	通行止め規制A (Y)
			m	m	m2	m2	m3	m3	m2	m2	m3	回
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間											2.0
2	山形JCT～天童南SIC間				28.3	78.0	231.3	10.9		1,207.2	6.7	
3	天童南SIC部		454.8	546.0	32.6	670.5	14.7	2.9	2.9	63.7	1.1	
4	天童南SIC～天童IC間				60.2	80.7	218.9	7.0		1,168.3	9.5	
5	天童IC～東根IC間											
	NEXCO計		454.8	546.0	121.1	829.2	464.9	20.8	2.9	2,439.2	17.3	2.0
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部											
	天童市計											
	合計		454.8	546.0	121.1	829.2	464.9	20.8	2.9	2,439.2	17.3	2.0
	【設計数量】		455	546	121	829	465	21	3	2,439	17	2

# 数量明細書(17/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
項目番号			19－ (1)	19－ (1)	19－ (2)	19－ (2)	19－ (2)	特－ (1)	特－ (1)	特－ (2)	特－ (2)	特－ (2)
番号	工 種	区分	交通規制工	交通規制工	交通保安要員	交通保安要員	交通保安要員	防草シート工	防草シート工	飛雪防止柵工	飛雪防止柵工	飛雪防止柵工
			通行止め規制B (Y)	通行止め規制C (Y)	交通監視員 (Y)	交通誘導警備員B	交通誘導警備員B (Y)	防草シートA	防草シートB	飛雪防止柵 G1-5	飛雪防止柵 G2-1	飛雪防止柵端末 G2-1
			回	回	人・日	人・日	人・日	m2	m2	m	m	箇所
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間				4.0		6.0					
2	山形JCT～天童南SIC間		22.0		44.0	10.0	66.0	280.5	255.7			
3	天童南SIC部					10.0		1,946.4	568.6			
4	天童南SIC～天童IC間					10.0		306.6	292.6	10.0	16.0	1.0
5	天童IC～東根IC間			2.0	8.0		12.0					
	NEXCO計		22.0	2.0	56.0	30.0	84.0	2,533.5	1,116.9	10.0	16.0	1.0
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部					10.0			55.4			
	天童市計					10.0			55.4			
	合計		22.0	2.0	56.0	40.0	84.0	2,533.5	1,172.3	10.0	16.0	1.0
	【設計数量】		22	2	56	40	84	2,534	1,172	10	16	1

# 数量明細書(18/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
項目番号			特－ (3)	特－ (4)	特－ (4)	特－ (5)	特－ (5)	特－ (6)	特－ (7)	特－ (8)	特－ (9)	特－ (9)
番号	工 種	区分	スノーボール撤去設置工	分岐端緩衝施設工	分岐端緩衝施設工	アイランド工	アイランド工	薄層舗装工	凹型注意喚起舗装工	路面標示消去工	撤去工	撤去工
			SP-B	分岐端緩衝装置 A	分岐端緩衝装置 B	アイランド A	アイランド B	A	A (Y)	A (Y)	Gr-A-4E	Gr-A-2E
			基	箇所	箇所	m	m	m2	m	m2	m	m
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間											
2	山形JCT～天童南SIC間		3.0	1.0	1.0				10.0	6.0	368.9	3.7
3	天童南SIC部			1.0	1.0	186.4	22.4	77.4		4.0	32.2	
4	天童南SIC～天童IC間		4.0						10.0	14.0	391.0	
5	天童IC～東根IC間											
	NEXCO計		7.0	2.0	2.0	186.4	22.4	77.4	20.0	24.0	792.1	3.7
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部											
	天童市計											
	合計		7.0	2.0	2.0	186.4	22.4	77.4	20.0	24.0	792.1	3.7
	【設計数量】		7	2	2	186	22	77	20	24	792	4

# 数量明細書(19/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			181	182	183	184	185	186	187	188	189	190
項目番号			特一 (9)	特一 (9)	特一 (10)	特一 (10)	特一 (10)	特一 (11)	特一 (12)	特一 (12)	特一 (12)	特一 (13)
番号	工 種	区分	撤去工	撤去工	仮設防護柵工	仮設防護柵工	仮設防護柵工	標識柱撤去設置工	標識板撤去設置工	標識板撤去設置工	標識板撤去設置工	試掘工
			Gr-A-1E	DEL-W-A2-(1)	設置工A	存置工A	撤去工A	D 3	反射式A	反射式A(Y)	反射式B	A
			m	基	m	月・m	m	基	m2	m2	m2	箇所
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間									4.1		1.0
2	山形JCT～天童南SIC間		8.0	16.0	442.0	1,326.0	442.0	5.0	0.1	15.0	0.3	11.0
3	天童南SIC部			1.0	31.0	93.0	31.0	1.0		3.8	0.1	
4	天童南SIC～天童IC間			17.0	425.0	1,275.0	425.0	7.0	0.1	9.9	0.4	10.0
5	天童IC～東根IC間									13.5		1.0
	NEXCO計		8.0	34.0	898.0	2,694.0	898.0	13.0	0.2	46.3	0.8	23.0
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部											
	天童市計											
	合計		8.0	34.0	898.0	2,694.0	898.0	13.0	0.2	46.3	0.8	23.0
	【設計数量】		8	34	898	2,694	898	13	1	46	1	23



# 数量明細書(20/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
項目番号			特一 (14)	特一 (14)	特一 (15)	特一 (15)	特一 (15)	特一 (15)	特一 (15)	特一 (15)	特一 (15)	特一 (15)
番号	工 種	区分	あて板工	あて板工	融雪設備工	融雪設備工	融雪設備工	融雪設備工	融雪設備工	融雪設備工	融雪設備工	融雪設備工
			A	B	ロードヒーティング 設置工0.037 (Ω/ m) 90mmピッチ	ロードヒーティング 設置工0.037 (Ω/ m) 100mmピッチ	ロードヒーティング 設置工0.110 (Ω/ m) 70mmピッチ	ロードヒーティング 設置工0.110 (Ω/ m) 80mmピッチ	ロードヒーティング 設置工0.110 (Ω/ m) 90mmピッチ	ロードヒーティング 設置工0.110 (Ω/ m) 100mmピッチ	ロードヒーティング 設置工0.360 (Ω/ m) 70mmピッチ	ロードヒーティング 設置工0.360 (Ω/ m) 80mmピッチ
			枚	枚	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2	m2
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間											
2	山形JCT～天童南SIC間											
3	天童南SIC部				27.4	28.8	42.0	29.9	31.7	16.7	15.5	16.5
4	天童南SIC～天童IC間		1.0	2.0								
5	天童IC～東根IC間											
	NEXCO計		1.0	2.0	27.4	28.8	42.0	29.9	31.7	16.7	15.5	16.5
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部											
	天童市計											
	合計		1.0	2.0	27.4	28.8	42.0	29.9	31.7	16.7	15.5	16.5
	【設計数量】		1	2	27	29	42	30	32	17	16	17

## 数量明細書(21/21)

東北中央自動車道 天童南スマートIC舗装工事

番 号			201	202	203	204	205	206	207	208		
項目番号			特一 (15)	特一 (15)	特一 (15)	特一 (15)	特一 (15)	特一 (15)	特一 (15)	特一 (15)		
番号	工 種	区分	融雪設備工	融雪設備工	融雪設備工	融雪設備工	融雪設備工	融雪設備工	融雪設備工	融雪設備工		
			ロードヒーティング 設置工0.360 (α/ m) 90mmピッチ	リードケーブル設置 工RHVV5. 5 s q	ケーブル設置工2 P NCT2 s α-3 C	ケーブル設置工2 P NCT2 s α-4 C	路面水分検知器設置 工	路面温度検知器設置 工	リードケーブル接続 工RHVV5. 5 s q	ケーブル銘板取付工		
			m2	m	m	m	箇所	箇所	箇所	枚		
	【NEXCO事業区分】											
1	山形中央IC～山形JCT間											
2	山形JCT～天童南SIC間											
3	天童南SIC部		17.5	160.8	40.3	40.3	4.0	4.0	32.0	40.0		
4	天童南SIC～天童IC間											
5	天童IC～東根IC間											
	NEXCO計		17.5	160.8	40.3	40.3	4.0	4.0	32.0	40.0		
	【天童市事業区分】											
1	天童南SIC部											
	天童市計											
	合計		17.5	160.8	40.3	40.3	4.0	4.0	32.0	40.0		
	【設計数量】		18	161	40	40	4	4	32	40		