

質問書に対する回答 3

件名	上信越自動車道 長野管内（東）舗装補修工事
----	-----------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答（発注者使用欄）
1	事前調査工コア採取について	金抜番号39, 40番のコア採取ですが、こちらに含まれる雑費に埋戻しの基層材が計上されている考えでよろしいですか。	そのとおりです。
2	部分開削工について	舗装版切断により発生する汚泥の処理は別途協議の考えでよろしいですか。	舗装版切断により汚泥が発生した場合、その処理については監督員と別途協議するものとお考えください。
3	舗装工乳剤散布について	特記20-3-3と図面36/52より舗装底面で散布する乳剤の種類は、切削オーバーレイ工のB1(4cm)ではPK-4、B2(4cm)ではPKM-T-Qの考えでよろしいですか。	そのとおりです。
4	舗装工乳剤散布について	図面37/52より合材と合材の間で散布する乳剤の種類は、PKM-T-QではなくPKM-Tを使用する考えでよろしいですか。	そのとおりです。