

首都圏中央連絡自動車道 狭山 P A 休憩施設新築工事

金 抜 設 計 書

令和 7年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 狭山P A休憩施設新築工事

2. 路線名 首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 狭山市
(至) 埼玉県 狭山市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、首都圏中央連絡自動車道 狭山P Aの休憩施設の新築及び既設建物の撤去を行うものである。

5. 工 期 契約保証取得の日の翌日から120日間

総括表

工事名：首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

工事価格対象額：円

消費税及び地方消費税相当額：円

請負対象額：円

種目 番号		名称	金額	直接工事費	共通費			増減額
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0010		狭山PA（外回り） トイレ棟新築工事						
0020		狭山PA（外回り） 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事						
0030		狭山PA（外回り） 障がい者用駐車ます上屋新築工事						
0040		狭山PA（外回り） 電気室棟新築工事						
0050		狭山PA（外回り） 二輪車用駐車ます上屋新築工事						
0060		狭山PA（外回り） 受水槽新設工事						
0070		狭山PA（外回り） 喫煙所新築工事						
0080		狭山PA（外回り） 屋外設備工事						
0090		狭山PA（内回り） トイレ棟新築工事						
0100		狭山PA（内回り） 二輪車用駐車ます上屋新築工事						

総括表

工事名：首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

工事価格対象額：円

消費税及び地方消費税相当額：円

請負対象額：円

種目 番号		名称	金額	直接工事費	共通費			増減額
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0110		狭山PA（内回り） 受水槽新設工事						
0120		狭山PA（内回り） 喫煙所新築工事						
0130		狭山PA（内回り） 屋外設備工事						
0140		狭山PA（内回り） 休憩施設解体撤去工事						
0150		狭山PA（外回り） 休憩施設解体撤去工事						
		合計						

種 目 内 訳 書

工事名：首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

種目番号 : 0010

狭山PA（外回り） トイレ棟新築工事

金額： 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

種目番号 : 0020 狭山PA (外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事 金額 : 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

種目番号 : 0030 狭山PA (外回り) 障がい者用駐車ます上屋新築工事 金額 : 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

種目番号 : 0040

狭山PA（外回り） 電気室棟新築工事

金額： 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

種目番号 : 0050 狭山PA (外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事 金額 : 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

種目番号 : 0060

狭山PA（外回り） 受水槽新設工事

金額： 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

種目番号 : 0070

狭山PA（外回り） 喫煙所新築工事

金額： 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

種目番号 : 0080

狭山PA（外回り） 屋外設備工事

金額： 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

狭山PA（内回り） トイレ棟新築工事

金額： 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

種目番号 : 0100 狭山PA (内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事 金額 : 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

種目番号 : 0110

狭山PA（内回り） 受水槽新設工事

金額： 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

種目番号 : 0120

狭山PA（内回り） 喫煙所新築工事

金額： 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

種目番号 : 0130

狭山PA（内回り） 屋外設備工事

金額： 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：首都圏中央連絡自動車道 狭山PA A休憩施設新築工事

種目番号：0140 狭山PA（内回り） 休憩施設解体撤去工事 金額： 円

工種 番号	名 称	金額	増減額	備考
0010	お手洗い棟撤去工事			見積対象
0020	売店棟撤去工事			見積対象
0030	駐車場上屋撤去工事			見積対象
0040	仮設トイレ棟撤去工事			見積対象
0050	清掃員詰所撤去工事			見積対象
0060	ゴミ仮置場撤去工事			見積対象
0070	受水槽撤去工事			見積対象
0080	防火水槽撤去工事			見積対象
0090	プレハブ倉庫撤去工事			見積対象
0100	プレハブゴミ仮置場撤去工事			見積対象
0110	グリーストラップ撤去工事			見積対象
0120	バックヤード倉庫撤去工事			見積対象

種 目 内 訳 書

工事名 : 首都圏中央連絡自動車道 狭山PA A休憩施設新築工事

種目番号 : 0150 狭山PA (外回り) 休憩施設解体撤去工事 金額 : 円

工種 番号	名 称	金額	増減額	備考
0010	お手洗い棟撤去工事			見積対象
0020	売店棟撤去工事			見積対象
0030	駐車場上屋撤去工事			見積対象
0040	仮設トイレ棟撤去工事			見積対象
0050	清掃員詰所撤去工事			見積対象
0060	ゴミ仮置場撤去工事			見積対象
0070	受水槽撤去工事			見積対象
0080	防火水槽撤去工事			見積対象
0090	プレハブ倉庫撤去工事			見積対象
0100	プレハブゴミ仮置場撤去工事			見積対象
0110	グリーストラップ撤去工事			見積対象
0120	バックヤード倉庫撤去工事			見積対象

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工程 番号	工程名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	遣り方	m2	807			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し 躯体及び仕上げ	m2	653			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	養生 躯体及び仕上げ	m2	653			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	整理清掃片付け 躯体及び仕上げ	m2	653			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	地足場	m2	807			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	外部足場 手摺先行方式	m2	910			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	最上部安全手摺	m	242			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	8	垂直養生 メッシュシート	m2	910			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	9	水平養生 安全ネット	m2	807			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	10	軒下柵足場	m2	213			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	11	内部足場	m2	653			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	12	仮設間仕切り LGS+GB-S(二重張り)	m2	36			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	13	Ⅱ期工事用仮囲い H2.0m 万能鋼板	m	42.6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	根切り GL-2. 50m 機械 壺・布掘	m3	3196			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	床付け	m2	965			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	3	埋戻し 根切土・機械	m3	1511			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	4	建設発生土運搬 仮置き	m3	3197			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	5	建設発生土処理 場外搬出処理	m3	1686			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	6	掘削機械運搬費	式	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	7	平板載荷試験	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業 基礎下 t60	m3	30.9			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	2	砕石地業 土間下 t60	m3	18.7			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	3	防湿シート t0.15	m2	92.6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	4	敷き砂 t30	m3	2.8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295A D10	t	0.7			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295A D13	t	35.9			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	3	異形鉄筋 SD295A D16	t	11.9			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	4	異形鉄筋 SD345 D19	t	10.1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	5	異形鉄筋 SD345 D22	t	3.7			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	6	異形鉄筋 SD345 D25	t	7.6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	7	鉄筋スクラップ控除	t	1.9			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	8	鉄筋加工組立	t	67.2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	9	鉄筋運搬費 10t車	t	67.2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	10	鉄筋ガス圧接 D19+D19	箇所	504			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	11	A級鉄筋接手	箇所	36			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	1	捨てコンクリート 18N-S18	m3	39.7			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	2	土間コンクリート 18N-S18	m3	42			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	3	基礎コンクリート 24N-S15	m3	514			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	4	捨てコンクリート打設手間	m3	39.7			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	5	土間コンクリート打設手間	m3	42			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	6	基礎コンクリート打設手間	m3	514			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	7	コンクリートポンプ圧送 基本料金 50m3未満 圧送料金含む	式	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	8	コンクリートポンプ圧送 基本料金 50m3以上100m3未満	式	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	9	コンクリートポンプ圧送 基本料金 100m3以上	式	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	10	コンクリートポンプ圧送 圧送料金 50m3以上100m3未満	m3	28.1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	11	コンクリートポンプ圧送 圧送料金 100m3以上	m3	514			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	1	普通合板型枠 基礎部	m2	1451			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	2	普通合板型枠 スラブ下	m2	449			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	3	打ち放し型枠 地上部 B種	m2	53.8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	4	型枠運搬費 10t車	m2	1954			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	5	人通口 Φ600	箇所	17			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	1	角形鋼管 □-300×300×12 BCR295	t	15.5			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	2	角形鋼管 □-100×100×3.2 STKR400	t	0.7			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	3	H形鋼 H-300×150×6.5×9 SN400A	t	10.4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	4	H形鋼 H-200×100×5.5×8 SN400A	t	4.6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	5	H形鋼 H-294×200×8×12 SN400B	t	18			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	6	リップ溝形鋼 C-100×50×20×3.2 SSC400	t	5.7			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	7	リップ溝形鋼 C-100×50×20×2.3 SSC400	t	0.4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	8	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L<2.0m	本	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	9	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒2.3m	本	9			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	10	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒2.4m	本	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	11	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒2.5m	本	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	12	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒2.7m	本	10			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	13	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒2.9m	本	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	14	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.0m	本	22			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	15	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.1m	本	46			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	16	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.2m	本	10			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	17	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.3m	本	48			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	18	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.4m	本	56			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	19	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.5m	本	28			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	20	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.6m	本	16			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	21	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.7m	本	14			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	22	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.8m	本	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	23	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.9m	本	8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	24	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒4.0m	本	8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	25	鋼板 PL6 SS400	t	0.3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	26	鋼板 PL9 SN400A	t	0.4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	27	鋼板 PL6 SN400A	t	0.3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	28	鋼板 PL9 SN400B	t	2.8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	29	鋼板 PL32 SN490C	t	1.8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	30	鋼板 PL19 SN490C	t	1.2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	31	胴縁接合ピース材	個	490			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	32	中ボルト M12 L30	本	980			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	33	摩擦接合用高力ボルト M20 L65 F10T	本	2520			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	34	摩擦接合用高力ボルト M20 L60 F10T	本	630			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	35	摩擦接合用高力ボルト M20 L50 F10T	本	186			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	36	摩擦接合用高力ボルト M20 L45 F10T	本	412			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	37	摩擦接合用高力ボルト M16 L45 F10T	本	602			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	38	アンカーボルト M24 L480	本	248			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工程 番号	工程名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	39	アンカーボルト M12 L300	本	24			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	40	鉄骨スクラップ控除	t	2.2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	41	工場加工組立費	t	63.1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	42	工場溶接費	m	2137			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	43	鉄骨 素地ごしらえ	m2	1135			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	44	鉄骨 素地ごしらえ プラスト工法	m2	25.9			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	45	工場 錆止塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント 工場1回塗り	m2	1722			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	46	現場 錆止塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント 現場1回塗り	m2	1722			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	47	工場 錆止塗装 ジンクリッチ JIS K 5552 工場1回塗り	m2	25.9			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	48	現場 錆止塗装 構造用錆止めペイント JIS K 5551 現場2回塗り	m2	25.9			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	49	鉄骨運搬費	t	63.1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	50	鉄骨建方費	t	63.1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	51	高力ボルト本締	本	4184			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	52	中ボルト本締	本	942			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	53	アンカーボルト埋込み費 M24 L480	本	248			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	54	アンカーボルト埋込み費 M12 L300	本	24			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	55	ベース無収縮モルタル 480×480×30	箇所	31			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	56	超音波探傷試験 第三者	箇所	80			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0080	外壁工事	1	外壁 セメント系サイディング t16 塗装品 目地シール共	m2	315			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0080	外壁工事	2	外壁 コーナー役物 サイディング同材	m	17			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0080	外壁工事	3	外壁 セメント系サイディング t16 無塗装品 目地シール共	m2	55.8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0080	外壁工事	4	外壁 透湿防水シート	m2	453			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0080	外壁工事	5	幕板 セメント系サイディング t16 塗装品 目地シール共	m2	79			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0080	外壁工事	6	外壁 土台水切 アルミ製既製品 サイディング用	m	89.7			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0080	外壁工事	7	外壁 仮壁 押し出し成形セメント板 t60	m2	55.5			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0080	外壁工事	8	外壁 仮壁 開口補強	m	13.2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0090	防水工事	1	シーリング MS-2 15×10 土台水切取合	m	94.3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0090	防水工事	2	シーリング MS-2 15×10 鉄骨柱足元見切取合	m	28			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0090	防水工事	3	シーリング MS-2 10×10 建具廻り	m	240			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0090	防水工事	4	シーリング SR-1 5×5 ライニング天板取合	m	76.4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0090	防水工事	5	排水溝 塗膜防水 W250×H150	m2	49.39			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	1	小便器用ライニング 人工大理石面台 t12 W210	m	16.6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	2	男子手洗い器用 人工大理石面台 t12 W145	m	2.3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	3	女子手洗い器用 人工大理石面台 t12 W150	m	3.8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	4	男子手洗い器用 人工大理石面台 t12 W158	m	2.8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	5	男子手洗い器用 人工大理石面台 t12 W200	m	4.8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	6	女子手洗い器用 人工大理石面台 t12 W230	m	1.3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	7	トイレブース内 人工大理石面台 t12 W200	m	29.5			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	8	トイレブース内 人工大理石面台 t12 W250	m	21.6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	9	トイレブース内 人工大理石面台 t12 W345	m	18.4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	10	トイレブース内 人工大理石面台 t12 W385	m	7.8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	11	汚垂石 t6 D600	m	16.4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	12	薄型防汚陶板	枚	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	1	外壁 羽目板張り t15	m2	55.8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	2	外部天井 羽目板張り t15	m2	260			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	3	外部壁 木製見切り 25×25	m	55			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	4	床フローリング t15 取り付け手間のみ(支給材)	m2	135			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	5	床フローリング t15 工場加工費 運搬共(支給材)	m2	135			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	6	床 木製見切り 25×18	m	6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	7	内壁 羽目板張り t15	m2	205			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	8	内壁 木製ブロック t15～45	m2	10.1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	9	コーナー見切り 25×25	m	55			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	10	木製笠木 t25 W250	m	1.5			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	11	木製笠木 t25 W356	m	8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	12	天井廻り縁15×15	m	122			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	13	間接照明ボックス下 木製廻り縁 15×15	m	84			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	14	天井天然木化粧板 t15	m2	213			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	15	天井 木製ルーバー	m	789			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	16	天井 木製ルーバー吊木	m	72.2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	17	外壁 木製見切り(L-25×25)	m	3.6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	18	情報コーナー壁 モニター取付下地 ベニヤ板 t12	m2	11.6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	1	屋根 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板折板葺き t0.8 H166内外	m2	910			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	2	不燃断熱材裏打ち t4	m2	910			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	3	タイトフレーム	m	374			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	4	水上面戸	m	51			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	5	軒先面戸	m	51			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	6	ケラバ包み	m	68.2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	7	水上水切り 溶融アルミ亜鉛メッキ鋼板 t0.8	m	51			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	8	捨て笠木	m	90			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	9	破風水切り 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t0.4	m	19.4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	10	軒樋 塩ビ製 角型カラー W200	m	68.4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	11	縦樋 硬質塩ビ管(VP) カラー Φ100	m	31.4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	1	屋根 笠木 アルミ既製品 W200	m	90			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	2	幕板下端見切り アルミ押出型材 W120	m	90			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	3	靴ふきマット SUS製(1960×900)枠共	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	4	靴ふきマット SUS製(1090×900)枠共	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	5	靴ふきマット下排水 ステンレス目皿 Φ50	箇所	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	6	鉄骨柱 天井見切 ステンレス FB-20×1.0 HL	m	6.6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	7	タラップ 亜鉛メッキ Φ22 W524 H4100	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	8	ステンレス製 床見切り 40×20	m	2.6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	9	巾木 SUS巾木 t1.0加工 H60 HL 裏打ち材共	m	383			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	10	巾木 SUS巾木 t1.0加工 H60 HL R付 裏打ち材共	m	108			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	11	スリット蓋グレーチング W250	m	89.7			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	12	スリット蓋グレーチング W250 化粧用受枠	m	184			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	13	自立式 2段誘導手摺 半硬質樹脂製 SUS製支柱	m	18.7			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	14	壁付 2段誘導手摺 半硬質樹脂製 ブラケット共	m	51.9			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	15	壁付 2段誘導手摺 半硬質樹脂製(外部用)ブラケット共	m	24.1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	16	廻縁 アルミ製	m	373			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	17	衝突防止パネル 強化ガラスt8	箇所	5			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工程 番号	工程名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	18	天井点検口 アルミ製 450角	箇所	26			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	19	床下ビット タラップ SUS製 W300	箇所	15			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	20	カーテンレール ステンレス製 シングル 天井付	m	6.2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	21	床下点検口(防臭型) 600角	箇所	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	22	天井下地用鉄骨 C-100×50×20×2.3	m	657			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	23	軽量鉄骨壁下地 W65	m2	1411			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	24	軽量鉄骨壁下地(ライニング) W65	m2	92.8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	25	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 4方 1650×237	箇所	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	26	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 3方 34600×3500	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	27	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 4方 6615×600	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	28	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 3方 1200×2000	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	29	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 3方 1050×2600	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	30	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 3方 1050×2000	箇所	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	31	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 3方 2955×2000	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	32	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 4方 400×400	箇所	70			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	33	軽量鉄骨天井下地 19型 捨貼用	m2	562			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	34	軽量鉄骨天井下地 19型 捨貼用(男子トイレ R天井)	m2	50			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	35	軽量鉄骨天井下地 19型 直貼用	m2	39.1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	36	軽量鉄骨天井下地 25型 捨貼用(屋外)	m2	260			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	37	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 254×254	箇所	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	38	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 300×300	箇所	21			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	39	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 400×400	箇所	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	40	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 450×450	箇所	26			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	41	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 610×650	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	42	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 950×950	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	43	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 1000×200	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	44	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 1000×250	箇所	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	45	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 1000×300	箇所	6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	46	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 1100×650	箇所	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	47	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 1200×1200	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0140	左官工事	1	内部 床 コンクリート金ごて a種	m2	646			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0140	左官工事	2	内部 ビット床 コンクリート金ごて b種	m2	172			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0140	左官工事	3	外部 巾木 コンクリート打放補修仕上	m2	34.8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0140	左官工事	4	外部 建具廻り モルタル詰め 防水剤入	m	51.9			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0140	左官工事	5	床下点検口 モルタル詰め	m	7.2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0140	左官工事	6	内部 床 モルタル タイル下	m2	290			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0140	左官工事	7	内部 排水溝 モルタル金ごて W250 H150 塗膜防水下	m	49.4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0150	アルミニウム製建具工事	1	AW-1 アルミ製ランマ付きFIX窓 1650×2375	箇所	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0150	アルミニウム製建具工事	2	AW-2 アルミ製FIX窓 6615×600	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0150	アルミニウム製建具工事	3	AW-3 アルミ製連装フロントサッシ(自動ドア付)34291×3600	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0160	鋼製建具工事	1	SD-1 スチール製親子開きフラッシュドア 1200×2000	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0160	鋼製建具工事	2	SD-2 スチール製親子開きフラッシュドア 1200×2000	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0170	鋼製軽量建具工事	1	LSD-1 片引きフラッシュドア(ランマH600付き) 1100×2000	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0170	鋼製軽量建具工事	2	LSD-2 片引きフラッシュドア 1100×2000	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0170	鋼製軽量建具工事	3	LSD-3 片引きフラッシュドア 1465×2200	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0170	鋼製軽量建具工事	4	LSD-4 片引きフラッシュドア 1065×2000	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0180	トイレブース工事	1	TB-1 20290×2600	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0180	トイレブース工事	2	TB-2 18390×2600	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0180	トイレブース工事	3	TB-3 10340×2600	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0180	トイレブース工事	4	TB-4 12250×2600	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0180	トイレブース工事	5	TB-5 8450×2600	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0180	トイレブース工事	6	TB-6 8450×2600	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0180	トイレブース工事	7	TB-7 3410×2600	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0180	トイレブース工事	8	TB-8 8160×2600	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0190	ガラス工事	1	複層ガラス 強化FL5+A6+LowE5 2m2以下	m2	114			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0190	ガラス工事	2	飛散防止フィルム	m2	114			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0190	ガラス工事	3	ガラス止めシーリング 5×5	m	639			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0200	塗装工事	1	外部 EP-G塗装 天井ケイカル面	m2	32.5			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0200	塗装工事	2	外部 鉄部 DP塗装(3級)	m2	25.9			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0200	塗装工事	3	外部 建具面 DP塗装(3級) 枠共	m2	13			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0200	塗装工事	4	内部 EP-G塗装 天井・壁石こうボード面	m2	253			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0200	塗装工事	5	液体ガラス浸透塗装(屋外 壁・天井 塗布)	m2	316			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0200	塗装工事	6	液体ガラス含浸塗装(床材 含浸)	m2	135			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0200	塗装工事	7	内部 CL塗装(木部 細物 w250)	m	1.5			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0200	塗装工事	8	内部 CL塗装(木部 細物 w350)	m	8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0200	塗装工事	9	内部 SOP塗装 建具面(枠共)	m2	53.9			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	1	塗床(エポキシ系) 防滑型	m2	29.2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	2	塗床(エポキシ系) 帯電防止型	m2	12.1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	3	長尺塩ビシートt2.5	m2	364			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	4	巾木 ビニル巾木 H60	m	37			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	5	壁 GB-S t12.5	m2	1409			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	6	壁 メラミン化粧板 t3	m2	1085			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	7	天井 間接照明ボックスW200、H140 アルミ見切り共	m	84			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	8	天井 GB-D化粧石膏ボードt9.5	m2	40.9			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	9	天井 GB-R 石膏ボードt9.5	m2	480			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	10	天井 GB-R石膏ボード t9.5(男子トイレR天井)	m2	50			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	11	天井 GB-R 石膏ボードt12.5(男子トイレR天井)	m2	50			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	12	天井(外部) GB-S シーリング石膏ボードt9.5	m2	260			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	13	天井 DRロックウール吸音板 t9	m2	218			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	14	天井 ケイカル板 t6 目透かし貼り(軒天井)	m2	32.5			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	15	石こうボード 継ぎ目処理(塗装下)	m2	50			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	16	廻縁 塩ビ製	m	37			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	17	壁 グラスウール断熱材 t100 24kg/m3	m2	371			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	18	天井 グラスウール断熱材 t150 24kg/m3	m2	652			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	19	現場発泡ウレタン吹付 h250 t25	m2	23.5			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	1	A ブースサイン(洋式)	箇所	45			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	2	B ブースサイン(洋式+ペビークエア)	箇所	6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	3	C ブースサイン(和式)	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	4	D ブースサイン(洋式+オストメイト+フィッティングボード)	箇所	3			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工 種 番 号	工種名称	内 訳 番 号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	5	E ブースサイン(洋式+身障者+ベビーシート)	箇所	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	6	F ブースサイン(A・B・C扉付き)	箇所	52			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	7	G ブースサイン(リバーストイレ扉付き)	箇所	10			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	8	H ブースサイン(洋式リバーストイレ)	箇所	10			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	9	I パウダーコーナーサイン	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	10	J 清掃状況案内板	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	11	銘板 A	箇所	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	12	銘板 B	箇所	73			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	13	銘板 C	箇所	70			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	14	銘板 D	箇所	70			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	15	銘板 E	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	16	銘板 F	箇所	71			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	17	女子トイレ触知案内板	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	18	男子トイレ触知案内板	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	19	トイレ入口サイン(女子)	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	20	トイレ入口サイン(男子)	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	21	トイレ入口サイン(ファミリートイレ)	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	22	トイレ入口サイン(バリアフリートイレ)	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	23	メイン入口サイン	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	24	点字1(女子トイレ入口)	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	25	点字2(男子トイレ入口)	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	26	点字3(バリアフリートイレ入口)	箇所	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	27	点字4(ファミリートイレ入口)	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	28	点字5(女子トイレ)	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	29	点字6(男子トイレ)	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	30	点字7(トイレ入口)	箇所	6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	31	室名札	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	32	管理用番号プレート	箇所	110			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0230	雑工事(外部)	1	洗い場コンクリート SUS製グレーチング共 780×810	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0230	雑工事(外部)	2	機械基礎コンクリート 1000×7000 t250 材工共	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0230	雑工事(外部)	3	犬走コンクリート t100 金ゴテ押さえ 砕石とも	m2	43.5			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0230	雑工事(外部)	4	靴ふきマット下土間コンクリート(1960×900)	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0230	雑工事(外部)	5	靴ふきマット下土間コンクリート(1190×900)	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0230	雑工事(外部)	6	鉄筋養生 熱収縮ビニルチューブ D13 L600	箇所	190			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0230	雑工事(外部)	7	鉄筋養生 熱収縮ビニルチューブ D19 L1100	箇所	48			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0230	雑工事(外部)	8	鉄骨養生 溶融アルミ亜鉛メッキ鋼板 t0.4 包み込み	箇所	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0230	雑工事(外部)	9	鉄骨柱(300×300) 足元ステンレス巻き立て H300 t3 曲げ加工	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	1	I型手摺 軟質樹脂被膜 L1000	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	2	I型手摺 軟質樹脂被膜 L600	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	3	L型手摺 A 軟質樹脂被膜 W700×H700×D110	箇所	68			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	4	L型手摺 B 軟質樹脂被膜 W800×H800×D230	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	5	小便器手摺 W600×H600	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	6	洗面器手摺1 L635×H120 2本/組	箇所	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	7	跳ね上げ式可動手摺 L800×H160	箇所	7			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	8	跳ね上げ式可動手摺 紙巻器付 L820×H200	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	9	幼児用手摺	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	10	ベビーシート ABS樹脂製	箇所	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	11	折りたたみシート	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	12	ベビーチェア ABS樹脂製	箇所	7			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	13	フィッティングボード	箇所	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	14	荷物掛けフック ステンレス製	箇所	99			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	15	ペーパーボックス	箇所	69			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	16	サニタリーボックス	箇所	71			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	17	背もたれ	箇所	5			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	18	おむつ用ゴミ箱(ライニング内部 W380xH850) 大型ブース内	箇所	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	19	おむつ用ゴミ箱(既製品W400xH1258xD235)ファミリーイレ内	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	20	便座クリーナー ボトル共	箇所	70			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	21	紙巻き器	箇所	6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	22	パウダー台 W670 棚板強化ガラス板 t8 ごみ入れ・間仕切り共	箇所	17			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	23	洗面カウンター 6人用 L2785 洗面ボールー体型 車椅子対応	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	24	洗面カウンター 4人用 L3780 洗面ボールー体型	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	25	洗面カウンター 2人用 L2214 洗面ボールー体型	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	26	洗面カウンター 2人用 L2254 洗面ボールー体型 車椅子対応	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	27	洗面カウンター 5人用 L6461 L型 洗面ボールー体・車椅子対応	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	28	姿見鏡 W600×H1500 耐蝕鏡 ステンレス製枠付	箇所	7			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	29	化粧鏡 A W350×H1000 耐蝕鏡 ステンレス製枠付	箇所	6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	30	化粧鏡 B W350×H1000 LED照明付 サイドライト	箇所	19			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	31	化粧鏡 C W450×H1000 LED照明付 サイドライト	箇所	17			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	32	仕切りベルト L2.0m ベルト金物 壁埋込収納ボックス共	組	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	33	仕切りベルト L3.0m ベルト金物 壁埋込収納ボックス共	組	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	34	消火器 ABC10型	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	35	消火器ボックス SUS W256×H594×D204 壁埋込	箇所	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	36	伐採材利用掲示板	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	37	盗難防止割蓋 熱硬化樹脂板 t13	箇所	71			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	38	壁点検口 400×400 熱硬化樹脂板 t13	箇所	70			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	39	ベンチ 4人掛け 杉板 CL塗装	箇所	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	40	小便器隔て板 強化ガラス t8 SUS製枠共	箇所	18			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	41	カーテン ポリエステル製 H2600	m	6.2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	42	ポスターボックス	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	43	スチール製中量棚	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	44	衝突防止シール	箇所	76			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0250	撤去工事	1	外壁 仮壁 押出成形セメント板 t60 撤去	m2	14			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0250	撤去工事	2	仮設間仕切り壁 LGS+GB-S(二重張り) 撤去	m2	36			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0250	撤去工事	3	鉄筋養生材 ビニルチューブ 撤去	本	219			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0250	撤去工事	4	鉄骨養生材 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t0.4 撤去	箇所	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0250	撤去工事	5	壁廻りシーリング 撤去	m	21.2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0250	撤去工事	6	破風水切り 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 t0.4 撤去	m	19.5			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0250	撤去工事	7	発生材運搬費 コンクリート類(無筋)	t	3.36			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0250	撤去工事	8	発生材運搬費 廃石膏ボード	m3	0.86			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工程 番号	工程名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0250	撤去工事	9	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	0.1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0250	撤去工事	10	発生材処分費 コンクリート類(無筋)	t	3.36			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0250	撤去工事	11	発生材処分費 廃石膏ボード	m3	0.86			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0250	撤去工事	12	発生材処分費 混合廃棄物	m3	0.1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	1	取付工 電灯分電盤 LD-1	面	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	2	取付工 動力分電盤 PD-1	面	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	3	配線工 屋内ビット EM-CEQ200sq	m	50			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	4	配線工 屋内ビット EM-CET200sq	m	27			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	5	配線工 屋内ビット EM-IE38sq	m	12			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	6	配線工 屋外FP管内 EM-CEQ200sq	m	362			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	7	配線工 屋外FP管内 EM-CET200sq	m	181			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	8	配線工 屋外FP管内 EM-IE38sq	m	5			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	9	配線工 屋外管内 EM-CEQ200sq	m	80			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	10	配線工 屋外管内 EM-CET200sq	m	40			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	11	接地工 D種	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	12	接地埋設標 黄銅製	枚	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	13	ケーブル銘板	枚	27			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	1	照明器具工 a	個	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	2	照明器具工 c	個	55			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	3	照明器具工 d	個	64			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	4	照明器具工 e	個	6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	5	照明器具工 f	個	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	6	照明器具工 g	個	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	7	照明器具工 h	個	46			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	8	照明器具工 i	個	5			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	9	照明器具工 j	個	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	10	照明器具工 k	個	14			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	11	照明器具工 m	個	71			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	12	照明器具工 n	個	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	13	照明器具工 o	個	26			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	14	照明器具工 p	個	19			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	15	照明器具工 r	個	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	16	配線器具工 自動点滅器 AC100V3A 防水型	個	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	17	配線器具工 スイッチ4W15A×1	個	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	18	配線器具工 スイッチ3W15A×1	個	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	19	配線器具工 スイッチ1P15A×1	個	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	20	配線器具工 コンセント2P20A×1 接地端子付	個	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	21	配線器具工 コンセント2P15A×2 接地端子付	個	8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	22	配線器具工 コンセント2P15A×2 接地極付(鍵付金属製プレート)	個	16			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	23	配線器具工 コンセント2P15A×1 接地極・接地端子付 WP	個	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	24	配線器具工 コンセント2P15A×2 接地極・接地端子付	個	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	25	配線器具工 コンセント2P15A×2	個	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	26	配線器具工 コンセント2P15A×1 接地端子付	個	118			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	27	配線器具工 ノズルプレート(ドレンポンプジョイント用)	個	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	28	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF2.0-3C	m	1514			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	29	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF2.0-2C	m	173			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	30	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF1.6-3C	m	269			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	31	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF1.6-2C	m	466			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	32	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0-3C	m	452			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	33	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0-2C	m	47			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	34	配線工 屋内管内 EM-EEF1.6-3C	m	36			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	35	配線工 屋内管内 EM-EEF1.6-2C	m	98			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	36	配管工 屋内隠ぺい PF22	m	512			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	37	配管工 屋内隠ぺい PF16	m	120			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	38	配管工 屋内コンクリート埋設 PF16	m	11			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	39	取付工 音声案内装置	個	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	40	取付工 アウトレットボックス102×54(ジョイント用)	個	10			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	41	取付工 アウトレットボックス102×44(自動ドア用)	個	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	42	取付工 アウトレットボックス102×44(ミラーライト用)	個	36			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	43	取付工 アウトレットボックス102×44(フラッシュ用)	個	92			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	44	取付工 アウトレットボックス102×44(ジョイント用)	個	23			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0030	動力設備工事	1	配線工 屋外FP管内 EM-CET22sq	m	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0030	動力設備工事	2	配線工 屋外FP管内 EM-CET14sq	m	5			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0030	動力設備工事	3	配線工 屋外FP管内 EM-CET5.5sq-4C	m	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0030	動力設備工事	4	配線工 屋外FP管内 EM-CET3.5sq-4C	m	10			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0030	動力設備工事	5	配線工 屋外FP管内 EM-IE8sq	m	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0030	動力設備工事	6	配線工 屋外FP管内 EM-IE3.5sq	m	16			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0030	動力設備工事	7	配管工 屋外埋設 FP40	m	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0030	動力設備工事	8	配管工 屋外埋設 FP30	m	25			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	1	取付工 非常警報リレー盤	面	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	2	配線器具工 赤色灯付ブザー	個	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	3	配線器具工 非常押釦	個	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	4	配線器具工 非常押釦(ひも付)	個	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	5	配線器具工 復旧釦	個	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	6	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF2.0-2C	m	12			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	7	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF1.6-2C	m	26			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	8	配線工 屋内二重天井内 EM-AE1.2-2C	m	43			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	9	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0-2C	m	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	10	配線工 屋内管内 EM-EEF1.6-2C	m	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	11	配線工 屋内管内 EM-AE1.2-2C	m	16			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	12	配管工 屋内隠ぺい PF22	m	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	13	配管工 屋内隠ぺい PF16	m	20			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0050	消防用非常警報設備工事	1	取付工 非常警報複合装置	台	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0050	消防用非常警報設備工事	2	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF2.0-2C	m	23			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0050	消防用非常警報設備工事	3	配線工 屋内二重天井内 EM-HP1.2-4C	m	18			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0050	消防用非常警報設備工事	4	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0-2C	m	7			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0050	消防用非常警報設備工事	5	配線工 屋内管内 EM-HP1.2-4C	m	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0050	消防用非常警報設備工事	6	配管工 屋内隠ぺい PF22	m	7			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0050	消防用非常警報設備工事	7	配管工 屋内隠ぺい PF16	m	3			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	1	据付工 太陽光モジュール415W/枚(取付金具、専用ケーブル含む)	台	13			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	2	取付工 パワーコンディショナー	台	1			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	3	取付工 小型計測装置	台	1			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	4	取付工 日射計(専用ケーブル含む)	台	1			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	5	取付工 気温計(専用ケーブル含む)	台	1			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	6	配線工 屋内二重天井内 EM-CET14sq	m	5			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	7	配線工 屋内二重天井内 EM-IE5.5sq	m	5			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	8	配線工 屋内二重天井内 EM-FCEES1.2-2P	m	4			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	9	配線工 屋内二重天井内 EM-CEES2sq-6C	m	9			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	10	配線工 屋内ビット EM-CEES2sq-6C	m	28			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	11	配線工 屋内フリアク EM-CEES2sq-6C	m	5			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	12	配線工 屋外FP管内 EM-CEES2sq-6C	m	83			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	13	配線工 屋外管内 EM-CEES2sq-6C	m	40			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	14	取付工 端子台 10芯用	個	1			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	15	取付工 ブルボックス 300×300×200 SUS、WP	個	1			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	16	配管工 屋外露出 G28	m	10			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	17	ケーブル銘板	枚	13			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	1	据付工 満空システム架(管理端末PC、HUB含む)	架	1			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	2	据付工 無停電電源装置 350kVA	台	1			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	3	取付工 集計盤	面	2			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	4	取付工 制御ユニット F型	台	6			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	5	取付工 人感センサー	個	6			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	6	取付工 満空表示モニター 55型(取付金具含む)	面	2			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	7	取付工 表示用STB	個	2			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	8	取付工 マグネットスイッチ	個	70			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	9	取付工 アウトレットボックス102×44(ジョイント用)	個	4			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	10	配線器具工 ノズルプレート(UTP引出し用)	個	2			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	11	取付工 ケーブルラック はしご型 300A アルミ製	m	3			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	12	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF2.0-2C	m	48			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	13	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF1.6-2C	m	27			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	14	配線工 屋内二重天井内 EM-UTP0.5-4P	m	40			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	15	配線工 屋内二重天井内 EM-AE0.65-4C	m	126			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	16	配線工 屋内二重天井内 EM-AE0.65-3C	m	11			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	17	配線工 屋内二重天井内 EM-AE0.65-2C	m	1743			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	1	MAC-1 空冷ヒートポンプマルチ 屋外機	台	1			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	2	MAC-1-1 マルチエアコン 屋内機 4方向	台	1			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	3	MAC-1-2 マルチエアコン 屋内機 2方向	台	3			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	4	MAC-2 空冷ヒートポンプマルチエアコン 屋外機	台	1			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	5	MAC-2-1 マルチエアコン 屋内機	台	2			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	6	MAC-2-2 マルチエアコン 屋内 4方向	台	1			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	7	PAC-1 パッケージエアコン 屋外機×1 屋内機×2	組	2			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	8	PAC-2 パッケージエアコン 屋外機×1 屋内機×2	組	1			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	9	ECO-1 輻射パネル	台	4			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	10	VHS 1000×200 吹出口	個	2			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	11	VHS 1000×250 吹出口	個	4			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	12	GVS 1000×300 吸込口	個	6			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	13	ダクト工 長方形ダクト	m2	64			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	14	保温工 長方形ダクト グラスウール ALGC保温帯	m2	45			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	15	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管 12.7Φ	m	70			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	16	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管 15.9Φ	m	81			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	17	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管 19.1Φ	m	14			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	18	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管 22.2Φ	m	21			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	19	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管 25.4Φ	m	39			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	20	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 液管 6.4Φ	m	13			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	21	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 液管 9.5Φ	m	103			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	22	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 液管 12.7Φ	m	54			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	23	樹脂製カバー 冷媒管露出部	m	15			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	24	配管工 ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管 25Φ	m	95			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	25	配管工 ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管 30Φ	m	28			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	26	配管工 ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管 40Φ	m	17			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	27	保温工 ドレン管 25Φ グラスウール ALGC保温筒	m	95			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	28	保温工 ドレン管 30Φ グラスウール ALGC保温筒	m	28			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	29	保温工 ドレン管 40Φ グラスウール ALGC保温筒	m	17			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	30	空調機用集中リモコン	個	1			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	31	配管工 屋内隠ぺい PF22	m	3			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	32	配線工 EM-CEES1.25sq-2C 二重天井内 リモコン配線	m	108			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	33	配線工 EM-CEES1.25sq-2C 冷媒管共巻 渡り配線	m	145			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	34	配線工 EM-CEES2sq-3C 冷媒管共巻 渡り配線	m	81			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	35	浸透ます 塩ビ製 Φ150	箇所	3			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	36	機切り 人力施工	m3	0.3			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	37	埋戻 砂利地業 再生クラッシャーラン	m3	0.2			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	38	発生土処理 場内敷均し	m3	0.3			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	1	HEX-1 全熱交換器	台	9			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	2	HEX-2 全熱交換器	台	1			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	3	FE-1 天井換気扇	台	1			
0010	狭山PA(外回り) トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	4	FE-2 天井換気扇					

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	18	取付工 ベントキャップ 深型 SUS製 Φ150 防虫網付き	個	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	19	取付工 ベントキャップ 深型 SUS製 Φ100 防虫網付き	個	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	20	取付工 チャンバー	m2	7			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	21	取付工 換気口ボックス	m2	50			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	22	取付工 換気口ボックス 内貼り消音グラスウール t25	m2	50			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	23	保温工 チャンバー グラスウール ALGC保温帯	m2	7			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	24	保温工 スパイラルダクト 100Φ グラスウール ALGC	m	26			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	25	保温工 スパイラルダクト 150Φ グラスウール ALGC	m	12			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	26	保温工 スパイラルダクト 200Φ グラスウール ALGC	m	19			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	27	保温工 スパイラルダクト 250Φ グラスウール ALGC	m	130			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	28	配管工 屋内隠ぺい PF22	m	6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	29	配線工 EM-CES1.25sq-2C 二重天井内 リモコン配線	m	121			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	1	和風大便器	組	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	2	洋風大便器 一般ブース	組	61			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	3	洋風大便器 大型ブース	組	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	4	洋風大便器 オストメイトブース	組	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	5	洋風大便器 バリアフリートイレ	組	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	6	洋風大便器 ファミリートイレ	組	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	7	壁掛小便器	組	20			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	8	幼児用大便器	組	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	9	幼児用小便器	組	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	10	オストメイトバック	組	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	11	洗面器 バリアフリートイレ	組	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	12	洗面器 ファミリートイレ	組	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	13	手洗器 大型ブース	組	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	14	手洗器 バリアフリートイレ	組	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	15	手洗器 パウダーコーナー	組	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	16	掃除用流し	組	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	17	ハンドドライヤー	台	13			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	18	台付自動水栓(洗面器用)	台	19			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	19	散水栓 キー付きボックス共	箇所	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	20	横水栓	個	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	21	水栓柱 キー付き横水栓共	箇所	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	1	配管工 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20A ビット内	m	159			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	2	配管工 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 25A ビット内	m	288			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	3	配管工 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 40A ビット内	m	8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	4	配管工 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 50A ビット内	m	59			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	5	配管工 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 65A ビット内	m	50			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	6	保温工 給水管 20A グラスウール ALGC保温筒	m	159			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	7	保温工 給水管 25A グラスウール ALGC保温筒	m	288			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	8	保温工 給水管 40A グラスウール ALGC保温筒	m	8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	9	保温工 給水管 50A グラスウール ALGC保温筒	m	59			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	10	保温工 給水管 65A グラスウール ALGC保温筒	m	50			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	11	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 25A ビット内	m	27			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	12	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 40A ビット内	m	117			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	13	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 50A ビット内	m	89			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	14	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 65A ビット内	m	56			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	15	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 75A ビット内	m	259			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	16	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 100A ビット内	m	108			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	17	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 125A ビット内	m	21			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	18	配管工 通気管 硬質ポリ塩化ビニル管 50A	m	70			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	19	配管工 通気管 硬質ポリ塩化ビニル管 65A	m	93			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	20	配管工 通気管 硬質ポリ塩化ビニル管 75A	m	46			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	21	床下掃除口 CO 40A	個	4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	22	床下掃除口 CO 50A	個	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	23	床下掃除口 CO 65A	個	6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	24	床下掃除口 CO 75A	個	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	25	床下掃除口 CO 100A	個	28			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	26	床下掃除口 CO 125A	個	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	27	取付工 ベントキャップ 深型 SUS製 Φ50 防虫網付き	個	2			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	28	取付工 ベントキャップ 深型 SUS製 Φ65 防虫網付き	個	6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	29	取付工 ベントキャップ 深型 SUS製 Φ75 防虫網付き	個	1			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	30	配管工 雨水排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 100A 屋外埋設	m	6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	31	小口径塩ビ雨水ます Φ200 100A ST	箇所	6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	32	雨水排水管接続工 100A 側溝コア抜き	箇所	6			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	33	根切り	m3	1.3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	34	埋戻 発生土	m3	0.4			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	35	埋戻 山砂	m3	0.9			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	36	発生土処理 場内敷均し	m3	0.9			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0050	給湯設備工事	1	配管工 給湯配管 被覆銅管 20A	m	40			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0050	給湯設備工事	2	保温工 給湯管 20A グラスウール ALGC保温筒	m	40			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0050	給湯設備工事	3	電気温水器 二連用	台	5			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0050	給湯設備工事	4	電気温水器 三連用	台	3			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0060	水せっけん設備工事	1	水せっけん供給管 硬質ポリ塩化ビニル管 20A	m	47			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0060	水せっけん設備工事	2	取付工 仕切弁 GV 20A	個	15			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0060	水せっけん設備工事	3	水せっけん供給栓	組	19			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0060	水せっけん設備工事	4	水せっけん補給タンク	個	8			
0010	狭山PA(外回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0060	水せっけん設備工事	5	水せっけん集中タンク FRP製 架台共	基	1			
0020	狭山PA(外回り)障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	遣り方	m2	58.8			
0020	狭山PA(外回り)障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し 躯体及び仕上げ	m2	58.8			
0020	狭山PA(外回り)障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	養生 躯体及び仕上げ	m2	58.8			
0020	狭山PA(外回り)障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	整理清掃片付け 躯体及び仕上げ	m2	58.8			
0020	狭山PA(外回り)障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	外部足場 手摺先行方式	m2	165			
0020	狭山PA(外回り)障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	最上部安全手摺	m	36			
0020	狭山PA(外回り)障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	垂直養生 メッシュシート	m2	165			
0020	狭山PA(外回り)障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	8	水平養生 安全ネット	m2	70.8			
0020	狭山PA(外回り)障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	9	地足場	m2	58.8			
0020	狭山PA(外回り)障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	根切り GL-2. 50m 機械 表・布掘	m3	83.8			
0020	狭山PA(外回り)障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	床付け	m2	28.8			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	3	埋戻し 根切土・機械	m3	62.6			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	4	建設発生土運搬 仮置き	m3	83.8			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	5	建設発生土処理 場外搬出処理	m3	21.2			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	6	掘削機械運搬費	式	1			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	7	平板載荷試験	箇所	1			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業 基礎下 t60	m3	1.7			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295A D10	t	0.1			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295A D13	t	1			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	3	異形鉄筋 SD345 D22	t	0.5			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	4	異形鉄筋 SD345 D25	t	1.4			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	5	鉄筋スクラップ控除	t	0.07			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	6	鉄筋加工組立	t	2.9			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	7	鉄筋運搬費 10t車	t	2.9			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	1	捨てコンクリート 18N-S18	m3	1.4			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	2	基礎コンクリート 24N-S15	m3	18.6			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	3	捨てコンクリート打設手間	m3	1.4			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	4	基礎コンクリート打設手間	m3	18.6			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	5	コンクリートポンプ圧送 基本料金 50m3未満 圧送料金含む	式	1			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	1	普通合板型枠 基礎部	m2	64.4			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	2	型枠運搬費 10t車	m2	64.4			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	1	角形鋼管 □-300×300×12 BCR295	t	2.8			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	2	H形鋼 H-294×200×8×12 SN400B	t	2.2			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	3	H形鋼 H-300×150×6.5×9 SN400A	t	0.4			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	4	H形鋼 H-200×100×5.5×8 SN400A	t	0.2			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	5	リップ溝形鋼 C-100×50×20×2.3 SSC400	t	0.1			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	6	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.6m	本	8			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	7	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒4.0m	本	8			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	8	鋼板 PL6 SS400	t	0.01			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	9	鋼板 PL9 SN400A	t	0.04			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	10	鋼板 PL9 SN400B	t	0.4			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	11	鋼板 PL32 SN490C	t	0.4			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	12	鋼板 PL19 SN490C	t	0.2			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	13	鋼板 PL22 SN490C	t	0.1			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	14	摩擦接合用高力ボルト M20 L65 F10T	本	408			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	15	摩擦接合用高力ボルト M20 L60 F10T	本	102			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	16	摩擦接合用高力ボルト M20 L50 F10T	本	16			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	17	摩擦接合用高力ボルト M16 L45 F10T	本	32			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	18	アンカーボルト M24 L480	本	48			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	19	鉄骨スクラップ控除	t	0.23			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	20	工場加工組立費	t	7			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	21	工場溶接費	m	325			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	22	鉄骨 素地ごしらえ プラスト工法	m2	121			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	23	工場 錆止塗装 ジンクリッチ JIS K 5552 工場1回塗り	m2	121			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	24	現場 錆止塗装 構造用錆止めペイント JIS K 5551 現場2回塗り	m2	121			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	25	鉄骨運搬費	t	7			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	26	鉄骨建方費	t	7			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	27	高力ボルト本締	本	538			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	28	アンカーボルト埋込み費 M24 L480	本	48			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	29	ベース無収縮モルタル 480×480×30	箇所	6			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	30	超音波探傷試験 第三者	箇所	20			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	1	屋根 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板折板葺き t0.8 H166内外	m2	72			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	2	タイトフレーム	m	48			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	3	鼻隠し GL鋼板 t0.35 H450	m	25			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	4	ケラバ水切り	m	12			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	5	軒樋 塩ビ製 角型カラー W200	m	12.3			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	6	縦樋 SUS製 Φ100	m	3.8			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0090	塗装工事	1	外部 鉄部 DP塗装(3級)	m2	121			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0100	雑工事	1	鉄骨柱(300×300) 足元ステンレス巻き立て H300 t3 曲げ加工	箇所	6			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	1	照明器具工	個	3			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	2	配線工 屋外FP管内 EM-CE3.5sq-3C	m	29			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	3	配線工 屋外管内 EM-EEF1.6-3C	m	20			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	4	分岐接続工 屋外 EM-CE3.5sq-3C	箇所	1			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	5	取付工 ブルボックス 150×150×100 SUS、WP	個	1			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	6	配管工 丸形露出ボックス 3方出 G22	個	3			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	7	配管工 屋外露出 G22	m	20			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	8	ケーブル銘板	枚	2			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	1	配管工 雨水排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 100A 屋外埋設	m	2			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	2	小口径塩ビ雨水ます Φ200 100A 45L	箇所	1			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	3	根切り	m3	0.5			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	4	埋戻 発生土	m3	0.1			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	5	埋戻 山砂	m3	0.4			
0020	狭山PA(外回り) 障がい者用大型駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	6	発生土処理 場内敷均し	m3	0.4			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	遣り方	m2	93.2			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し 躯体及び仕上げ	m2	93.2			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	養生 躯体及び仕上げ	m2	93.2			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	整理清掃片付け 躯体及び仕上げ	m2	93.2			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	外部足場 手摺先行方式	m2	121			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	最上部安全手摺	m	31.4			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	垂直養生 メッシュシート	m2	121			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	8	水平養生 安全ネット	m2	93.2			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	9	地足場	m2	93.2			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	根切り GL-2. 50m 機械 壺・布掘	m3	160			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	床付け	m2	40			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	3	埋戻し 根切土・機械	m3	128			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	4	建設発生土運搬 仮置き	m3	160			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	5	建設発生土処理 場外搬出処理	m3	32.1			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	6	掘削機械運搬費	式	1			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	7	平板載荷試験	箇所	1			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業 基礎下 t60	m3	2.4			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295A D10	t	0.1			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295A D13	t	1.3			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	3	異形鉄筋 SD345 D22	t	0.8			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	4	異形鉄筋 SD345 D25	t	0.9			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	5	鉄筋スクラップ控除	t	0.07			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	6	鉄筋加工組立	t	3			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	7	鉄筋運搬費 10t車	t	3			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	8	鉄筋ガス圧接 D22+D22	箇所	20			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	1	捨てコンクリート 18N-S18	m3	2			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	2	基礎コンクリート 24N-S15	m3	29.1			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	3	捨てコンクリート打設手間	m3	2			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	4	基礎コンクリート打設手間	m3	29.1			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	5	コンクリートポンプ圧送 基本料金 50m3未満 圧送料金含む	式	1			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	1	普通合板型枠 基礎部	m2	98.6			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	2	型枠運搬費 10t車	m2	98.6			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	1	角形鋼管 □-300×300×12 BCR295	t	1.7			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	2	H形鋼 H-340×250×9×14 SN400B	t	3.1			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	3	H形鋼 H-340×250×9×14 SN400A	t	0.6			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	4	H形鋼 H-300×150×6.5×9 SN400A	t	1.3			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	5	H形鋼 H-200×100×5.5×8 SN400A	t	0.3			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	6	リップ溝形鋼 C-100×50×20×2.3 SSC400	t	0.1			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	7	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.3m	本	16			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	8	鋼板 PL6 SS400	t	0.01			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	9	鋼板 PL9 SN400A	t	0.1			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	10	鋼板 PL12 SN400B	t	0.4			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	11	鋼板 PL9 SN400B	t	0.07			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	12	鋼板 PL32 SN490C	t	0.2			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	13	鋼板 PL19 SN490C	t	0.1			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	14	鋼板 PL22 SN490C	t	0.1			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	15	摩擦接合用高力ボルト M20 L75 F10T	本	256			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	16	摩擦接合用高力ボルト M20 L60 F10T	本	96			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	17	摩擦接合用高力ボルト M20 L55 F10T	本	8			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	18	摩擦接合用高力ボルト M20 L50 F10T	本	68			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	19	摩擦接合用高力ボルト M16 L45 F10T	本	32			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	20	アンカーボルト M24 L480	本	32			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	21	鉄骨スクラップ控除	t	0.28			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	22	工場加工組立費	t	8.1			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	23	工場溶接費	m	342			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	24	鉄骨 素地ごしらえ プラスト工法	m2	164			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	25	工場 錆止塗装 ジンクリッチ JIS K 5552 工場1回塗り	m2	164			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	26	現場 錆止塗装 構造用錆止めペイント JIS K 5551 現場2回塗り	m2	164			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	27	鉄骨運搬費	t	8.1			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	28	鉄骨建方費	t	8.1			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	29	高力ボルト本締	本	442			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	30	アンカーボルト埋込み費 M24 L480	本	32			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	31	ベース無収縮モルタル 480×480×30	箇所	4			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	32	超音波探傷試験 第三者	箇所	20			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	1	屋根 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板折板葺き t0.8 H166内外	m2	107			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	2	タイトフレーム	m	46			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	3	鼻隠し GL鋼板 t0.35 H450	m	24.4			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	4	ケラバ水切り	m	17.4			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	5	軒樋 塩ビ製 角型カラー W200	m	12			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	6	縦樋 SUS製 φ100	m	7			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0090	塗装工事	1	外部 鉄部 DP塗装(3級)	m2	164			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0010	建築工事	0100	雑工事	1	鉄骨柱(300×300) 足元ステンレス巻き立て H300 t3 曲げ加工	箇所	4			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	1	照明器具工 I	個	4			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	2	配線工 屋内ビット EM-CE3.5sq-3C	m	17			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	3	配線工 屋外FP管内 EM-CE3.5sq-3C	m	20			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	4	配線工 屋外管内 EM-EEF1.6-3C	m	36			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	5	配管工 屋外露出 G22	m	36			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	6	取付工 プルボックス 150×150×100 SUS、WP	個	1			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	7	配管工 丸形露出ボックス 3方出 G22	個	4			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	8	ケーブル銘板	枚	5			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	1	配管工 雨水排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 100A 屋外埋設	m	20			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	2	小口径塩ビ雨水ます Φ200 100A 90Y	箇所	1			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	3	小口径塩ビ雨水ます Φ200 100A 45L	箇所	2			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	4	雨水排水管接続工 100A 側溝コア抜き	箇所	2			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	5	根切り	m3	3.7			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	6	埋戻 発生土	m3	1.1			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	7	埋戻 山砂	m3	2.6			
0030	狭山PA(外回り) 障がい者用駐車場ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	8	発生土処理 場内敷均し	m3	2.6			
0040	狭山PA(外回り) 電気室棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	遣り方	m2	62			
0040	狭山PA(外回り) 電気室棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し 躯体及び仕上げ	m2	62			
0040	狭山PA(外回り) 電気室棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	養生 躯体及び仕上げ	m2	62			
0040	狭山PA(外回り) 電気室棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	整理清掃片付け 躯体及び仕上げ	m2	62			
0040	狭山PA(外回り) 電気室棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	外部足場 手摺先行方式	m2	191			
0040	狭山PA(外回り) 電気室棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	最上部安全手摺	m	43			
0040	狭山PA(外回り) 電気室棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	垂直養生 メッシュシート	m2	191			
0040	狭山PA(外回り) 電気室棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	8	水平養生 安全ネット	m2	62			
0040	狭山PA(外回り) 電気室棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	9	内部足場	m2	62			
0040	狭山PA(外回り) 電気室棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	根切り GL-2. 50m 機械 壺・布掘	m3	404			
0040	狭山PA(外回り) 電気室棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	床付け	m2	64.4			
0040	狭山PA(外回り) 電気室棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	3	埋戻し 根切土・機械	m3	281			
0040	狭山PA(外回り) 電気室棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	4	建設発生土運搬 仮置き	m3	330			
0040	狭山PA(外回り) 電気室棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	5	建設発生土処理 場外搬出処理	m3	57			
0040	狭山PA(外回り) 電気室棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	6	掘削機械運搬費	式	1			
0040	狭山PA(外回り) 電気室棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	7	平板載荷試験	箇所	1			
0040	狭山PA(外回り) 電気室棟新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業 基礎下 t60	m3	3.5			
0040	狭山PA(外回り) 電気室棟新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	2	砕石地業 土間下 t60	m3	3			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	3	砕石地業 ボーチ下 t100	m3	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	4	防湿シート t0.15	m2	50.2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	5	敷き砂 t30	m3	1.5			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295A D10	t	0.1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295A D13	t	3.1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	3	異形鉄筋 SD295A D16	t	1.4			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	4	異形鉄筋 SD345 D19	t	0.8			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	5	異形鉄筋 SD345 D22	t	0.7			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	6	鉄筋スクラップ控除	t	0.14			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	7	鉄筋加工組立	t	5.9			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	8	鉄筋運搬費 10t車	t	5.9			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	9	鉄筋ガス圧接 D19+D19	箇所	32			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	1	捨てコンクリート 18N-S18	m3	3.3			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	2	基礎コンクリート 24N-S15	m3	63			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	3	土間コンクリート 18N-S15	m3	11.2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	4	無筋コンクリート 18N-S15	m3	9.2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	5	捨てコンクリート打設手間	m3	3.3			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	6	基礎コンクリート打設手間	m3	63			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	7	土間コンクリート打設手間	m3	11.2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	8	無筋コンクリート打設手間	m3	9.2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	9	コンクリートポンプ圧送 基本料金 50m3未満 圧送料金含む	式	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	10	コンクリートポンプ圧送 基本料金 50m3以上 100m3未満	式	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	11	コンクリートポンプ圧送 圧送料金 50m3以上 100m3未満	m3	63			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	1	普通合板型枠 基礎部	m2	284			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	2	打ち放し型枠 地上部 B種	m2	18.6			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	3	型枠運搬費 10t車	m2	303			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	1	角形鋼管 □-200×200×9 BCR295	t	1.2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	2	角形鋼管 □-100×100×3.2 STKR400	t	0.3			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	3	H形鋼 H-250×125×6×9 SN400B	t	1.1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	4	H形鋼 H-200×100×5.5×8 SN400A	t	0.8			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	5	リップ溝形鋼 C-100×50×20×3.2 SSC400	t	1.5			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	6	リップ溝形鋼 C-100×50×20×2.3 SSC400	t	0.2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	7	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒2.6m	本	32			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	8	鋼板 PL6 SS400	t	0.03			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	9	鋼板 PL9 SN400A	t	0.02			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	10	鋼板 PL6 SN400A	t	0.05			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	11	鋼板 PL12 SN400B	t	0.2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	12	鋼板 PL6 SN400B	t	0.07			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	13	鋼板 PL25 SN490C	t	0.2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	14	鋼板 PL16 SN490C	t	0.1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	15	胴縁接合ピース材	個	168			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	16	中ボルト M12 L30	本	336			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	17	摩擦接合用高力ボルト M20 L45 F10T	本	56			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	18	摩擦接合用高力ボルト M16 L50 F10T	本	448			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	19	摩擦接合用高力ボルト M16 L45 F10T	本	64			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	20	アンカーボルト M20 L400	本	48			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	21	アンカーボルト M12 L300	本	12			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	22	鉄骨スクラップ控除	t	0.2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	23	工場加工組立費	t	5.9			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	24	工場溶接費	m	218			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	25	鉄骨 素地ごしらえ	m2	254			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	26	工場 錆止塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント 工場1回塗り	m2	254			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	27	現場 錆止塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント 現場1回塗り	m2	254			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	28	鉄骨運搬費	t	5.9			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	29	鉄骨建方費	t	5.9			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	30	高力ボルト本締	本	546			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	31	中ボルト本締	本	324			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	32	アンカーボルト埋込み費 M20 L400	本	48			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	33	アンカーボルト埋込み費 M12 L300	本	12			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	34	ベース無収縮モルタル 400×400×30	箇所	6			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	35	超音波探傷試験 第三者	箇所	20			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0080	外壁工事	1	外壁 セメント系サイディング t16 塗装品 目地シール共	m2	110			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0080	外壁工事	2	外壁 コーナー役物 サイディング同材	m	18			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0080	外壁工事	3	外壁 透湿防水シート	m2	114			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0080	外壁工事	4	外壁 土台水切 アルミ製既製品 サイディング用	m	31.5			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0090	防水工事	1	シーリング MS-2 15×10 土台水切取合	m	31.5			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0090	防水工事	2	シーリング MS-2 10×10 アルミ庇他取合	m	4.8			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0090	防水工事	3	シーリング MS-2 10×10 建具廻り	m	20			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0100	屋根及びとい工事	1	屋根 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板折板葺き 断熱材裏打 t4共	m2	65.7			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0100	屋根及びとい工事	2	屋根 タイフレーム	m	37.2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0100	屋根及びとい工事	3	屋根 軒先換気面戸	m	12.4			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0100	屋根及びとい工事	4	屋根 水上面戸	m	12.4			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0100	屋根及びとい工事	5	屋根 水止面戸	m	12.4			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0100	屋根及びとい工事	6	屋根 軒先水切	m	12.4			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0100	屋根及びとい工事	7	屋根 水上水切り 耐火ボード t15共	m	12.4			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0100	屋根及びとい工事	8	屋根 ケラバ水切 耐火ボード t15共	m	10			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0100	屋根及びとい工事	9	軒樋 塩ビ製 角型カラー W150	m	12.4			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0100	屋根及びとい工事	10	軒樋 落し口 塩ビ製ドレイン Φ100用 落葉よけネット共	箇所	2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0100	屋根及びとい工事	11	堅樋 硬質塩ビ管(VP) カラー Φ100	m	7.1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	1	屋根 笠木 直線部 アルミ製既製品 W200	m	22.4			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	2	屋根 笠木 コーナー アルミ製既製品 W200	箇所	2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	3	庇 アルミ製既製品 L2300×D900	箇所	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	4	庇 アルミ製既製品 L2500×D900	箇所	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	5	梯子掛金物 Φ22 W524 亜鉛メッキ	箇所	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	6	マンホール蓋 再生樹脂製 800×800 枠共	箇所	2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	7	軽量鉄骨壁下地 W65 直張り用	m2	138			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	8	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 3方 850×2000	箇所	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	9	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 3方 2000×2500	箇所	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	10	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 3方 1800×2500	箇所	1			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	11	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 4方 1600×1350	箇所	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	12	天井インサート折板用	m2	59.8			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	13	軽量鉄骨天井下地 19型 直貼用	m2	59.8			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	14	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 450×450	箇所	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	15	天井点検口 アルミ製 450角	箇所	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	16	タラップ ステンレス製 W300	箇所	10			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	17	SUS框 100×25 t2.0	m	3.1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	18	SUSノンスリップ ゴムタイヤ入	m	6.3			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	19	侵入防止柵 W600×H700 アンカー止	箇所	2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	20	ステップボルト Φ16	箇所	2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	21	マンホール梯子 W250 H1350	箇所	2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	22	配線ビッド蓋 CPL t4.5 W300 取手付	m	2.58			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	23	配線ビッド蓋 CPL t4.5 W400 取手付	m	0.53			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	24	配線ビッド蓋 CPL t4.5 W500 取手付	m	8.51			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	25	配線ビッド蓋 CPL t4.5 W750 取手付	m	3.36			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	26	配線ビッド蓋 CPL t4.5 W800 取手付	m	2.06			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	27	配線ビッド蓋 CPL t4.5 W840 取手付	m	0.78			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	28	配線ビッド枠	m	34.3			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0110	金属工事	29	保守切替ボックス取付枠SUS t2.0 W400×H300	箇所	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0120	左官工事	1	外部 床コンクリート金ごて仕上	m2	4			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0120	左官工事	2	外部 巾木 コンクリート打放補修仕上	m2	13.7			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0120	左官工事	3	外部 建具下枠 モルタル詰め 防水剤入	m	3.8			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0120	左官工事	4	外部 床コンクリート木ごて	m2	9.6			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0120	左官工事	5	内部 床コンクリート金ごて フリーアクセスフロア下	m2	13.86			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0120	左官工事	6	内部 床コンクリート木ごて	m2	37.89			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0120	左官工事	7	内部 床コンクリート金ごて 貼物下	m2	36.5			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0120	左官工事	8	内部 ビット立上り 防水モルタル金ごて H300	m	34.3			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0120	左官工事	9	内部 ビット床 防水モルタル金ごて	m2	10.25			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0130	アルミニウム製建具工事	1	AW-1 引違窓 W1600×H1350	箇所	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0130	アルミニウム製建具工事	2	K-1 アルミ製面格子 W1800×H1550	箇所	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0140	鋼製建具工事	1	SD-1 両開フラッシュドア W1800×H2500 外壁戸当共	箇所	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0140	鋼製建具工事	2	SD-2 両開フラッシュドア W2000×H2500 外壁戸当共	箇所	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0140	鋼製建具工事	3	SD-3 片開フラッシュドア W850×2000 戸当共	箇所	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0150	ガラス工事	1	網入型板ガラス t6.8 2.18m2以下	m2	2.16			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0150	ガラス工事	2	ガラス止めシーリング 5×5	m	18.2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0160	塗装工事	1	外部 DP塗装(3級) 鋼製建具面 枠共	m2	24.7			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0160	塗装工事	2	内部 SOP塗装 鋼製建具面 枠共	m2	4.9			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0160	塗装工事	3	内部 SOP塗装 鉄部	m2	13.21			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0160	塗装工事	4	液体ガラス含浸塗装(床材 含浸)	m2	14			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0170	内装工事	1	床 長尺塩ビシート t2.0	m2	36.5			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0170	内装工事	2	床 ビニル床タイル t4 帯電防止型	m2	14			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0170	内装工事	3	ビニル巾木 H75	m	39.6			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0170	内装工事	4	壁 GB-R t12.5	m2	107			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0170	内装工事	5	天井 GB-R t9.5 不燃	m2	59.8			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0170	内装工事	6	廻縁 塩ビ製	m	43.7			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0170	内装工事	7	現場発泡ウレタン吹付 h250 t40	m2	17.1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0170	内装工事	8	天井断熱材 グラスウール t200 10kg/m3	m2	59.8			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0170	内装工事	9	壁断熱材 グラスウール t100 10kg/m3	m2	110			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0180	雑工事	1	縁石 歩車道境界石 180/210×300×600	m	24.23			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0180	雑工事	2	砂利敷 t50	m2	119			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0180	雑工事	3	防草シート敷き	m2	119			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0180	雑工事	4	コンクリート機械基礎 1000×2000×H150	箇所	2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0180	雑工事	5	酸欠注意札 白色アクリル板 t3.0 190×90	箇所	4			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0180	雑工事	6	消火器 ABC10型	箇所	2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0010	建築工事	0180	雑工事	7	フリーアクセスフロア H300 3000N仕様	m2	14			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	1	取付工 電灯分電盤LE-1	面	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	2	取付工 動力分電盤PE-1	面	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	3	取付工 動力分電盤PE-2	面	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	4	配線工 屋内ビッド EM-CET14sq	m	5			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	5	配線工 屋内ビッド EM-CE3.5sq-4C	m	10			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	6	配線工 屋内ビッド EM-CE3.5sq-3C	m	11			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	7	配線工 屋内ビッド EM-IE8sq	m	5			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	8	配線工 屋内ビッド EM-IE3.5sq	m	21			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	9	配線工 屋内フリアク EM-CE3.5sq-3C	m	4			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	10	配線工 屋内フリアク EM-IE3.5sq	m	4			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	11	配線工 屋内管内 EM-CE3.5sq-4C	m	3			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	12	配線工 屋内管内 EM-CE3.5sq-3C	m	2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	13	配線工 屋内管内 EM-IE3.5sq	m	7			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	14	配線工 屋外管内 EM-IE8sq	m	3			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	15	配線工 屋外管内 EM-CET14sq	m	3			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	16	配管工 屋内コンクリート埋設 PS80	m	15			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	17	配管工 屋内コンクリート埋設 PF28	m	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	18	配管工 屋内隠ぺい PF28	m	4			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	19	配管工 屋外埋設 FP30	m	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	20	配管工 屋外露出 G36	m	2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	21	ケーブル銘板	枚	10			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	1	照明器具工 g	個	6			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	2	照明器具工 p	個	3			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	3	配線器具工 スイッチ3W15A×1	個	4			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	4	配線器具工 コンセント2P15A×2	個	8			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	5	配線器具工 ノズルプレート(電話機用)	個	2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	6	取付工 アウトレットボックス102×44(ジョイント用)	個	2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	7	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF2.0-3C	m	19			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	8	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF2.0-2C	m	3			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	9	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF1.6-3C	m	12			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	10	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF1.6-2C	m	20			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	11	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0-3C	m	26			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	12	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0-2C	m	2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	13	配線工 屋内管内 EM-EEF1.6-3C	m	6			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	14	配管工 屋内隠ぺい PF22	m	25			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	15	配管工 屋内コンクリート埋設 PF22	m	4			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0030	動力設備工事	1	配線工 屋外管内 EM-CE5.5sq-4C	m	9			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0030	動力設備工事	2	配線工 屋外管内 EM-CE3.5sq-4C	m	9			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0030	動力設備工事	3	配管工 屋外露出 G28	m	7			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	0030	動力設備工事	4	配管工 屋外露出 G36	m	7			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	1	PACー1 パッケージエアコン 屋外機×1 屋内機×2	組	2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	2	PACー2 パッケージエアコン 屋外機×1 屋内機×2	組	2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	3	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管 12.7Φ	m	14			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	4	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管 15.9Φ	m	11			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	5	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 液管 6.4Φ	m	14			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	6	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 液管 9.5Φ	m	11			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	7	樹脂製カバー 冷媒管露出部	m	12			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	8	配管工 ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管 25Φ 屋内一般	m	12			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	9	配管工 ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管 25Φ 屋外架空	m	9			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	10	保温工 ドレン管 25Φ グラスウール ALGC保温筒	m	12			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	11	配管工 屋内隠ぺい PF22	m	6			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	12	配線工 EM-CEES2sq-2C 二重天井内 警報線	m	26			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	13	配線工 EM-CEES2sq-3C 冷媒管共巻 渡り配線	m	25			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	14	浸透ます 塩ビ製 Φ150	箇所	3			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	15	根切り 人力施工	m3	0.3			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	16	埋戻 砂利地業 再生クラッシャーラン	m3	0.2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	17	発生土処理 場内敷均し	m3	0.3			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	給排水設備工事	1	配管工 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20A	m	3			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	給排水設備工事	2	掘付工 弁きょう 25A	個	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	給排水設備工事	3	取付工 仕切弁 GV 25A	個	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	給排水設備工事	4	水栓柱 キー付き横水栓共	箇所	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	給排水設備工事	5	浸透ます 塩ビ製 Φ150	箇所	1			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	給排水設備工事	6	配管工 雨水排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 100A 屋外埋設	m	26			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	給排水設備工事	7	小口径塩ビ雨水ます Φ200 100A 45L	箇所	4			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	給排水設備工事	8	雨水排水管接続工 100A 側溝コア抜き	箇所	2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	給排水設備工事	9	根切り	m3	2.7			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	給排水設備工事	10	埋戻 発生土	m3	0.7			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	給排水設備工事	11	埋戻 山砂	m3	2			
0040	狭山PA(外回り)電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	給排水設備工事	12	発生土処理 場内敷均し	m3	2			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	遣り方	m2	12			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し 躯体及び仕上げ	m2	12			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	養生 躯体及び仕上げ	m2	12			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	整理清掃片付け 躯体及び仕上げ	m2	12			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	外部足場 手摺先行方式	m2	60			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	最上部安全手摺	m	20			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	垂直養生 メッシュシート	m2	60			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	8	水平養生 安全ネット	m2	12			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	根切り GLー2. 50m 機械 壺・布掘	m3	35.6			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	床付け	m2	19.2			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	3	埋戻し 根切土・機械	m3	26.6			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	4	建設発生土運搬 仮置き	m3	35.6			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	5	建設発生土処理 場外搬出処理	m3	9			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	6	掘削機械運搬費	式	1			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	7	平板載荷試験	箇所	1			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業 基礎下 t60	m3	1.2			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295A D10	t	0.1			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295A D13	t	0.6			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	3	異形鉄筋 SD295A D16	t	0.2			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	4	異形鉄筋 SD345 D22	t	0.2			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	5	鉄筋スクラップ控除	t	0.03			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	6	鉄筋加工組立	t	1.05			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	7	鉄筋運搬費 10t車	t	1.05			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	1	捨てコンクリート 18N-S18	m3	1			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	2	基礎コンクリート 24N-S15	m3	7.3			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	3	捨てコンクリート打設手間	m3	1			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	4	基礎コンクリート打設手間	m3	7.3			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	5	コンクリートポンプ圧送 基本料金 50m3未満 圧送料金含む	式	1			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	1	普通合板型枠 基礎部	m2	34.9			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	2	型枠運搬費 10t車	m2	34.9			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	1	角形鋼管 □ー200×200×9 BCR295	t	0.6			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	2	H形鋼 H-250×125×6×9 SN400B	t	0.5			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	3	H形鋼 H-200×100×5.5×8 SN400A	t	0.1			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	4	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒2.3m	本	8			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	5	鋼板 PL6 SS400	t	0.01			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	6	鋼板 PL9 SN400A	t	0.01			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	7	鋼板 PL6 SN400A	t	0.01			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	8	鋼板 PL12 SN400B	t	0.08			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	9	鋼板 PL6 SN400B	t	0.03			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	10	鋼板 PL25 SN490C	t	0.1			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	11	鋼板 PL16 SN490C	t	0.03			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	12	摩擦接合用高力ボルト M20 L45 F10T	本	12			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	13	摩擦接合用高力ボルト M16 L50 F10T	本	256			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	14	摩擦接合用高力ボルト M16 L45 F10T	本	16			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	15	アンカーボルト M20 L400	本	32			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	16	鉄骨スクラップ控除	t	0.05			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	17	工場加工組立費	t	1.5			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	18	工場溶接費	m	51.3			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	19	鉄骨 素地ごしらえ プラスト工法	m2	30.6			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	20	工場 錆止塗装 ジンクリッチ JIS K 5552 工場1回塗り	m2	30.6			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	21	現場 錆止塗装 構造用錆止めペイント JIS K 5551 現場2回塗り	m2	30.6			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	22	鉄骨運搬費	t	1.5			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	23	鉄骨建方費	t	1.5			
0050	狭山PA(外回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	24	高力ボルト本締	本	274			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工程 番号	工程名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	25	アンカーボルト埋込み費 M20 L400	本	32			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	26	ベース無収縮モルタル 400×400×30	箇所	4			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	27	超音波探傷試験 第三者	箇所	20			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	1	屋根 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板折板葺き t0.6 H85内外	m2	16.4			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	2	タフトフレーム	m	12			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	3	鼻隠し GL鋼板 t0.35 H300	m	12.6			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	4	ケラバ包み	m	5.2			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	5	軒樋 塩ビ製 角型カラー W150	m	6.3			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	6	竖樋 SUS製 Φ100	m	3			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0090	塗装工事	1	外部 鉄部 DP塗装(3級)	m2	30.6			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0100	雑工事	1	鉄骨柱(200×200) 足元ステンレス巻き立て H300 t3 曲げ加工	箇所	4			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	1	照明器具工 l	個	1			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	2	配線工 屋内ビット EM-CE3.5sq-3C	m	17			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	3	配線工 屋外FP管内 EM-CE3.5sq-3C	m	73			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	4	配線工 屋外管内 EM-EEF1.6-3C	m	6			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	5	取付工 ブルボックス 150×150×100 SUS、WP	個	1			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	6	配管工 丸形露出ボックス 3方出 G22	個	1			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	7	配管工 屋外露出 G22	m	6			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	8	ケーブル銘板	枚	5			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	1	配管工 雨水排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 100A 屋外埋設	m	3			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	2	小口径塩ビ雨水ます Φ200 100A ST	箇所	1			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	3	雨水排水管接続工 100A 側溝コア抜き	箇所	1			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	4	根切り	m3	0.6			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	5	埋戻 発生土	m3	0.1			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	6	埋戻 山砂	m3	0.5			
0050	狭山PA(外回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	7	発生土処理 場内敷均し	m3	0.5			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	遣り方	m2	48.1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し 躯体及び仕上げ	m2	48.1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	養生 躯体及び仕上げ	m2	48.1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	整理清掃片付け 躯体及び仕上げ	m2	48.1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	外部足場 手摺先行方式	m2	124			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	最上部安全手摺	m	33.5			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	垂直養生 メッシュシート	m2	124			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	根切り GL-O. 7m 機械 壺・布掘	m3	63.1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	床付け	m2	58.8			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0020	土工事	3	埋戻し 根切土・機械	m3	11.7			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0020	土工事	4	建設発生土運搬 仮置き	m3	63.1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0020	土工事	5	建設発生土処理 場外搬出処理	m3	51.4			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0020	土工事	6	掘削機械運搬費	式	1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0020	土工事	7	平板載荷試験	箇所	1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業 基礎下 t150	m3	9.6			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295A D13	t	0.6			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD345 D19	t	3.3			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	3	鉄筋スクラップ控除	t	0.1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	4	鉄筋加工組立	t	3.75			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	5	鉄筋運搬費 10t車	t	3.75			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	6	鉄筋ガス圧接 D19+D19	箇所	54			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	1	捨てコンクリート 18N-S18	m3	3.2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	2	基礎コンクリート 24N-S15	m3	43.9			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	3	捨てコンクリート打設手間	m3	3.2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	4	基礎コンクリート打設手間	m3	43.9			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	5	コンクリートポンプ圧送 基本料金 50m3未満 圧送料金含む	式	1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	1	普通合板型枠 基礎部	m2	29.7			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	2	打ち放し型枠 基礎部 B種	m2	37.3			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	3	型枠運搬費 10t車	m2	67			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0070	左官工事	1	基礎上面 コンクリート金ゴテ押え	m2	23.76			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0070	左官工事	2	基礎 コンクリート打放面補修	m2	37.3			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0080	雑工事	1	目隠しフェンス H3000	m	39.5			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0080	雑工事	2	目隠しフェンス扉	箇所	1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0080	雑工事	3	目隠しフェンス基礎 800×800×H850	箇所	22			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0080	雑工事	4	砂利敷 t50	m2	60			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0080	雑工事	5	防草シート敷き	m2	60			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	1	取付工 電灯動力分電盤 LPD-1	面	1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	2	配線工 屋内ビット EM-CET38sq	m	9			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	3	配線工 屋内ビット EM-CE14sq-2C	m	7			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	4	配線工 屋外FP管内 EM-CET38sq	m	213			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	5	配線工 屋外FP管内 EM-CE14sq-2C	m	213			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	6	配線工 屋外管内 EM-CET38sq	m	40			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	7	配線工 屋外管内 EM-CE14sq-2C	m	40			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	8	配管工 屋内露出 E54	m	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	9	配管工 屋内コンクリート埋設 VE16	m	4			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	10	接地工 D種	箇所	1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	11	接地埋設標 黄銅製	枚	1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	12	ケーブル銘板	枚	18			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	1	照明器具工 q	個	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	2	配線器具工 スイッチ1P15A×1 防水(露出ボックス含む)	個	1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	3	配線器具工 コンセント2P15A×2 接地付 WP(露出ボックス含む)	個	1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	4	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0-3C	m	8			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	5	配線工 屋内管内 EM-EEF1.6-3C	m	3			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	6	配線工 屋内管内 EM-EEF1.6-2C	m	8			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	7	配管工 丸形露出ボックス 3方出 E25	個	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	8	配管工 屋内露出 E25	m	17			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	1	設置工 TW-1 受水槽 有効容量 76.0m3 附属品共	基	1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	2	設置工 PU-1 エンジン付き加圧給水ポンプユニット 附属品共	基	1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	3	配管工 ステンレス鋼管 20A 屋外架空	m	7			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	4	配管工 ステンレス鋼管 75A 屋外架空	m	10			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	5	配管工 硬質塩化ビニルライニング鋼管VD65A 屋内一般	m	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	6	配管工 硬質塩化ビニルライニング鋼管VD100A 屋内一般	m	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	7	配管工 硬質塩化ビニルライニング鋼管VD125A 屋内一般	m	5			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工 程 番 号	工種名称	内 訳 番 号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	8	配管工 硬質ポリ塩化ビニル管 75A 屋外	m	1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	9	配管工 硬質ポリ塩化ビニル管 150A 屋外	m	9			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	10	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 150A 屋外埋設	m	19			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	11	保温工 20Aポリスチレンフォーム保温筒 SUSラッキング共	m	7			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	12	保温工 75Aポリスチレンフォーム保温筒 SUSラッキング共	m	10			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	13	保温工 給水管 65A グラスウール ALGC保温筒 屋内	m	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	14	保温工 給水管 100A グラスウール ALGC保温筒 屋内	m	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	15	保温工 給水管 125A グラスウール ALGC保温筒 屋内	m	5			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	16	取付工 仕切弁 GV 10K 20A	個	4			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	17	取付工 仕切弁 GV 10K 80A	個	3			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	18	取付工 仕切弁 GV 10K 65A	個	3			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	19	取付工 仕切弁 GV 10K 80A	個	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	20	取付工 仕切弁 GV 10K 125A	個	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	21	取付工 仕切弁 GV 5K 80A	個	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	22	防振継手 フレキシブルジョイント 20A	個	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	23	防振継手 フレキシブルジョイント 65A	個	3			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	24	防振継手 フレキシブルジョイント 75A	個	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	25	防振継手 フレキシブルジョイント 125A	個	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	26	ボールタップ 20A	個	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	27	Y字ストレーナー 10K 20A	個	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	28	配管用防虫網 150A	個	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	29	間接排水口 200A	個	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	30	電磁弁装置 20A	個	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	31	定水位調整弁 20A	組	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	32	保守用 横水栓	個	1			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	33	配管工 ねじなし電線管 E管(31)	m	4			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	34	配管工 ねじなし電線管 E管(39)	m	8			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	35	配管工 厚鋼電線管 G管(36)	m	26			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	36	配管工 金属製可とう電線管 PV(24)	m	9			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	37	配線工 屋内管内 EM-CE5.5sq-3C 管内	m	4			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	38	配線工 屋内管内 EM-IE5.5sq	m	4			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	39	配線工 屋内管内 EM-CEES1.25-5C	m	8			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	40	配線工 屋内管内 EM-CEES1.25-3C	m	15			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	41	配線工 屋外管内 EM-CEES1.25-5C	m	23			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	42	配線工 屋外管内 EM-CEES1.25-3C	m	46			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	43	配線工 屋内ビット EM-CEES2sq-7C	m	20			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	44	配線工 屋外FP管内 EM-CEES2sq-7C	m	61			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	45	取付工 端子台 10芯用	個	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	46	取付工 電極 5P	個	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	47	取付工 電極 3P	個	2			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	48	取付工 プルボックス 200×200×100 SUS、WP	個	3			
0060	狭山PA(外回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	49	取付工 プルボックス 150×150×100 SUS、WP	個	1			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	遣り方	m2	6			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し	m2	6			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	養生	m2	6			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	整理清掃片付け	m2	6			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	根切り GL-0. 2m 機械 壺・布掘	m3	2.7			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	床付け	m2	9.4			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	3	埋戻し 根切土・機械	m3	1.8			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	4	建設発生土運搬 仮置き	m3	0.9			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	5	建設発生土処理 場外搬出処理	m3	0.9			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	6	掘削機械運搬費	式	1			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業 基礎下 t150	m3	1.4			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295A D10	t	0.07			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295A D13	t	0.09			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	3	鉄筋スクラップ控除	t	0.01			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	4	鉄筋加工組立	t	0.15			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	5	鉄筋運搬費 10t車	t	0.15			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	1	捨てコンクリート 18N-S18	m3	0.4			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	2	基礎コンクリート 21N-S15	m3	1.2			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	3	捨てコンクリート打設手間	m3	0.4			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	4	基礎コンクリート打設手間	m3	1.2			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	5	コンクリートポンプ圧送 基本料金 50m3未満 圧送料金含む	式	1			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	1	普通合板型枠 基礎部	m2	2.3			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	2	型枠運搬費 10t車	m2	2.3			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	3	アンカーボルト M16 L320 据付 材工共	本	24			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0070	左官工事	1	床 コンクリート金ゴテ押え	m2	8.2			
0070	狭山PA(外回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0080	雑工事	1	喫煙所 W3000×D2000 据付	基	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0020	電気設備工事	0010	屋外管路工事	1	配管工 E1-FP100(3)50(6)	m	5			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0020	電気設備工事	0010	屋外管路工事	2	配管工 E1-FP50(2)30(1)	m	5			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0020	電気設備工事	0010	屋外管路工事	3	配管工 E1-FP50(1)	m	2			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0020	電気設備工事	0010	屋外管路工事	4	配管工 E1-FP30(1)	m	49			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0020	電気設備工事	0010	屋外管路工事	5	管路埋設標工 MK-C	箇所	10			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0020	電気設備工事	0010	屋外管路工事	6	ハンドホール工 EA-C1	箇所	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0010	給水管引込工事	1	取付工 仕切弁 GV 10K 80A	個	2			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0010	給水管引込工事	2	据付工 量水器 Φ75 手間のみ	個	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0010	給水管引込工事	3	据付工 量水器ボックス MB-3 MC-3	箇所	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0010	給水管引込工事	4	据付工 弁きょう 80A	個	2			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0010	給水管引込工事	5	根切り	m3	5.4			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0010	給水管引込工事	6	埋戻 発生土	m3	4			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0010	給水管引込工事	7	埋戻 山砂	m3	1.4			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0010	給水管引込工事	8	発生土処理 場内敷均し	m3	1.4			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	1	配管工 仮設給水管 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 75A 保温共	m	6			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	2	配管工 仮設給水管 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 65A 保温共	m	93			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	3	配管工 仮設給水管 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 40A 保温共	m	114			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	4	配管工 仮設給水管 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 30A 保温共	m	72.2			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	5	取付工 仮設仕切弁 GV 10K 65A 保温共	個	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	6	取付工 仮設仕切弁 GV 10K 40A 保温共	個	6			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	7	取付工 仮設仕切弁 GV 10K 30A 保温共	個	2			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	8	取付工 仮設排泥弁 25A	個	3			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	9	据付工 仮設量水器 Φ40 保温カバー共	個	2			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	10	据付工 仮設量水器 Φ30 保温カバー共	個	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	11	接続工 切回し給水管(夜間) 40A	箇所	2			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	12	接続工 切回し給水管(夜間) 30A	箇所	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	13	撤去工 既設量水器 Φ40(再使用あり)	個	2			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	14	撤去工 既設量水器 Φ30(再使用あり)	個	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	15	撤去工 仮設給水管 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 75A 保温共	m	6			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	16	撤去工 仮設給水管 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 65A 保温共	m	93			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	17	撤去工 仮設給水管 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 40A 保温共	m	114			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	18	撤去工 仮設給水管 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 30A 保温共	m	72.2			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	19	撤去工 仮設仕切弁 GV 10K 65A 保温共	個	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	20	撤去工 仮設仕切弁 GV 10K 40A 保温共	個	6			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	21	撤去工 仮設仕切弁 GV 10K 30A 保温共	個	2			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	22	撤去工 仮設排泥弁 25A	個	3			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	23	撤去工 仮設量水器 Φ40 保温カバー共	個	2			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	24	撤去工 仮設量水器 Φ30 保温カバー共	個	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	25	敷き鉄板(t22)1800*900 5枚 リース	ヶ月	6			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	26	アスファルトカッター工 t100	m	16			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	27	根切り	m3	2.4			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	28	発生土処理 場内敷均し	m3	2.4			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	29	発生材処分費 アスファルトガラ	m3	0.5			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	30	発生材処分費 廃プラスチック類	m3	0.09			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	31	発生材処分費 混合廃棄物	m3	0.01			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	32	発生材運搬費 アスファルトガラ	m3	0.5			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	33	発生材運搬費 廃プラスチック類	m3	0.09			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	34	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	0.01			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	1	配管工 仮設排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 200A	m	8			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	2	既設塩ビ製インバート樹改修(夜間)	箇所	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	3	据付工 仮設インバート樹 塩ビ製 300Φ 1500用 蓋共	組	2			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	4	根切り	m3	16			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	5	埋戻 発生土	m3	15			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	6	発生土処理 場内敷均し	m3	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	7	撤去工 仮設排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 200A	m	8			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	8	撤去工 仮設インバート樹 塩ビ製 300Φ 1500用 蓋共	組	2			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	9	発生材処分費 廃プラスチック類	m3	0.05			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	10	発生材運搬費 廃プラスチック類	m3	0.05			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	1	配管工 水道用ポリエチレンニ層管 40A 屋外埋設	m	3			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	2	配管工 水道用ポリエチレンニ層管 75A 屋外埋設	m	28			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	3	配管工 水道用ポリエチレンニ層管 100A 屋外埋設	m	75			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	4	配管工 水道用ポリエチレンニ層管 25A 屋外埋設	m	224			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	5	取付工 仕切弁 GV 10K 25A	個	2			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	6	取付工 仕切弁 GV 10K 40A	個	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	7	取付工 仕切弁 GV 10K 50A	個	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	8	取付工 仕切弁 GV 10K 65A	個	6			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	9	取付工 仕切弁 GV 10K 100A	個	2			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	10	据付工 量水器 Φ100 バルス式	個	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	11	据付工 量水器 Φ40 バルス式	個	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	12	据付工 量水器 Φ25 バルス式	個	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	13	据付工 量水器ボックス MB-3 MC-3	箇所	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	14	据付工 量水器ボックス MB-2 MC-2	箇所	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	15	据付工 量水器ボックス MB-1 MC-1	箇所	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	16	据付工 弁きょう 25A	個	2			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	17	据付工 弁きょう 40A	個	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	18	据付工 弁きょう 50A	個	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	19	据付工 弁きょう 65A	個	6			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	20	据付工 弁きょう 100A	個	2			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	21	配管工 屋外埋設 FEP30	m	19			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	22	配線工 パルス用通信線 VCTF0.5-4C	m	19			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	23	根切り	m3	51			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	24	埋戻 発生土	m3	40			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	25	埋戻 山砂	m3	11			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	1	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管VP 150A 地中埋設	m	25			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	2	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管VP 200A 地中埋設	m	80			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	3	据付工 インバート樹 プラスチック製 300Φ 1500用 蓋共	組	3			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	4	据付工 インバート樹 プラスチック製 300Φ 1800用 蓋共	組	3			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	5	据付工 インバート樹 プラスチック製 300Φ 2000用 蓋共	組	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	6	据付工 インバート樹 SC-4 600Φ 2100H 蓋共	組	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	7	据付工 インバート樹 SC-4 600Φ 2250H 蓋共	組	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	8	据付工 インバート樹 SC-4 600Φ 2400H 蓋共	組	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	9	据付工 インバート樹 SC-4 600Φ 2600H 蓋共	組	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	10	据付工 インバート樹 SC-4 600Φ 2700H 蓋共	組	1			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	11	根切り	m3	186			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	12	埋戻 砕石RC40	m3	17			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	13	埋戻 山砂	m3	11			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	14	埋戻 発生土	m3	155			
0080	狭山PA(外回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	15	発生土処理 場内敷均し	m3	3			
0090	狭山PA(内回り) トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	遣り方	m2	918			
0090	狭山PA(内回り) トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し 躯体及び仕上げ	m2	742			
0090	狭山PA(内回り) トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	養生 躯体及び仕上げ	m2	742			
0090	狭山PA(内回り) トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	整理清掃片付け 躯体及び仕上げ	m2	742			
0090	狭山PA(内回り) トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	地足場	m2	918			
0090	狭山PA(内回り) トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	外部足場 手摺先行方式	m2	953			
0090	狭山PA(内回り) トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	最上部安全手摺	m	184			
0090	狭山PA(内回り) トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	8	垂直養生 メッシュシート	m2	953			
0090	狭山PA(内回り) トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	9	水平養生 安全ネット	m2	917			
0090	狭山PA(内回り) トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	10	軒下棚足場	m2	205			
0090	狭山PA(内回り) トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	11	内部足場	m2	742			
0090	狭山PA(内回り) トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	根切り GL-2. 50m 機械 壺・布掘	m3	3278			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工程 番号	工程名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	床付け	m2	961			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	3	埋戻し 根切土・機械	m3	1110			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	4	建設発生土運搬 仮置き	m3	3278			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	5	建設発生土処理 場外搬出処理	m3	2168			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	6	掘削機械運搬費	式	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	7	平板載荷試験	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業 基礎下 t60	m3	90.5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295A D10	t	0.9			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295A D13	t	33.9			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	3	異形鉄筋 SD295A D16	t	33.7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	4	異形鉄筋 SD345 D19	t	12.2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	5	異形鉄筋 SD345 D22	t	3.7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	6	異形鉄筋 SD345 D25	t	8.1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	7	鉄筋スクラップ控除	t	2.4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	8	鉄筋加工組立	t	89			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	9	鉄筋運搬費 10t車	t	89			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	10	鉄筋ガス圧接 D19+D19	箇所	642			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	1	捨てコンクリート 18N-S18	m3	48.1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	2	基礎コンクリート 24N-S15	m3	831			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	3	捨てコンクリート打設手間	m3	48.1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	4	基礎コンクリート打設手間	m3	831			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	5	コンクリートポンプ圧送 基本料金 50m3未満 圧送料金含む	式	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	6	コンクリートポンプ圧送 基本料金 100m3以上	式	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	7	コンクリートポンプ圧送 圧送料金 100m3以上	m3	831			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	1	普通合板型枠 基礎部	m2	1511			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	2	普通合板型枠 スラブ下	m2	483			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	3	打ち放し型枠 地上部 B種	m2	65.1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	4	型枠運搬費 10t車	m2	2059			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	5	人通口 Φ600	箇所	11			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	1	角形鋼管 □-300×300×12 BCR295	t	16.6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	2	角形鋼管 □-100×100×3.2 STKR400	t	0.4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	3	H形鋼 H-300×150×6.5×9 SN400A	t	6.5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	4	H形鋼 H-294×200×8×12 SN400A	t	1.4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	5	H形鋼 H-250×125×6×9 SN400A	t	1.7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	6	H形鋼 H-200×100×5.5×8 SN400A	t	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	7	H形鋼 H-340×250×9×14 SN400B	t	19.2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	8	H形鋼 H-294×200×8×12 SN400B	t	8.1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	9	リップ溝形鋼 C-100×50×20×3.2 SSC400	t	8.3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	10	リップ溝形鋼 C-100×50×20×2.3 SSC400	t	0.6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	11	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L<2.0m	本	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	12	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒2.7m	本	5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	13	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.0m	本	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	14	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.2m	本	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	15	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.3m	本	10			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	16	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.4m	本	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	17	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.5m	本	6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	18	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.6m	本	26			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	19	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.7m	本	6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	20	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.8m	本	30			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	21	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒3.9m	本	10			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	22	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒4.0m	本	22			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	23	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒4.1m	本	36			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	24	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒4.3m	本	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	25	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒4.4m	本	8			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	26	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒4.5m	本	48			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	27	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒5.9m	本	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	28	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒6.0m	本	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	29	鋼板 PL6 SS400	t	0.2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	30	鋼板 PL9 SN400A	t	0.5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	31	鋼板 PL6 SN400A	t	0.1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	32	鋼板 PL12 SN400B	t	2.7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	33	鋼板 PL9 SN400B	t	1.9			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	34	鋼板 PL32 SN490C	t	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	35	鋼板 PL22 SN490C	t	0.9			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	36	鋼板 PL19 SN490C	t	0.4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	37	胴縁接合ビース材	個	682			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	38	中ボルト M12 L30	本	1364			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	39	摩擦接合用高力ボルト M20 L75 F10T	本	1856			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	40	摩擦接合用高力ボルト M20 L65 F10T	本	1320			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	41	摩擦接合用高力ボルト M20 L60 F10T	本	1026			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	42	摩擦接合用高力ボルト M20 L50 F10T	本	432			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	43	摩擦接合用高力ボルト M20 L45 F10T	本	136			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	44	摩擦接合用高力ボルト M16 L45 F10T	本	436			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	45	アンカーボルト M24 L480	本	272			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	46	アンカーボルト M12 L300	本	16			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	47	鉄骨スクラップ控除	t	2.6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	48	工場加工組立費	t	73.6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	49	工場溶接費	m	2265			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	50	鉄骨 素地ごしらえ	m2	1641			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	51	鉄骨 素地ごしらえ プラスト工法	m2	357			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	52	工場 錆止塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント 工場1回塗り	m2	1641			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	53	現場 錆止塗装 鉛・クロムフリーさび止めペイント 現場1回塗り	m2	1641			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	54	工場 錆止塗装 ジンクリッチ JIS K 5552 工場1回塗り	m2	357			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	55	現場 錆止塗装 構造用錆止めペイント JIS K 5551 現場2回塗り	m2	357			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	56	鉄骨運搬費	t	76.4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	57	鉄骨建方費	t	76.4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	58	高力ボルト本締	本	5006			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	59	中ボルト本締	本	1312			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	60	アンカーボルト埋込み費 M24 L480	本	272			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	61	アンカーボルト埋込み費 M12 L300	本	16			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	62	ベース無収縮モルタル 480×480×30	箇所	34			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	63	超音波探傷試験 第三者	箇所	100			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0080	外壁工事	1	外壁 セメント系サイディング t16 塗装品 目地シール共	m2	329			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0080	外壁工事	2	外壁 コーナー役物 サイディング同材	m	29.9			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0080	外壁工事	3	外壁 セメント系サイディング t16 無塗装品 目地シール共	m2	210			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0080	外壁工事	4	外壁 透湿防水シート	m2	599			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0080	外壁工事	5	幕板 セメント系サイディング t16 塗装品 目地シール共	m2	54			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0080	外壁工事	6	外壁 土台水切 アルミ製既製品 サイディング用	m	139			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0090	防水工事	1	シーリング MS-2 15×10 土台水切取合	m	139			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0090	防水工事	2	シーリング MS-2 15×10 鉄骨柱足元見切取合	m	19.6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0090	防水工事	3	シーリング MS-2 10×10 建具廻り	m	73.1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0090	防水工事	4	シーリング SR-1 5×5 ライニング天板取合	m	195			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0090	防水工事	5	排水溝 塗膜防水 W250×H150	m2	43.9			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	1	人工大理石面台 t12 W115	m	1.6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	2	人工大理石面台 t12 W145	m	6.1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	3	人工大理石面台 t12 W200	m	11.6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	4	人工大理石面台 t12 W210	m	8.5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	5	人工大理石面台 t12 W250	m	29.5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	6	人工大理石面台 t12 W340	m	45.5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	7	汚垂石 t6 D600	m	14.4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0100	石・タイル工事	8	薄型防汚陶板	枚	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	1	外壁 木製ブロック t45 取り付け	m2	210			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	2	外部天井 羽目板張り t15	m2	257			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	3	床フローリング t15 取り付け手間のみ(支給材)	m2	96.1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	4	床フローリング t15 工場加工費 運搬共(支給材)	m2	96.1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	5	床 木製見切り 25×18	m	10.8			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	6	内壁 羽目板張り t15	m2	277			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	7	内壁 木製ブロック t45 取り付け	m2	92.1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	8	内壁 木製ブロック 250×250 t15 取り付け	m2	31.7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	9	コーナー見切り 25×25	m	30			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	10	木製3方枠 130×30	m	21			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	11	木製1方枠 130×30	m	5.6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	12	木製笠木 t25 W250	m	3.9			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	13	木製笠木 集成材 t30 W85	m	4.8			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	14	木製縦枠 集成材 t40 W125	m	2.6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	15	間接照明ボックス下 木製 廻り縁15×15	m	95			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	16	木製 廻り縁15×15	m	112			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	17	天井天然木化粧板 t15	m2	263			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	18	天井 木製ルーバー	m	710			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	19	天井 木製ルーバー吊木	m	90.6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	20	外壁木製見切り 60×25	m	7.4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	21	情報コーナー壁 モニター取付下地 ベニヤ板t12	m2	11.6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	22	パウダーコーナーR壁 R1600、H2000、周長3954 笠木共	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0110	木工事	23	パウダーコーナーR壁 R1600、H2000、周長4000 笠木共	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	1	屋根 溶融アルミ亜鉛合金メッキ銅板折板葺き t0.8 H166内外	m2	996			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	2	不燃断熱材裏打ち t4	m2	876			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	3	タイトフレーム	m	549			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	4	水上面戸	m	75.9			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	5	軒先面戸	m	75.9			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	6	ケラバ包み	m	35.7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	7	水上水切り 溶融アルミ亜鉛メッキ銅板 t0.8	m	75.9			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	8	捨て笠木	m	93			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	9	鼻隠し GL銅板 t0.35 H450	m	23			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	10	破風水切り	m	17			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	11	軒樋 塩ビ製 角型カラー W200	m	46.5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	12	堅樋 硬質塩ビ管(VP) カラー Φ100	m	35.5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0120	屋根及びとい工事	13	堅樋 SUS製 Φ100	m	7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	1	屋根 笠木 アルミ既製品 W200	m	93			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	2	幕板下端見切り アルミ押出型材 W120	m	106			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	3	靴ふきマット SUS製(1960×900)枠共	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	4	靴ふきマット下排水 ステンレス皿 Φ50	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	5	鉄骨柱 天井見切 ステンレス FB-20×1.0 HL	m	9.6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	6	タラップ 亜鉛メッキ Φ22 W524 H4100	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	7	巾木 SUS巾木 t1.0加工 H60 HL 裏打ち材共	m	372			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	8	巾木 SUS巾木 t1.0加工 H60 HL R付 裏打ち材共	m	95.3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	9	スリット蓋グレーチング W250	m	79.9			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	10	スリット蓋グレーチング W250 化粧用受枠	m	163			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	11	自立式 2段誘導手摺 半硬質樹脂製 SUS製支柱	m	5.7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	12	壁付 2段誘導手摺 半硬質樹脂製 ブラケット共	m	71.6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	13	壁付 2段誘導手摺 半硬質樹脂製(外部用)ブラケット共	m	62.7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	14	廻縁 アルミ製	m	362			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	15	衝突防止パネル 強化ガラスt8	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	16	天井点検口 アルミ製 450角	箇所	21			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	17	床下点検口(防臭型) 600角	箇所	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	18	床下ピット タラップ SUS製 W300	箇所	15			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	19	カーテンレール ステンレス製 シングル 天井付	m	5.6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	20	天井下地用鉄骨 C-100×50×20×2.3	m	657			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	21	軽量鉄骨壁下地 W65	m2	1610			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	22	軽量鉄骨壁下地(ライニング) W65	m2	103			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	23	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 4方 1830×2300	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	24	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 3方 6270×2975	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	25	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 4方 3820×2300	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	26	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 4方 3915×600	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	27	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 4方 2735×600	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	28	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 3方 1200×2000	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	29	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 3方 1786×2000	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	30	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 3方 1586×2000	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	31	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 3方 1000×2000	箇所	1			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工程 番号	工程名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	32	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 3方 1100×2600	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	33	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 4方 400×400	箇所	64			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	34	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 3方 1100×2000	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	35	軽量鉄骨壁下地 W65 開口補強 4方 1200×600	箇所	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	36	軽量鉄骨天井下地 19型 捨貼用	m2	500			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	37	軽量鉄骨天井下地 19型 直貼用	m2	42			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	38	軽量鉄骨天井下地 25型 捨貼用(屋外)	m2	257			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	39	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 450×450	箇所	21			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	40	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 1100×600	箇所	5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	41	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 950×950	箇所	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	42	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 610×650	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	43	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 254×254	箇所	5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	44	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 300×300	箇所	11			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	45	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 400×400	箇所	6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	46	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 1000×250	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	47	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 1000×300	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0130	金属工事	48	軽量鉄骨天井下地 19型 開口補強 1200×1200	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0140	左官工事	1	内部 床 コンクリート金ごて a種	m2	594			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0140	左官工事	2	内部 ビット床 コンクリート金ごて b種	m2	538			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0140	左官工事	3	外部 巾木 コンクリート打放補修仕上	m2	33.7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0140	左官工事	4	外部 建具廻り モルタル詰め 防水剤入	m	21.1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0140	左官工事	5	床下点検口 モルタル詰め	m	7.2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0140	左官工事	6	内部 床 モルタル タイル下	m2	342			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0140	左官工事	7	内部 排水溝 モルタル金ごて W250 H150 塗膜防水下	m	43.9			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0150	アルミニウム製建具工事	1	AW-1 アルミ製連装フロントサッシ(自動ドア付)6270×2975	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0150	アルミニウム製建具工事	2	AW-2 アルミ製FIX窓 1830×2300	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0150	アルミニウム製建具工事	3	AW-2' アルミ製FIX窓 3820×2300	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0150	アルミニウム製建具工事	4	AW-3 アルミ製FIX窓 3915×600	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0150	アルミニウム製建具工事	5	AW-4 アルミ製FIX窓 2735×600	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0150	アルミニウム製建具工事	6	AG-1 アルミ製ガラリ 2010×500	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0150	アルミニウム製建具工事	7	AG-2 アルミ製ガラリ 1830×500	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0160	鋼製建具工事	1	SD-1 スチール製親子開きフラッシュドア 1200×2000	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0160	鋼製建具工事	2	SD-2 スチール製両開きフラッシュドア(戸袋付)1786×2000	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0160	鋼製建具工事	3	SD-3 スチール製両開きフラッシュドア(戸袋付)1586×2000	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0160	鋼製建具工事	4	SD-4 スチール製片開きフラッシュドア 1000×2000	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0170	鋼製軽量建具工事	1	LSD-1 片引きフラッシュドア(ランサムH600付き) 1100×2000	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0170	鋼製軽量建具工事	2	LSD-2 片引きフラッシュドア 1100×2000	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0170	鋼製軽量建具工事	3	LSD-3 片引きフラッシュドア 1100×2000	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0180	トイレブース工事	1	TB-1 13770×2600	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0180	トイレブース工事	2	TB-2 12040×2600	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0180	トイレブース工事	3	TB-3 12040×2600	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0180	トイレブース工事	4	TB-4 14270×2600	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0180	トイレブース工事	5	TB-5 11460×2600	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0180	トイレブース工事	6	TB-6 8490×2600	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0180	トイレブース工事	7	TB-7 8490×2600	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0190	ガラス工事	1	複層ガラス 強化FL5+A6+LowE5 2m2以下	m2	17.41			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0190	ガラス工事	2	複層ガラス 強化FL5+A6+LowE5 4m2以下	m2	15.09			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0190	ガラス工事	3	飛散防止フィルム	m2	32.5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0190	ガラス工事	4	ガラス止めシーリング 5×5	m	128			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0200	塗装工事	1	外部 EP-G塗装 天井ケイカル面	m2	20.6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0200	塗装工事	2	外部 鉄部 DP塗装(3級)	m2	357			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0200	塗装工事	3	外部 建具面 DP塗装(3級) 枠共	m2	13			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0200	塗装工事	4	内部 EP-G塗装 天井・壁石こうボード面	m2	92.5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0200	塗装工事	5	液体ガラス浸透塗装(屋外 壁・天井 塗布)	m2	415			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0200	塗装工事	6	液体ガラス含浸塗装(床材 含浸)	m2	92.8			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0200	塗装工事	7	内部 CL塗装(木部 細物 w85)	m	12			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0200	塗装工事	8	内部 CL塗装(木部 細物 w130)	m	6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0200	塗装工事	9	内部 CL塗装(木部 細物 w250)	m	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0200	塗装工事	10	内部 SOP塗装 建具面(枠共)	m2	30.7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	1	塗床(エポキシ系) 防滑型	m2	30.6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	2	塗床(エポキシ系) 帯電防止型	m2	10.7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	3	長尺塩ビシートt2.5	m2	338.4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	4	巾木 ビニル巾木 H60	m	19.3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	5	壁 GB-S t12.5	m2	1454			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	6	壁 メラミン化粧板 t3	m2	1051			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	7	天井 間接照明ボックスW200、H140 アルミ見切り共	m	95			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	8	天井 GB-D t9.5	m2	65			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	9	天井 GB-R t9.5	m2	572			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	10	天井(外部) GB-S t9.5(捨張り)	m2	257			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	11	天井 DR t9	m2	215			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	12	天井 ケイカル板 t6 目透かし貼り(軒天井)	m2	13.2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	13	石こうボード 継ぎ目処理(塗装下)	m2	92.5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	14	廻縁 塩ビ製	m	21.5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	15	壁 グラスウール断熱材 t100 24kg/m3	m2	583			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	16	天井 グラスウール断熱材 t150 24kg/m3	m2	777			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0210	内装工事	17	現場発泡ウレタン吹付 H250 t25	m2	31.7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	1	A ブースサイン(洋式)	箇所	39			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	2	B ブースサイン(洋式+ヘビーチェア)	箇所	6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	3	C ブースサイン(和式)	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	4	D ブースサイン(洋式+オストメイト+フィッティングボード)	箇所	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	5	E ブースサイン(洋式+身障者+ヘビーシート)	箇所	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	6	F ブースサイン(A・B・C扉付き)	箇所	46			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	7	G ブースサイン(リバーラストイレ扉付き)	箇所	10			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	8	H ブースサイン(洋式リバーラストイレ)	箇所	10			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	9	I パウダーコーナーサイン	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	10	J 清掃状況案内板	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	11	銘板 A	箇所	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	12	銘板 B	箇所	67			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	13	銘板 C	箇所	64			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	14	銘板 D	箇所	64			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	15	銘板 E	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	16	銘板 F	箇所	65			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	17	女子トイレ触知案内板	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	18	男子トイレ触知案内板	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	19	トイレ入口サイン(女子)	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	20	トイレ入口サイン(男子)	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	21	トイレ入口サイン(ファミリートイレ)	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	22	トイレ入口サイン(バリアフリートイレ)	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	23	メイン入口サイン	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	24	点字1(女子トイレ入口)	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	25	点字2(男子トイレ入口)	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	26	点字3(バリアフリートイレ入口)	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	27	点字4(ファミリートイレ入口)	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	28	点字5(女子トイレ)	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	29	点字6(男子トイレ)	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	30	点字7(トイレ入口)	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	31	室名札	箇所	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0220	サイン工事	32	管理用番号プレート	箇所	100			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0230	雑工事(外部)	1	洗い場コンクリート SUS製グレーチング共 780×810	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0230	雑工事(外部)	2	機械基礎コンクリート 1500×6500 t250 材工共	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0230	雑工事(外部)	3	犬走コンクリート t100 金ゴテ押さえ 砕石とも	m2	33.2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0230	雑工事(外部)	4	靴ふきマット下土間コンクリート(1960×900)	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0230	雑工事(外部)	5	メーターボックス土留め壁 W2500×D1000×H650	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0230	雑工事(外部)	6	鉄骨柱(300×300) 足元ステンレス巻き立て H300 t3 曲げ加工	箇所	8			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	1	I型手摺 軟質樹脂被膜 L1000	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	2	I型手摺 軟質樹脂被膜 L600	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	3	L型手摺 A 軟質樹脂被膜 W700×H700×D110	箇所	62			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	4	L型手摺 B 軟質樹脂被膜 W800×H800×D230	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	5	小便器手摺 W600×H600	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	6	洗面器手摺1 L635×H120 2本/組	箇所	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	7	跳ね上げ式可動手摺 L800×H160	箇所	7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	8	跳ね上げ式可動手摺 紙巻器付 L820×H200	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	9	幼児用手摺	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	10	ベビーシート ABS樹脂製	箇所	6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	11	折りたたみシート	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	12	ベビーチェア ABS樹脂製	箇所	7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	13	フィッティングボード	箇所	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	14	荷物掛けフック ステンレス製	箇所	91			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	15	ペーパーボックス	箇所	63			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	16	サニタリーボックス	箇所	65			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	17	背もたれ	箇所	5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	18	おもつ用ゴミ箱(ライニング内部 W380xH850) 大型ブース内	箇所	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	19	おもつ用ゴミ箱(既製品W400xH1258xD235)ファミリーイレ内	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	20	便座クリーナー ボトル共	箇所	64			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	21	紙巻き器	箇所	6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	22	パウダー台 W871 棚板強化ガラス板 t8 ごみ入れ・間仕切り共	箇所	10			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	23	パウダー台 W670 棚板強化ガラス板 t8 ごみ入れ・間仕切り共	箇所	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	24	洗面カウンター 8人用 L3825 洗面ボールー体型 車椅子対応	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	25	洗面カウンター 1人用 L840 洗面ボールー体型	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	26	洗面カウンター 2人用 L1900 洗面ボールー体型	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	27	洗面カウンター 3人用 L3200 洗面ボールー体型 車椅子対応	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	28	姿見鏡 W600×H1500 耐蝕鏡 ステンレス製枠付	箇所	7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	29	化粧鏡 A W350×H1000 耐蝕鏡 ステンレス製枠付	箇所	6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	30	化粧鏡 B W350×H1000 LED照明付 サイドライト	箇所	17			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	31	化粧鏡 C W450×H1000 LED照明付 サイドライト	箇所	14			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	32	仕切りベルト L3.0m ベルト金物 壁埋込収納ボックス共	組	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	33	消火器 ABC10型	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	34	消火器ボックス SUS W256×H594×D204 壁埋込	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	35	伐採材利用掲示板	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	36	盗難防止割蓋 熱硬化樹脂板 t13	箇所	65			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	37	壁点検口 400×400 熱硬化樹脂板 t13	箇所	64			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	38	ベンチ 4人掛け シナランバー合板 CL塗装	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	39	小便器隔て板 強化ガラス t8 SUS製枠共	箇所	16			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	40	カーテン ポリエステル製 H2600	m	5.6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	41	ポスターボックス	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	42	スチール製中量棚	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0010	建築工事	0240	雑工事(内部)	43	衝突防止シール	箇所	16			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	1	取付工 電灯分電盤 LU-1	面	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	2	取付工 動力分電盤 PU-1	面	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	3	配線工 屋内ビット EM-CEQ325sq	m	26			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	4	配線工 屋内ビット EM-CET250sq	m	6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	5	配線工 屋内ビット EM-IE38sq	m	5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	6	配線工 屋外FP管内 EM-CEQ325sq	m	534			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	7	配線工 屋外FP管内 EM-CET250sq	m	272			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	8	配線工 屋外FP管内 EM-IE38sq	m	9			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	9	配線工 屋外ラック EM-CEQ325sq	m	162			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	10	配線工 屋外ラック EM-CET250sq	m	81			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	11	配線工 屋外トラフ EM-CEQ325sq	m	24			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	12	配線工 屋外トラフ EM-CET250sq	m	12			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	13	接地工 D種	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	14	接地埋設標 黄銅製	枚	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	15	ケーブル銘板	枚	29			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	1	照明器具工 b	個	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	2	照明器具工 c	個	55			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	3	照明器具工 d	個	56			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	4	照明器具工 e	個	6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	5	照明器具工 f	個	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	6	照明器具工 g	個	3			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工程 番号	工程名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	7	照明器具工 h	個	24			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	8	照明器具工 i	個	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	9	照明器具工 j	個	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	10	照明器具工 k	個	12			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	11	照明器具工 l	個	7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	12	照明器具工 m	個	79			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	13	照明器具工 n	個	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	14	照明器具工 p	個	18			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	15	照明器具工 r	個	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	16	配線器具工 自動点滅器 AC100V3A 防水型	個	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	17	配線器具工 スイッチ4W15A×1	個	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	18	配線器具工 スイッチ3W15A×1	個	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	19	配線器具工 スイッチ1P15A×1	個	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	20	配線器具工 コンセント2P20A×1 接地端子付	個	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	21	配線器具工 コンセント2P15A×2 接地端子付	個	8			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	22	配線器具工 コンセント2P15A×2 接地極付 (鍵付金属製プレート	個	22			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	23	配線器具工 コンセント2P15A×1 接地極・接地端子付 WP	個	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	24	配線器具工 コンセント2P15A×2 接地極・接地端子付	個	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	25	配線器具工 コンセント2P15A×2	個	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	26	配線器具工 コンセント2P15A×1 接地端子付	個	109			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	27	配線器具工 ノズルプレート(ドレンポンプジョイント用)	個	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	28	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF2.6-3C	m	1790			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	29	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF2.6-2C	m	366			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	30	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF2.0-3C	m	1094			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	31	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF2.0-2C	m	112			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	32	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF1.6-3C	m	283			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	33	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF1.6-2C	m	387			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	34	配線工 屋内管内 EM-EEF2.6-3C	m	148			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	35	配線工 屋内管内 EM-EEF2.6-2C	m	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	36	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0-3C	m	364			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	37	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0-2C	m	12			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	38	配線工 屋内管内 EM-EEF1.6-3C	m	15			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	39	配線工 屋内管内 EM-EEF1.6-2C	m	139			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	40	配線工 屋内ピット EM-CE3.5sq-3C	m	6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	41	配線工 屋外FP管内 EM-CE3.5sq-3C	m	86			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	42	配線工 屋外管内 EM-EEF1.6-3C	m	57			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	43	分岐接続工 屋外 EM-CE3.5sq-3C	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	44	取付工 音声案内装置	個	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	45	取付工 アウトレットボックス102×54(ジョイント用)	個	6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	46	取付工 アウトレットボックス102×44(自動ドア用)	個	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	47	取付工 アウトレットボックス102×44(ミラーライト用)	個	31			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	48	取付工 アウトレットボックス102×44(フラッシュ用)	個	84			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	49	取付工 アウトレットボックス102×44(ジョイント用)	個	20			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	50	取付工 ブルボックス 150×150×100 SUS、WP	個	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	51	配管工 丸形露出ボックス 3方出 G22	個	7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	52	配管工 屋内隠ぺい PF22	m	544			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	53	配管工 屋内隠ぺい PF16	m	136			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	54	配管工 屋外露出 G22	m	57			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	55	ケーブル銘板	枚	8			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0030	動力設備工事	1	配線工 屋外FP管内 EM-CET22sq	m	8			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0030	動力設備工事	2	配線工 屋外FP管内 EM-CET5.5sq-4C	m	13			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0030	動力設備工事	3	配線工 屋外FP管内 EM-CE3.5sq-4C	m	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0030	動力設備工事	4	配線工 屋外FP管内 EM-IE8sq	m	8			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0030	動力設備工事	5	配管工 屋外埋設 FP40	m	7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0030	動力設備工事	6	配管工 屋外埋設 FP30	m	13			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	1	取付工 非常警報リレー盤	面	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	2	配線器具工 赤色灯付ブザー	個	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	3	配線器具工 非常押釦	個	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	4	配線器具工 非常押釦(ひも付)	個	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	5	配線器具工 復旧釦	個	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	6	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF2.0-2C	m	31			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	7	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF1.6-2C	m	15			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	8	配線工 屋内二重天井内 EM-AE1.2-2C	m	26			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	9	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0-2C	m	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	10	配線工 屋内管内 EM-EEF1.6-2C	m	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	11	配線工 屋内管内 EM-AE1.2-2C	m	16			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	12	配管工 屋内隠ぺい PF22	m	20			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0040	トイレ非常警報設備工事	13	配管工 屋内隠ぺい PF16	m	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0050	消防用非常警報設備工事	1	取付工 非常警報複合装置	台	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0050	消防用非常警報設備工事	2	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF2.0-2C	m	50			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0050	消防用非常警報設備工事	3	配線工 屋内二重天井内 EM-HP1.2-4C	m	27			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0050	消防用非常警報設備工事	4	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0-2C	m	7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0050	消防用非常警報設備工事	5	配線工 屋内管内 EM-HP1.2-4C	m	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0050	消防用非常警報設備工事	6	配管工 屋内隠ぺい PF22	m	7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0050	消防用非常警報設備工事	7	配管工 屋内隠ぺい PF16	m	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	1	据付工 太陽光モジュール415W/枚(取付金具、専用ケーブル含む)	台	13			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	2	取付工 パワーコンディショナー	台	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	3	取付工 小型計測装置	台	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	4	取付工 日射計(専用ケーブル含む)	台	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	5	取付工 気温計(専用ケーブル含む)	台	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	6	配線工 屋内二重天井内 EM-CET14sq	m	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	7	配線工 屋内二重天井内 EM-IE5.5sq	m	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	8	配線工 屋内二重天井内 EM-FCES1.2-2P	m	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	9	配線工 屋内二重天井内 EM-CEES2sq-6C	m	9			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	10	配線工 屋内ピット EM-CEES2sq-6C	m	17			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	11	配線工 屋内フリアク EM-CEES2sq-6C	m	5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	12	配線工 屋外FP管内 EM-CEES2sq-6C	m	266			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	13	配線工 屋外ラック内 EM-CEES2sq-6C	m	104			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	14	取付工 端子台 10芯用	個	1			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	15	取付工 ブルボックス 300×300×200 SUS、WP	個	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	16	配管工 屋外露出 G28	m	10			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0060	太陽光発電設備工事	17	ケーブル銘板	枚	15			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	1	据付工 満空システム架(管理端末PC、HUB含む)	架	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	2	据付工 無停電電源装置 350kVA	台	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	3	取付工 集計盤	面	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	4	取付工 制御ユニット F型	台	6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	5	取付工 人感センサー	個	6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	6	取付工 満空表示モニター 55型(取付金具含む)	面	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	7	取付工 表示用STB	個	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	8	取付工 マグネットスイッチ	個	64			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	9	取付工 アウトレットボックス102×44(ジョイント用)	個	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	10	配線器具工 ノズルプレート(UTP引出し用)	個	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	11	取付工 ケーブルラック はしご型 300A アルミ製	m	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	12	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF2.6-2C	m	54			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	13	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF2.0-2C	m	18			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	14	配線工 屋内二重天井内 EM-EEF1.6-2C	m	21			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	15	配線工 屋内二重天井内 EM-UTP0.5-4P	m	62			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	16	配線工 屋内二重天井内 EM-AE0.65-4C	m	238			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	17	配線工 屋内二重天井内 EM-AE0.65-3C	m	11			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0020	電気設備工事	0070	満空表示設備工事	18	配線工 屋内二重天井内 EM-AE0.65-2C	m	2532			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	1	MAC-1 空冷ヒートポンプマルチ 屋外機	台	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	2	MAC-1-1 マルチエアコン 屋内機 2方向	台	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	3	MAC-1-2 マルチエアコン 屋内機 4方向	台	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	4	MAC-2 空冷ヒートポンプマルチエアコン 屋外機	台	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	5	MAC-2-1 マルチエアコン 屋内機 4方向	台	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	6	MAC-2-2 マルチエアコン 屋内機 2方向	台	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	7	PAC-1 パッケージエアコン 屋外機×1 屋内機×2	組	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	8	PAC-2 パッケージエアコン 屋外機×1 屋内機×1	組	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	9	ECO-1 輻射パネル	台	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	10	VHS 1000×250 吹出口	個	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	11	GVS 1000×300 吸込口	個	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	12	ダクト工 長方形ダクト	m2	23			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	13	保温工 長方形ダクト グラスウール ALGC保温帯	m2	11			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	14	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管 12.7Φ	m	40			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	15	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管 15.9Φ	m	87			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	16	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管 22.2Φ	m	49			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	17	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 ガス管 25.4Φ	m	33			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	18	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 液管 6.4Φ	m	9			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	19	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 液管 9.5Φ	m	136			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	20	配管工 冷媒用断熱材被覆銅管 液管 12.7Φ	m	33			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	21	樹脂製カバー 冷媒管露出部	m	12			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	22	配管工 ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管 25Φ	m	66			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	23	配管工 ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管 30Φ	m	20			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	24	配管工 ドレン管 硬質ポリ塩化ビニル管 40Φ	m	14			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	25	保温工 ドレン管 25Φ グラスウール ALGC保温筒	m	66			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	26	保温工 ドレン管 30Φ グラスウール ALGC保温筒	m	20			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	27	保温工 ドレン管 40Φ グラスウール ALGC保温筒	m	14			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	28	空調機用集中リモコン	個	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	29	配管工 屋内隠ぺい PF22	m	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	30	配線工 EM-CEES1.25sq-2C 二重天井内 リモコン配線	m	70			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	31	配線工 EM-CEES1.25sq-2C 冷媒管共巻 渡り配線	m	158			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	32	配線工 EM-CEES2sq-3C 冷媒管共巻 渡り配線	m	52			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	33	浸透ます 塩ビ製 Φ150	箇所	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	34	根切り 人力施工	m3	0.3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	35	埋戻 砂利地業 再生クラッシャーラン	m3	0.2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0010	空調調和設備工事	36	発生土処理 場内敷均し	m3	0.3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	1	HEX-1 全熱交換器 天井埋込 1000m3/h	台	9			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	2	HEX-2 全熱交換器 天井埋込 60m3/h	台	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	3	FE-1 天井換気扇 天井埋込 350m3/h	台	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	4	FE-1 天井換気扇 天井埋込 350m3/h	台	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	5	ダクト工 スパイラルダクト 100Φ	m	331			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	6	ダクト工 スパイラルダクト 125Φ	m	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	7	ダクト工 スパイラルダクト 150Φ	m	67			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	8	ダクト工 スパイラルダクト 200Φ	m	81			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	9	ダクト工 スパイラルダクト 250Φ	m	195			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	10	ダクト工 フレキシブルダクト 250Φ L700 保温共	本	31			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	11	ダクト工 フレキシブルダクト 250Φ L500 保温共	本	5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	12	取付工 GVS 100×150 吸込口	個	18			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	13	取付工 GVS 150×150 吸込口	個	62			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	14	取付工 GVS 400×400 吸込口	個	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	15	取付工 VHS 300×300 吹出口	個	11			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	16	取付工 VHS 400×400 吹出口	個	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	17	取付工 ベントキャップ 深型 SUS製 Φ250 防虫網付き	個	15			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	18	取付工 ベントキャップ 深型 SUS製 Φ150 防虫網付き	個	5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	19	取付工 ベントキャップ 深型 SUS製 Φ100 防虫網付き	個	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	20	取付工 チャンバー	m2	7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	21	取付工 換気口ボックス	m2	42			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	22	取付工 換気口ボックス 内貼り消音グラスウール t25	m2	42			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	23	保温工 チャンバー グラスウール ALGC保温帯	m2	7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	24	保温工 スパイラルダクト 100Φ グラスウール ALGC	m	6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	25	保温工 スパイラルダクト 150Φ グラスウール ALGC	m	12			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	26	保温工 スパイラルダクト 200Φ グラスウール ALGC	m	25			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	27	保温工 スパイラルダクト 250Φ グラスウール ALGC	m	105			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	28	配管工 屋内隠ぺい PF22	m	6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0020	換気設備工事	29	配線工 EM-CEES1.25sq-2C 二重天井内 リモコン配線	m	109			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	1	和風大便器	組	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	2	洋風大便器 一般ブース	組	55			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	3	洋風大便器 大型ブース	組	3			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工 種 番 号	工種名称	内 訳 番 号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	4	洋風大便器 オストメイトブース	組	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	5	洋風大便器 バリアフリートイレ	組	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	6	洋風大便器 ファミリートイレ	組	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	7	壁掛小便器	組	18			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	8	幼児用大便器	組	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	9	幼児用小便器	組	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	10	オストメイトバック	組	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	11	洗面器 バリアフリートイレ	組	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	12	洗面器 ファミリートイレ	組	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	13	手洗器 大型ブース	組	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	14	手洗器 バリアフリートイレ	組	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	15	手洗器 パウダーコーナー	組	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	16	掃除用流し	組	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	17	ハンドドライヤー	台	12			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	18	台付自動水栓(洗面器用)	台	17			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	19	散水栓 キー付きボックス共	箇所	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	20	横水栓	個	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0030	衛生器具設備工事	21	水栓柱 キー付き横水栓共	箇所	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	1	配管工 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 20A ビット内	m	182			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	2	配管工 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 25A ビット内	m	277			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	3	配管工 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 40A ビット内	m	10			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	4	配管工 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 50A ビット内	m	106			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	5	配管工 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 65A ビット内	m	16			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	6	配管工 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 75A ビット内	m	12			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	7	保温工 給水管 20A グラスウール ALGC保温筒	m	182			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	8	保温工 給水管 25A グラスウール ALGC保温筒	m	277			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	9	保温工 給水管 40A グラスウール ALGC保温筒	m	10			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	10	保温工 給水管 50A グラスウール ALGC保温筒	m	106			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	11	保温工 給水管 65A グラスウール ALGC保温筒	m	16			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	12	保温工 給水管 75A グラスウール ALGC保温筒	m	12			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	13	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 25A ビット内	m	27			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	14	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 30A ビット内	m	8			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	15	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 40A ビット内	m	84			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	16	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 50A ビット内	m	164			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	17	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 65A ビット内	m	10			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	18	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 75A ビット内	m	276			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	19	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 100A ビット内	m	165			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	20	配管工 通気管 硬質ポリ塩化ビニル管 50A	m	48			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	21	配管工 通気管 硬質ポリ塩化ビニル管 65A	m	164			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	22	床下掃除口 CO 40A	個	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	23	床下掃除口 CO 50A	個	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	24	床下掃除口 CO 65A	個	6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	25	床下掃除口 CO 75A	個	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	26	床下掃除口 CO 100A	個	28			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	27	取付工 ベントキャップ 深型 SUS製 Φ50 防虫網付き	個	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	28	取付工 ベントキャップ 深型 SUS製 Φ65 防虫網付き	個	9			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	29	取付工 ベントキャップ 深型 SUS製 Φ75 防虫網付き	個	6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	30	配管工 雨水排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 100A 屋外埋設	m	27			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	31	配管工 雨水排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 125A 屋外埋設	m	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	32	小口径塩ビ雨水ます Φ200 125A ST	箇所	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	33	小口径塩ビ雨水ます Φ200 100A ST	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	34	小口径塩ビ雨水ます Φ200 100A 90L	箇所	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	35	雨水排水管接続工 125A 側溝コア抜き	箇所	3			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	36	雨水排水管接続工 100A 側溝コア抜き	箇所	4			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	37	根切り	m3	5.7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	38	埋戻 発生土	m3	1.6			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	39	埋戻 山砂	m3	4.1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0040	給排水設備工事	40	発生土処理 場内敷均し	m3	4.1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0050	給湯設備工事	1	配管工 給湯配管 被覆銅管 20A	m	34			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0050	給湯設備工事	2	保温工 給湯管 20A グラスウール ALGC保温筒	m	34			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0050	給湯設備工事	3	電気温水器 一連用	台	1			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0050	給湯設備工事	4	電気温水器 二連用	台	5			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0050	給湯設備工事	5	電気温水器 三連用	台	2			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0060	水せつけん設備工事	1	水せつけん供給管 硬質ポリ塩化ビニル管 20A	m	118			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0060	水せつけん設備工事	2	取付工 仕切弁 GV 20A	個	14			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0060	水せつけん設備工事	3	水せつけん供給栓	組	17			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0060	水せつけん設備工事	4	水せつけん補給タンク	個	7			
0090	狭山PA(内回り)トイレ棟新築工事	0030	機械設備工事	0060	水せつけん設備工事	5	水せつけん集中タンク FRP製 架台共	基	1			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	通り方	m2	12			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し 躯体及び仕上げ	m2	12			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	養生 躯体及び仕上げ	m2	12			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	整理清掃片付け 躯体及び仕上げ	m2	12			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	外部足場 手摺先行方式	m2	60			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	最上部安全手摺	m	20			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	垂直養生 メッシュシート	m2	60			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	8	水平養生 安全ネット	m2	12			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	根切り GL-2、50m 機械 壺・布掘	m3	35.6			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	床付け	m2	19.2			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	3	埋戻し 根切土・機械	m3	26.6			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	4	建設発生土運搬 仮置き	m3	35.6			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	5	建設発生土処理 場外搬出処理	m3	9			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	6	掘削機械運搬費	式	1			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	7	平板載荷試験	箇所	1			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業 基礎下 t60	m3	1.2			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295A D10	t	0.1			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295A D13	t	0.6			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	3	異形鉄筋 SD295A D16	t	0.2			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	4	異形鉄筋 SD345 D22	t	0.2			
0100	狭山PA(内回り)二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	5	鉄筋スクラップ控除	t	0.03			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	6	鉄筋加工組立	t	1.05			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	7	鉄筋運搬費 10t車	t	1.05			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	1	捨てコンクリート 18N-S18	m3	1			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	2	基礎コンクリート 24N-S15	m3	7.3			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	3	捨てコンクリート打設手間	m3	1			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	4	基礎コンクリート打設手間	m3	7.3			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	5	コンクリートポンプ圧送 基本料金 50m3未満 圧送料金含む	式	1			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	1	普通合板型枠 基礎部	m2	34.9			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	2	型枠運搬費 10t車	m2	34.9			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	1	角形鋼管 □-200×200×9 BCR295	t	0.6			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	2	H形鋼 H-250×125×6×9 SN400B	t	0.5			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	3	H形鋼 H-200×100×5.5×8 SN400A	t	0.1			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	4	ブレース 丸鋼M16 SNR400B 羽子板・ターンバックル共 L≒2.3m	本	8			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	5	鋼板 PL6 SS400	t	0.01			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	6	鋼板 PL9 SN400A	t	0.01			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	7	鋼板 PL6 SN400A	t	0.01			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	8	鋼板 PL12 SN400B	t	0.08			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	9	鋼板 PL6 SN400B	t	0.03			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	10	鋼板 PL25 SN490C	t	0.1			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	11	鋼板 PL16 SN490C	t	0.03			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	12	摩擦接合用高力ボルト M20 L45 F10T	本	12			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	13	摩擦接合用高力ボルト M16 L50 F10T	本	256			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	14	摩擦接合用高力ボルト M16 L45 F10T	本	16			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	15	アンカーボルト M20 L400	本	32			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	16	鉄骨スクラップ控除	t	0.05			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	17	工場加工組立費	t	1.5			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	18	工場溶接費	m	51.3			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	19	鉄骨 素地ごしらえ プラスト工法	m2	30.6			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	20	工場 錆止塗装 ジンクリッチ JIS K 5552 工場1回塗り	m2	30.6			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	21	現場 錆止塗装 構造用錆止めペイント JIS K 5551 現場2回塗り	m2	30.6			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	22	鉄骨運搬費	t	1.5			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	23	鉄骨建方費	t	1.5			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	24	高力ボルト本締	本	274			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	25	アンカーボルト埋込み費 M20 L400	本	32			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	26	ベース無収縮モルタル 400×400×30	箇所	4			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0070	鉄骨工事	27	超音波探傷試験 第三者	箇所	20			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	1	屋根 溶融アルミ亜鉛合金メッキ鋼板折板葺き t0.6 H85内外	m2	16.4			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	2	タイトフレーム	m	12			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	3	鼻隠し GL鋼板 t0.35 H300	m	12.6			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	4	ケラバ包み	m	5.2			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	5	軒樋 塩ビ製 角型カラー W150	m	6.3			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0080	屋根及びとい工事	6	縦樋 SUS製 Φ100	m	3			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0090	塗装工事	1	外部 鉄部 DP塗装(3級)	m2	30.6			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0010	建築工事	0100	雑工事	1	鉄骨柱(200×200) 足元ステンレス巻き立て H300 t3 曲げ加工	箇所	4			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	1	照明器具工	個	1			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	2	配線工 屋内ビット EM-CE3.5sq-3C	m	6			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	3	配線工 屋外FP管内 EM-CE3.5sq-3C	m	15			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	4	配線工 屋外管内 EM-EEF1.6-3C	m	4			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	5	取付工 プルボックス 150×150×100 SUS、WP	個	1			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	6	配管工 丸形露出ボックス 3方出 G22	個	1			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	7	配管工 屋外露出 G22	m	4			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0020	電気設備工事	0010	電灯コンセント設備工事	8	ケーブル銘板	枚	4			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	1	配管工 雨水排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 100A 屋外埋設	m	5			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	2	小口径塩ビ雨水ます Φ200 100A ST	箇所	1			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	3	雨水排水管接続工 100A 側溝コア抜き	箇所	1			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	4	根切り	m3	1.1			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	5	埋戻 発生土	m3	0.4			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	6	埋戻 山砂	m3	0.8			
0100	狭山PA(内回り) 二輪車用駐車ます上屋新築工事	0030	機械設備工事	0010	排水設備工事	7	発生土処理 場内敷均し	m3	0.8			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	遣り方	m2	48.1			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し 躯体及び仕上げ	m2	48.1			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	養生 躯体及び仕上げ	m2	48.1			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	整理清掃片付け 躯体及び仕上げ	m2	48.1			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	5	外部足場 手摺先行方式	m2	124			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	6	最上部安全手摺	m	33.5			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	7	垂直養生 メッシュシート	m2	124			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	根切り GL-0. 7m 機械 壺・布掘	m3	63.1			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	床付け	m2	58.8			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0020	土工事	3	埋戻し 根切土・機械	m3	11.7			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0020	土工事	4	建設発生土運搬 仮置き	m3	63.1			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0020	土工事	5	建設発生土処理 場外搬出処理	m3	51.4			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0020	土工事	6	掘削機械運搬費	式	1			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0020	土工事	7	平板載荷試験	箇所	1			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業 基礎下 t150	m3	8.8			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295A D13	t	0.6			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD345 D19	t	3.3			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	3	鉄筋スクラップ控除	t	0.10			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	4	鉄筋加工組立	t	3.75			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	5	鉄筋運搬費 10t車	t	3.75			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	6	鉄筋ガス圧接 D19+D19	箇所	54			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	1	捨てコンクリート 18N-S18	m3	3.2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	2	基礎コンクリート 24N-S15	m3	43.9			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	3	捨てコンクリート打設手間	m3	3.2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	4	基礎コンクリート打設手間	m3	43.9			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	5	コンクリートポンプ圧送 基本料金 50m3未満 圧送料金含む	式	1			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	1	普通合板型枠 基礎部	m2	29.7			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	2	打ち放し型枠 基礎部 B種	m2	37.3			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	3	型枠運搬費 10t車	m2	67			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0070	左官工事	1	基礎上面 コンクリート金ゴテ押え	m2	23.76			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工 程 番 号	工種名称	内 訳 番 号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0070	左官工事	2	基礎 コンクリート打放面補修	m2	37.3			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0080	雑工事	1	目隠しフェンス H3000	m	39.5			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0080	雑工事	2	目隠しフェンス扉	箇所	1			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0080	雑工事	3	目隠しフェンス基礎 800×800×H850	箇所	21			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0080	雑工事	4	砂利敷 t50	m2	56			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0010	建築工事	0080	雑工事	5	防草シート敷き	m2	56			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	1	取付工 電灯動力分電盤 LPU-1	面	1			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	2	配線工 屋内ビット EM-CET38sq	m	8			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	3	配線工 屋内ビット EM-CE14sq-2C	m	6			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	4	配線工 屋外FP管内 EM-CET38sq	m	214			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	5	配線工 屋外FP管内 EM-CE14sq-2C	m	214			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	6	配線工 屋外ラック EM-CET38sq	m	81			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	7	配線工 屋外ラック EM-CE14sq-2C	m	81			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	8	配線工 屋外トラフ EM-CET38sq	m	12			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	9	配線工 屋外トラフ EM-CE14sq-2C	m	12			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	10	配管工 屋内露出 E54	m	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	11	配管工 屋内コンクリート埋設 VE16	m	3			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	12	接地工 D種	箇所	1			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	13	接地埋設標 黄銅製	枚	1			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0010	幹線設備工事	14	ケーブル銘板	枚	20			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	1	照明器具工 q	個	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	2	配線器具工 スイッチ1P15A×1 防水(露出ボックス含む)	個	1			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	3	配線器具工 コンセント2P15A×2 接地付 WP(露出ボックス含む)	個	1			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	4	配線工 屋内管内 EM-EEF2.0-3C	m	3			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	5	配線工 屋内管内 EM-EEF1.6-3C	m	3			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	6	配線工 屋内管内 EM-EEF1.6-2C	m	8			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	7	配管工 丸形露出ボックス 3方出 E25	個	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0020	電気設備工事	0020	電灯コンセント設備工事	8	配管工 屋内露出 E25	m	17			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	1	設置工 TW-1 受水槽 有効容量 68.0m3 附属品共	基	1			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	2	設置工 PU-1 エンジン付き加圧給水ポンプユニット 附属品共	基	1			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	3	配管工 ステンレス鋼管 20A 屋外架空	m	7			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	4	配管工 ステンレス鋼管 75A 屋外架空	m	10			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	5	配管工 硬質塩化ビニルライニング鋼管VD65A 屋内一般	m	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	6	配管工 硬質塩化ビニルライニング鋼管VD100A 屋内一般	m	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	7	配管工 硬質塩化ビニルライニング鋼管VD125A 屋内一般	m	5			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	8	配管工 硬質ポリ塩化ビニル管 75A 屋外	m	1			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	9	配管工 硬質ポリ塩化ビニル管 150A 屋外	m	9			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	10	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 150A 屋外埋設	m	19			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	11	保温工 20Aポリスチレンフォーム保温筒 SUSラッキング共	m	7			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	12	保温工 75Aポリスチレンフォーム保温筒 SUSラッキング共	m	10			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	13	保温工 給水管 65A グラスウール ALGC保温筒 屋内	m	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	14	保温工 給水管 100A グラスウール ALGC保温筒 屋内	m	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	15	保温工 給水管 125A グラスウール ALGC保温筒 屋内	m	5			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	16	取付工 仕切弁 GV 10K 20A	個	4			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	17	取付工 仕切弁 GV 10K 80A	個	3			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	18	取付工 仕切弁 GV 10K 65A	個	3			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	19	取付工 仕切弁 GV 10K 80A	個	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	20	取付工 仕切弁 GV 10K 125A	個	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	21	取付工 仕切弁 GV 5K 80A	個	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	22	防振継手 フレキシブルジョイント 20A	個	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	23	防振継手 フレキシブルジョイント 65A	個	3			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	24	防振継手 フレキシブルジョイント 75A	個	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	25	防振継手 フレキシブルジョイント 125A	個	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	26	ボールタップ 20A	個	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	27	Y字ストレーナー 10K 20A	個	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	28	配管用防虫網 150A	個	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	29	間接排水口 200A	個	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	30	電磁弁装置 20A	個	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	31	定水位調整弁 20A	組	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	32	保守用 横水栓	個	1			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	33	配管工 ねじなし電線管 E管(31)	m	4			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	34	配管工 ねじなし電線管 E管(39)	m	8			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	35	配管工 厚銅電線管 G管(36)	m	28			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	36	配管工 金属製可とう電線管 PV(24)	m	9			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	37	配線工 屋内管内 EM-CE5.5sq-3C	m	4			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	38	配線工 屋内管内 EM-IE5.5sq	m	4			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	39	配線工 屋内管内 EM-CEES1.25sq-5C	m	8			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	40	配線工 屋内管内 EM-CEES1.25sq-3C	m	15			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	41	配線工 屋外管内 EM-CEES1.25sq-5C	m	25			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	42	配線工 屋外管内 EM-CEES1.25sq-3C	m	50			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	43	配線工 屋内ビット EM-CEES2sq-7C	m	4			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	44	配線工 屋外FP管内 EM-CEES2sq-7C	m	19			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	45	取付工 端子台 10芯用	個	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	46	取付工 電極 5P	個	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	47	取付工 電極 3P	個	2			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	48	取付工 ブルボックス 200×200×100 SUS、WP	個	3			
0110	狭山PA(内回り) 受水槽新設工事	0030	機械設備工事	0010	給排水設備工事	49	取付工 ブルボックス 150×150×100 SUS、WP	個	1			
0120	狭山PA(内回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	1	遣り方	m2	6			
0120	狭山PA(内回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	2	墨出し	m2	6			
0120	狭山PA(内回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	3	養生	m2	6			
0120	狭山PA(内回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0010	仮設工事	4	整理清掃片付け	m2	6			
0120	狭山PA(内回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	1	根切り GL-〇. 2m 機械 壺・布掘	m3	2.7			
0120	狭山PA(内回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	2	床付け	m2	9.4			
0120	狭山PA(内回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	3	埋戻し 根切土・機械	m3	1.8			
0120	狭山PA(内回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	4	建設発生土運搬 仮置き	m3	0.9			
0120	狭山PA(内回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	5	建設発生土処理 場外搬出処理	m3	0.9			
0120	狭山PA(内回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0020	土工事	6	掘削機械運搬費	式	1			
0120	狭山PA(内回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0030	地業工事	1	砕石地業 基礎下 t150	m3	1.4			
0120	狭山PA(内回り) 喫煙所新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	1	異形鉄筋 SD295A D10	t	0.07			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0120	狭山PA(内回り)喫煙所新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	2	異形鉄筋 SD295A D13	t	0.09			
0120	狭山PA(内回り)喫煙所新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	3	鉄筋スクラップ控除	t	0.01			
0120	狭山PA(内回り)喫煙所新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	4	鉄筋加工組立	t	0.15			
0120	狭山PA(内回り)喫煙所新築工事	0010	建築工事	0040	鉄筋工事	5	鉄筋運搬費 10t車	t	0.15			
0120	狭山PA(内回り)喫煙所新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	1	捨てコンクリート 18N-S18	m3	0.4			
0120	狭山PA(内回り)喫煙所新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	2	基礎コンクリート 21N-S15	m3	1.2			
0120	狭山PA(内回り)喫煙所新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	3	捨てコンクリート打設手間	m3	0.4			
0120	狭山PA(内回り)喫煙所新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	4	基礎コンクリート打設手間	m3	1.2			
0120	狭山PA(内回り)喫煙所新築工事	0010	建築工事	0050	コンクリート工事	5	コンクリートポンプ圧送 基本料金 50m3未満 圧送料金含む	式	1			
0120	狭山PA(内回り)喫煙所新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	1	普通合板型枠 基礎部	m2	2.3			
0120	狭山PA(内回り)喫煙所新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	2	型枠運搬費 10t車	m2	2.3			
0120	狭山PA(内回り)喫煙所新築工事	0010	建築工事	0060	型枠工事	3	アンカーボルト M16 L320 据付 材工共	本	24			
0120	狭山PA(内回り)喫煙所新築工事	0010	建築工事	0070	左官工事	1	床 コンクリート金ゴテ押え	m2	8.2			
0120	狭山PA(内回り)喫煙所新築工事	0010	建築工事	0080	雑工事	1	喫煙所 W3000×D2000 据付	基	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0020	電気設備工事	0010	屋外管路工事	1	配管工 E1-FP125(2)50(10)	m	5			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0020	電気設備工事	0010	屋外管路工事	2	配管工 E1-FP125(2)100(1)50(9)	m	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0020	電気設備工事	0010	屋外管路工事	3	配管工 E1-FP100(1)30(1)	m	6			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0020	電気設備工事	0010	屋外管路工事	4	配管工 E1-FP50(2)30(1)	m	6			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0020	電気設備工事	0010	屋外管路工事	5	配管工 E1-FP30(1)	m	24			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0020	電気設備工事	0010	屋外管路工事	6	管路埋設標工 MK-C	箇所	16			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0020	電気設備工事	0010	屋外管路工事	7	ハンドホール工 EA-C1	箇所	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0010	給水管引込工事	1	取付工 仕切弁 GV 10K 80A	個	2			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0010	給水管引込工事	2	据付工 量水器 Φ75 手間のみ	個	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0010	給水管引込工事	3	据付工 量水器ボックス MB-3 MC-3	箇所	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0010	給水管引込工事	4	据付工 弁きょう 80A	個	2			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0010	給水管引込工事	5	根切り	m3	6.7			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0010	給水管引込工事	6	埋戻 発生土	m3	5			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0010	給水管引込工事	7	埋戻 山砂	m3	0.8			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0010	給水管引込工事	8	発生土処理 場内敷均し	m3	0.9			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	1	配管工 仮設給水管 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 75A 保温共	m	216			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	2	配管工 仮設給水管 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 40A 保温共	m	7			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	3	配管工 仮設給水管 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 50A 保温共	m	7			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	4	取付工 仮設仕切弁 GV 10K 40A 保温共	個	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	5	取付工 仮設仕切弁 GV 10K 45A 保温共	個	2			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	6	取付工 仮設仕切弁 GV 10K 50A 保温共	個	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	7	取付工 仮設仕切弁 GV 10K 80A 保温共	個	3			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	8	取付工 仮設排泥弁 25A	個	2			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	9	据付工 仮設量水器 Φ40 保温共	個	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	10	据付工 仮設量水器 Φ50 保温共	個	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	11	接続工 切回し給水管(夜間) 50A	箇所	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	12	接続工 切回し給水管(夜間) 40A	箇所	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	13	撤去工 既設量水器 Φ40(再使用あり)	個	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	14	撤去工 既設量水器 Φ50(再使用あり)	個	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	15	撤去工 仮設給水管 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 75A 保温共	m	216			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	16	撤去工 仮設給水管 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 40A 保温共	m	7			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	17	撤去工 仮設給水管 耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 50A 保温共	m	7			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	18	撤去工 仮設仕切弁 GV 10K 40A 保温共	個	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	19	撤去工 仮設仕切弁 GV 10K 45A 保温共	個	2			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	20	撤去工 仮設仕切弁 GV 10K 50A 保温共	個	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	21	撤去工 仮設仕切弁 GV 10K 80A 保温共	個	3			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	22	撤去工 仮設排泥弁 25A	個	2			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	23	撤去工 仮設量水器 Φ40 保温共	個	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	24	撤去工 仮設量水器 Φ50 保温共	個	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	25	発生材処分費 廃プラスチック類	m3	0.17			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	26	発生材処分費 混合廃棄物	m3	0.01			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	27	発生材運搬費 廃プラスチック類	m3	0.17			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0020	給水管切回し工事	28	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	0.01			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	1	配管工 仮設排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 150A	m	28			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	2	据付工 仮設インバート樹 塩ビ製 200Φ 1500用 蓋共	組	3			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	3	既設塩ビ製インバート樹改修(夜間)	箇所	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	4	根切り	m3	68			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	5	埋戻 発生土	m3	66			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	6	発生土処理 場内敷均し	m3	2			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	7	撤去工 仮設排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 150A	m	28			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	8	撤去工 仮設インバート樹 塩ビ製 200Φ 1500用 蓋共	組	3			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	9	発生材処分費 廃プラスチック類	m3	0.08			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0030	排水管切り回し工事	10	発生材運搬費 廃プラスチック類	m3	0.08			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	1	配管工 水道用ポリエチレン二層管 40A 屋外埋設	m	71			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	2	配管工 水道用ポリエチレン二層管 50A 屋外埋設	m	4			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	3	配管工 水道用ポリエチレン二層管 65A 屋外埋設	m	8			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	4	配管工 水道用ポリエチレン二層管 75A 屋外埋設	m	61			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	5	配管工 水道用ポリエチレン二層管 80A 屋外埋設	m	4			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	6	配管工 水道用ポリエチレン二層管 100A 屋外埋設	m	65			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	7	配管工 水道用ポリエチレン二層管 20A 屋外埋設	m	2			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	8	取付工 仕切弁 GV 10K 20A	個	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	9	取付工 仕切弁 GV 10K 40A	個	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	10	取付工 仕切弁 GV 10K 50A	個	2			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	11	取付工 仕切弁 GV 10K 65A	個	5			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	12	取付工 仕切弁 GV 10K 80A	個	3			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	13	取付工 仕切弁 GV 10K 100A	個	2			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	14	据付工 量水器 Φ40 パルス式	個	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	15	据付工 量水器 Φ100 パルス式	個	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	16	据付工 量水器ボックス MB-2 MC-2	箇所	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	17	据付工 量水器ボックス MB-3 MC-3	箇所	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	18	据付工 弁きょう 20A	個	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	19	据付工 弁きょう 40A	個	1			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	20	据付工 弁きょう 50A	個	2			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	21	据付工 弁きょう 65A	個	5			
0130	狭山PA(内回り)屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	22	据付工 弁きょう 80A	個	2			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工 程 番 号	工種名称	内 訳 番 号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	23	掘付工 弁きょう 100A	個	2			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	24	配管工 屋外埋設 FEP30	m	33			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	25	配線工 バルス用通信線 VCTF0.5-4C	m	33			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	26	根切り	m3	47.3			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	27	埋戻 発生土	m3	34.3			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	28	埋戻 山砂	m3	13			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0040	屋外給水設備工事	29	発生土処理 場内敷均し	m3	13			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	1	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 150A 地中埋設	m	7			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	2	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 100A 地中埋設	m	65			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	3	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 80A 地中埋設	m	4			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	4	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 80A 地中埋設	m	4			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	5	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 65A 地中埋設	m	8			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	6	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 50A 地中埋設	m	4			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	7	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 40A 地中埋設	m	71			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	8	配管工 排水管 硬質ポリ塩化ビニル管 20A 地中埋設	m	2			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	9	掘付工 インバート樹 塩ビ製 300Φ 1500用 蓋共	組	4			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	10	掘付工 インバート樹 塩ビ製 300Φ 1800用 蓋共	組	3			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	11	掘付工 インバート樹 塩ビ製 300Φ 2000用 蓋共	組	3			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	12	掘付工 インバート樹 SC-4 600Φ 2200H 蓋共	組	2			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	13	掘付工 インバート樹 SC-4 600Φ 2300H 蓋共	組	1			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	14	掘付工 インバート樹 SC-4 600Φ 2400H 蓋共	組	1			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	15	掘付工 インバート樹 SC-4 600Φ 2500H 蓋共	組	2			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	16	掘付工 インバート樹 SC-5 600Φ 2700H 蓋共	組	1			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	17	掘付工 インバート樹 SC-5 600Φ 2800H 蓋共	組	1			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	18	掘付工 インバート樹 SC-5 600Φ 2600H 蓋共	組	1			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	19	掘付工 インバート樹 SC-5 600Φ 2800H 蓋共	組	1			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	20	根切り	m3	147			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	21	埋戻 砕石RC40	m3	24.5			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	22	埋戻 山砂	m3	16.5			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	23	埋戻 発生土	m3	101			
0130	狭山PA(内回り) 屋外設備工事	0030	機械設備工事	0050	屋外排水設備工事	24	発生土処理 場内敷均し	m3	5			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0010	仮設工事	1	外部足場	m2	336			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0010	仮設工事	2	防音シート	m2	336			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	1	お手洗い棟撤去(基礎共)	m2	273			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	2	発生材運搬費 コンクリート、ガラ類	t	346			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	3	発生材運搬費 ガレキ	t	40			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	4	発生材運搬費 木くず類	m3	1.93			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	5	発生材運搬費 ガラス、陶磁器くず	m3	4.26			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	6	発生材運搬費 廃プラスチック類	m3	13.66			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	7	発生材運搬費 繊維くず	m3	17.45			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	8	発生材運搬費 廃石膏ボード	m3	55.38			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	9	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	4.29			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	10	発生材運搬費 水銀使用製品産業廃棄物	kg	15.99			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	11	発生材運搬費 スクラップ金属類(銅)	kg	385			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	12	発生材運搬費 スクラップ金属類(鉄)	kg	45999			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	13	発生材運搬費 スクラップ金属類(ステンレス)	kg	349			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	14	発生材運搬費 スクラップ金属類(アルミ)	kg	705			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	15	発生材処分費 コンクリート、ガラ類	t	346			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	16	発生材処分費 ガレキ	t	40			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	17	発生材処分費 木くず類	m3	1.93			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	18	発生材処分費 ガラス、陶磁器くず	m3	4.26			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	19	発生材処分費 廃プラスチック類	m3	13.66			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	20	発生材処分費 繊維くず	m3	17.45			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	21	発生材処分費 廃石膏ボード	m3	55.38			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	22	発生材処分費 混合廃棄物	m3	4.29			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	23	発生材処分費 水銀使用製品産業廃棄物	kg	15.99			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	24	スクラップ金属類(銅)	kg	385			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	25	スクラップ金属類(鉄)	kg	45999			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	26	スクラップ金属類(ステンレス)	kg	349			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0010	お手洗い棟撤去工事	0020	撤去工事	27	スクラップ金属類(アルミ)	kg	705			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0010	仮設工事	1	外部足場	m2	479			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0010	仮設工事	2	防音シート	m2	479			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	1	売店棟撤去(基礎共)	m2	496			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	2	発生材運搬費 コンクリート、ガラ類	t	861			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	3	発生材運搬費 ガレキ	t	49			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	4	発生材運搬費 木くず類	m3	5.83			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	5	発生材運搬費 ガラス、陶磁器くず	m3	1.19			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	6	発生材運搬費 廃プラスチック類	m3	7.94			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	7	発生材運搬費 繊維くず	m3	2.75			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	8	発生材運搬費 廃石膏ボード	m3	0.83			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	9	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	4.67			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	10	発生材運搬費 水銀使用製品産業廃棄物	kg	8.49			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	11	発生材運搬費 スクラップ金属類(銅)	kg	187			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	12	発生材運搬費 スクラップ金属類(鉄)	kg	83690			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	13	発生材運搬費 スクラップ金属類(ステンレス)	kg	6.5			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	14	発生材運搬費 スクラップ金属類(アルミ)	kg	1114			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	15	発生材処分費 コンクリート、ガラ類	t	808			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	16	発生材処分費 ガレキ	t	55			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	17	発生材処分費 木くず類	m3	5.83			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	18	発生材処分費 ガラス、陶磁器くず	m3	1.19			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	19	発生材処分費 廃プラスチック類	m3	7.94			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	20	発生材処分費 繊維くず	m3	2.75			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	21	発生材処分費 廃石膏ボード	m3	0.83			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	22	発生材処分費 混合廃棄物	m3	4.67			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	23	発生材処分費 水銀使用製品産業廃棄物	kg	8.49			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	24	スクラップ金属類(銅)	kg	187			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	25	スクラップ金属類(鉄)	kg	83690			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	26	スクラップ金属類(ステンレス)	kg	6.5			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	27	スクラップ金属類(アルミ)	kg	1114			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目 番号	種目名称	工種 番号	工種名称	内訳 番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	28	冷媒フロン回収費(冷却能力25.4kw)	台	1			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	29	冷媒フロン回収費(冷却能力21.6kw)	台	2			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	30	冷媒フロン回収費(冷却能力14.0kw)	台	1			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	31	冷媒フロン回収費(冷却能力10.0kw)	台	1			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	32	冷媒フロン回収費(冷却能力9.1kw)	台	1			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	33	冷媒フロン回収費(冷却能力6.7kw)	台	1			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	34	冷媒フロン回収費(冷却能力5.6kw)	台	1			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	35	冷媒フロン回収費(冷却能力4.0kw)	台	1			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0010	仮設工事	1	外部足場	m2	205			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0010	仮設工事	2	防音シート	m2	205			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	1	駐車場上屋撤去(基礎共)	m2	72.32			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	2	発生材運搬費 コンクリート、ガラ類	t	38.49			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	3	発生材運搬費 廃プラスチック類	m3	1.8			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	4	発生材運搬費 繊維くず	m3	0.2			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	5	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	0.16			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	6	発生材運搬費 水銀使用製品産業廃棄物	kg	0.98			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	7	発生材運搬費 スクラップ金属類(銅)	kg	11.3			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	8	発生材運搬費 スクラップ金属類(鉄)	kg	1735			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	9	発生材処分費 コンクリート、ガラ類	t	38.49			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	10	発生材処分費 廃プラスチック類	m3	1.8			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	11	発生材処分費 繊維くず	m3	0.2			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	12	発生材処分費 混合廃棄物	m3	0.16			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	13	発生材処分費 水銀使用製品産業廃棄物	kg	0.98			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	14	スクラップ金属類(銅)	kg	11.3			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	15	スクラップ金属類(鉄)	kg	1735			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0010	仮設工事	1	外部足場	m2	336			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0010	仮設工事	2	防音シート	m2	336			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	1	仮設トイレ棟撤去(基礎共)	m2	122			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	2	発生材運搬費 コンクリート、ガラ類	t	83.56			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	3	発生材運搬費 木くず類	m3	1.06			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	4	発生材運搬費 ガラス、陶磁器くず	m3	0.74			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	5	発生材運搬費 廃プラスチック類	m3	1.53			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	6	発生材運搬費 繊維くず	m3	19.67			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	7	発生材運搬費 廃石膏ボード	m3	2.82			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	8	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	1.15			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	9	発生材運搬費 スクラップ金属類(銅)	kg	93.9			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	10	発生材運搬費 スクラップ金属類(鉄)	kg	5309			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	11	発生材処分費 コンクリート、ガラ類	t	83.56			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	12	発生材処分費 木くず類	m3	1.06			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	13	発生材処分費 ガラス、陶磁器くず	m3	0.74			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	14	発生材処分費 廃プラスチック類	m3	1.53			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	15	発生材処分費 繊維くず	m3	19.67			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	16	発生材処分費 廃石膏ボード	m3	2.82			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	17	発生材処分費 混合廃棄物	m3	1.15			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	18	スクラップ金属類(銅)	kg	93.9			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	19	スクラップ金属類(鉄)	kg	5309			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0010	仮設工事	1	外部足場	m2	64			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0010	仮設工事	2	防音シート	m2	64			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	1	清掃員詰所撤去(基礎共)	m2	13.38			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	2	発生材運搬費 コンクリート、ガラ類	t	13.1			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	3	発生材運搬費 木くず類	m3	0.25			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	4	発生材運搬費 廃プラスチック類	m3	12.54			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	5	発生材運搬費 繊維くず	m3	0.53			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	6	発生材運搬費 廃石膏ボード	m3	0.52			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	7	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	0.12			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	8	発生材運搬費 スクラップ金属類(銅)	kg	4.6			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	9	発生材運搬費 スクラップ金属類(鉄)	kg	861			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	10	発生材運搬費 スクラップ金属類(ステンレス)	kg	4			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	11	発生材処分費 コンクリート、ガラ類	t	13.1			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	12	発生材処分費 木くず類	m3	0.25			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	13	発生材処分費 廃プラスチック類	m3	12.54			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	14	発生材処分費 繊維くず	m3	0.53			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	15	発生材処分費 廃石膏ボード	m3	0.52			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	16	発生材処分費 混合廃棄物	m3	0.12			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	17	スクラップ金属類(銅)	kg	4.6			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	18	スクラップ金属類(鉄)	kg	861			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	19	スクラップ金属類(ステンレス)	kg	4			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	20	冷媒フロン回収費(冷却能力2.2kw)	台	1			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	1	ゴミ仮置場撤去(基礎共)	m2	26.98			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	2	発生材運搬費 コンクリート、ガラ類	t	29.06			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	3	発生材運搬費 廃プラスチック類	m3	0.07			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	4	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	0.2			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	5	発生材運搬費 水銀使用製品産業廃棄物	kg	0.6			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	6	発生材運搬費 ガレキ	t	0.4			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	7	発生材運搬費 スクラップ金属類(銅)	kg	2.6			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	8	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	0.2			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	9	発生材運搬費 スクラップ金属類(鉄)	kg	2053			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	10	発生材処分費 コンクリート、ガラ類	t	29.06			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	11	発生材処分費 廃プラスチック類	m3	0.07			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	12	発生材処分費 混合廃棄物	m3	0.2			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	13	発生材処分費 水銀使用製品産業廃棄物	kg	0.6			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	14	発生材処分費 ガレキ	t	0.4			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	15	スクラップ金属類(銅)	kg	2.6			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	16	スクラップ金属類(鉄)	kg	2053			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0070	受水槽撤去工事	0010	撤去工事	1	受水槽撤去(基礎共)	m2	36.92			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0070	受水槽撤去工事	0010	撤去工事	2	発生材運搬費 コンクリート、ガラ類	t	50.84			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0070	受水槽撤去工事	0010	撤去工事	3	発生材運搬費 廃プラスチック類	m3	10.2			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0070	受水槽撤去工事	0010	撤去工事	4	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	1.63			
0140	狭山PA(内回り) 休憩施設解体撤去工事	0070	受水槽撤去工事	0010	撤去工事	5	発生材運搬費 水銀使用製品産業廃棄物	kg	0.2			

【内訳明細書】

(工事名)首都圏中央連絡自動車道 狭山PA休憩施設新築工事

内訳明細書は、総括表及び種目内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

種目番号	種目名称	工程番号	工程名称	内訳番号	内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	14	発生材運搬費 スクラップ金属類(アルミ)	kg	1119			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	15	発生材処分費 コンクリート、ガラ類	t	433			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	16	発生材処分費 ガレキ	t	20			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	17	発生材処分費 木くず類	m3	10.6			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	18	発生材処分費 ガラス、陶磁器くず	m3	1.19			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	19	発生材処分費 廃プラスチック類	m3	15.87			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	20	発生材処分費 繊維くず	m3	22.95			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	21	発生材処分費 廃石膏ボード	m3	0.83			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	22	発生材処分費 混合廃棄物	m3	3.21			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	23	発生材処分費 水銀使用製品産業廃棄物	kg	8.5			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	24	スクラップ金属類(銅)	kg	113			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	25	スクラップ金属類(鉄)	kg	66063			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	26	スクラップ金属類(ステンレス)	kg	6			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	27	スクラップ金属類(アルミ)	kg	1119			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	28	冷媒フロン回収費(冷却能力25.4kw)	台	1			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	29	冷媒フロン回収費(冷却能力21.6kw)	台	2			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	30	冷媒フロン回収費(冷却能力14.0kw)	台	1			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	31	冷媒フロン回収費(冷却能力10.0kw)	台	1			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	32	冷媒フロン回収費(冷却能力8.5kw)	台	1			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	33	冷媒フロン回収費(冷却能力6.6kw)	台	1			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	34	冷媒フロン回収費(冷却能力5.8kw)	台	1			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	35	冷媒フロン回収費(冷却能力4.0kw)	台	1			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	36	冷媒フロン回収費(冷却能力2.5kw)	台	1			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0020	売店棟撤去工事	0020	撤去工事	37	冷媒フロン回収費(冷却能力2.1kw)	台	1			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0010	仮設工事	1	外部足場	m2	205			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0010	仮設工事	2	防音シート	m2	205			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	1	駐車場上屋撤去(基礎共)	m2	72.32			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	2	発生材運搬費 コンクリート、ガラ類	t	38.49			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	3	発生材運搬費 廃プラスチック類	m3	1.8			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	4	発生材運搬費 繊維くず	m3	0.2			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	5	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	0.16			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	6	発生材運搬費 水銀使用製品産業廃棄物	kg	1			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	7	発生材運搬費 スクラップ金属類(銅)	kg	11.3			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	8	発生材運搬費 スクラップ金属類(鉄)	kg	1736			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	9	発生材処分費 コンクリート、ガラ類	t	38.49			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	10	発生材処分費 廃プラスチック類	m3	1.8			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	11	発生材処分費 繊維くず	m3	0.2			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	12	発生材処分費 混合廃棄物	m3	0.16			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	13	発生材処分費 水銀使用製品産業廃棄物	kg	1			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	14	スクラップ金属類(銅)	kg	11.3			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0030	駐車場上屋撤去工事	0020	撤去工事	15	スクラップ金属類(鉄)	kg	1736			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0010	仮設工事	1	外部足場	m2	336			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0010	仮設工事	2	防音シート	m2	336			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	1	仮設トイレ棟撤去(基礎共)	m2	143			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	2	発生材運搬費 コンクリート、ガラ類	t	77.88			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	3	発生材運搬費 木くず類	m3	1.08			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	4	発生材運搬費 ガラス、陶磁器くず	m3	0.79			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	5	発生材運搬費 廃プラスチック類	m3	1.95			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	6	発生材運搬費 繊維くず	m3	21.25			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	7	発生材運搬費 廃石膏ボード	m3	2.88			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	8	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	1.25			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	9	発生材運搬費 スクラップ金属類(銅)	kg	111			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	10	発生材運搬費 スクラップ金属類(鉄)	kg	5823			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	11	発生材処分費 コンクリート、ガラ類	t	77.88			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	12	発生材処分費 木くず類	m3	1.08			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	13	発生材処分費 ガラス、陶磁器くず	m3	0.79			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	14	発生材処分費 廃プラスチック類	m3	1.95			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	15	発生材処分費 繊維くず	m3	21.25			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	16	発生材処分費 廃石膏ボード	m3	2.88			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	17	発生材処分費 混合廃棄物	m3	1.25			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	18	スクラップ金属類(銅)	kg	111			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0040	仮設トイレ棟撤去工事	0020	撤去工事	19	スクラップ金属類(鉄)	kg	5823			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0010	仮設工事	1	外部足場	m2	64			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0010	仮設工事	2	防音シート	m2	64			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	1	清掃員詰所撤去(基礎共)	m2	13.01			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	2	発生材運搬費 コンクリート、ガラ類	t	13.09			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	3	発生材運搬費 木くず類	m3	0.25			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	4	発生材運搬費 廃プラスチック類	m3	12.54			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	5	発生材運搬費 繊維くず	m3	0.53			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	6	発生材運搬費 廃石膏ボード	m3	0.52			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	7	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	0.33			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	8	発生材運搬費 スクラップ金属類(銅)	kg	4.1			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	9	発生材運搬費 スクラップ金属類(鉄)	kg	812			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	10	発生材運搬費 スクラップ金属類(ステンレス)	kg	4			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	11	発生材処分費 コンクリート、ガラ類	t	13.09			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	12	発生材処分費 木くず類	m3	0.25			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	13	発生材処分費 廃プラスチック類	m3	12.54			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	14	発生材処分費 繊維くず	m3	0.53			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	15	発生材処分費 廃石膏ボード	m3	0.52			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	16	発生材処分費 混合廃棄物	m3	0.33			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	17	スクラップ金属類(銅)	kg	4.1			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	18	スクラップ金属類(鉄)	kg	812			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	19	スクラップ金属類(ステンレス)	kg	4			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0050	清掃員詰所撤去工事	0020	撤去工事	20	冷媒フロン回収費(冷却能力2.2kw)	台	1			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	1	ゴミ仮置場撤去(基礎共)	m2	26.98			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	2	発生材運搬費 コンクリート、ガラ類	t	29			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	3	発生材運搬費 廃プラスチック類	m3	0.07			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	4	発生材運搬費 混合廃棄物	m3	0.21			
0150	狭山PA(外回り) 休憩施設解体撤去工事	0060	ゴミ仮置場撤去工事	0010	撤去工事	5	発生材運搬費 水銀使用製品産業廃棄物	kg	0.6			

