

質問に対する回答書について

工事名) 秋田自動車道 岩瀬橋他2橋(鋼上部工) 工事

質問事項と回答

番号	質 問	回 答
1	特記仕様書 11-2 河川区域における施工時期において、非出水期施工として「カ石橋(河川内 B2～4 ベントの設置・撤去)」「土渕橋(河川内 B3、B4 ベントの設置・撤去)」とありますが、非出水期施工の対象は河川内ベントの「設置作業」と「撤去作業」であり、概略工程表からも読みとれるとおり、河川内に配置したベントを使用する桁架設作業は非出水期に限定されるものではないと考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
2	土渕橋の架設計画図において、河川内ベント B3、B4 の配置方向が河川の流水方向ではなく、橋軸直角方向となっておりますが、河積阻害率によるベント配置の制約はありますでしょうか。	現時点では、河積阻害率によるベント配置の制約はないとお考えください。工事契約後、工事受注者の施工計画を踏まえ、河川管理者と河川協議を行います。