

質問に対する回答書について

工事名) 秋田自動車道 岩瀬橋他2橋(鋼上部工) 工事

質問事項と回答

番号	質 問	回 答
1	土洩橋の架設計画図において、P2 橋脚近傍に配置する 120 t 吊クローラクレーンの履帯の一部が仮栈橋上に配置されていますが、仮栈橋の設計条件についてご提示願います。	当該仮栈橋は、120 t 吊クローラクレーンを設計図(3/6)土洩橋 81/101 に示す位置に配置した状態で桁架設ができる条件で設計を行っています。