

東関東自動車道 潮来造園工事

金 抜 設 計 書

令和 7年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

工 事 概 要

設計書番号 2558502

1. 工事名 東関東自動車道 潮来造園工事

2. 路線名 東関東自動車道 水戸線

3. 工事箇所 (自) 茨城県 潮来市 延方 (潮来IC) (KP 74.500KP )

(至) 茨城県 行方市 小貫 ( (仮称) 北浦IC) (KP 97.569KP )

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

総延長 約23,000m

植樹工 (高木) 約1,870本

路傍植栽 約6,500m

植樹工 (中木) 約6,390本

インターチェンジ 2箇所

植樹工 (低木) 約11,170株

植樹工 (苗木) 約1,940本

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 570日間

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	4 - ( 6 )	植生マット工 省管理型芝草(植生シート)	29,869	m2			
2	14 - ( 1 )	植栽基盤整備工 基盤改良工A(機械)	117	m2			
3	14 - ( 1 )	植栽基盤整備工 基盤改良工B(機械)	2	m2			
4	14 - ( 1 )	植栽基盤整備工 基盤改良工B(人力)	7,141	m2			
5	14 - ( 1 )	植栽基盤整備工 基盤改良工C(機械)	24	m2			
6	14 - ( 1 )	植栽基盤整備工 基盤改良工D(機械)	569	m2			
7	14 - ( 1 )	植栽基盤整備工 編さく工A	14	箇所			
8	14 - ( 1 )	植栽基盤整備工 編さく工B(延長)	87	m			
9	14 - ( 1 )	植栽基盤整備工 編さく工B(端部)	2	箇所			
10	14 - ( 2 )	植樹工 シダレザクラ5.0	2	本			
11	14 - ( 2 )	植樹工 シダレヤナギ5.0	7	本			
12	14 - ( 2 )	植樹工 ポプラ5.0	20	本			

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	14 - ( 2 )	植樹工 シダレザクラ4.0	10	本			
14	14 - ( 2 )	植樹工 シラカシ3.0	15	本			
15	14 - ( 2 )	植樹工 スダジイ3.0	4	本			
16	14 - ( 2 )	植樹工 ソヨゴ3.0	27	本			
17	14 - ( 2 )	植樹工 タブノキ3.0	3	本			
18	14 - ( 2 )	植樹工 ユズリハ3.0	27	本			
19	14 - ( 2 )	植樹工 エゴノキ3.0	1	本			
20	14 - ( 2 )	植樹工 カンヒザクラ3.0	2	本			
21	14 - ( 2 )	植樹工 ハクウンボク3.0	1	本			
22	14 - ( 2 )	植樹工 シラカシ2.0	185	本			
23	14 - ( 2 )	植樹工 シロダモ2.0	332	本			
24	14 - ( 2 )	植樹工 ウメ(赤)2.0	2	本			

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	14 - ( 2 )	植樹工 エゴノキ2.0	413	本			
26	14 - ( 2 )	植樹工 コブシ2.0	414	本			
27	14 - ( 2 )	植樹工 ヤマザクラ2.0	401	本			
28	14 - ( 2 )	植樹工 ネズミモチ1.5	31	本			
29	14 - ( 2 )	植樹工 マサキ1.5	21	本			
30	14 - ( 2 )	植樹工 キンモクセイ1.0	106	本			
31	14 - ( 2 )	植樹工 ネズミモチ1.0	1,623	本			
32	14 - ( 2 )	植樹工 ヤブツバキ1.0	366	本			
33	14 - ( 2 )	植樹工 ウメモドキ1.0	523	本			
34	14 - ( 2 )	植樹工 ハクモクレン1.0	1,604	本			
35	14 - ( 2 )	植樹工 マユミ1.0	46	本			
36	14 - ( 2 )	植樹工 マンサク1.0	1,620	本			

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
37	14 - ( 2 )	植樹工 ヤマツツジ1.0	445	本			
38	14 - ( 2 )	植樹工 シモツケ0.5	5,879	株			
39	14 - ( 2 )	植樹工 ニシキギ0.5	4,704	株			
40	14 - ( 2 )	植樹工 ヤマブキ0.5	589	株			
41	14 - ( 2 )	植樹工 カクレミノ苗1.0	71	本			
42	14 - ( 2 )	植樹工 シラカシ苗1.0	144	本			
43	14 - ( 2 )	植樹工 シロダモ苗1.0	371	本			
44	14 - ( 2 )	植樹工 タブノキ苗1.0	66	本			
45	14 - ( 2 )	植樹工 ウワミズザクラ苗1.0	161	本			
46	14 - ( 2 )	植樹工 エゴノキ苗1.0	285	本			
47	14 - ( 2 )	植樹工 ハクウンボク苗1.0	293	本			
48	14 - ( 2 )	植樹工 ハンノキ苗1.0	314	本			

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
49	14 - ( 2 )	植樹工 ヤマザクラ苗1.0	235	本			
50	14 - ( 2 )	植樹工 シバザクラ	24	m2			
51	14 - ( 5 )	支柱工 富士型支柱 F2-0.9(N)	80	組			
52	14 - ( 5 )	支柱工 富士型支柱 FW-A(N)	19	組			
53	14 - ( 5 )	支柱工 竹三本支柱 T3	1,747	組			
54	14 - ( 5 )	支柱工 竹一本支柱 T1	8,325	組			
55	14 - ( 5 )	支柱工 長丸太支柱 MS3-C	20	組			
56	14 - ( 9 )	マルチング工 シートマルチング(ロール)A	5,610	m2			
57	14 - ( 9 )	マルチング工 シートマルチング(マット)B	8,273	箇所			
58	14 - (10)	舗装工 インターロッキングブロック舗装	13	m2			
59	14 - (12)	園地縁石工 コンクリート縁石A	9	m			
60	特 - ( 1 )	砕石敷工 砕石敷き (t=100mm)	98	m2			

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
		計①					
61		諸経費①	1	式			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					