

山形自動車道 R 7 風明山地区土質調査

積 算 内 訳 書

令和 7年 7月

東日本高速道路株式会社 東北支社

山形管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 山形自動車道 R 7 風明山地区土質調査

2. 路線名 山形自動車道

3. 施工箇所 (自) 山形県 西川町 大字睦合 (西川 I C)
(至) 山形県 西川町 大字月山沢 (月山 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 調査業務
調査ボーリング(オールコア $\phi 86\text{mm}$) 130m
技術業務
調査ボーリング解析 130m

5. 期 間 自 令和 7年 8月 26日 ~ 至 令和 8年 2月 1日 (160日間)

調査等業務名	山形自動車道 R 7 風明山地区土質調査
--------	----------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
土質地質調査業務				
土質地質調査	式	1	9,341,788	
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 86 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	20		
調査ボーリング 軟岩 φ 86 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	90		
調査ボーリング 中硬岩 φ 86 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	20		
孔内傾斜計ガイド管設置工	孔	1		
足場仮設 平坦足場（高さ0.3m以下）	箇所	1		
現場内小運搬	地点	1		
準備及び跡片付け	式	1		
搬入路伐採等	地点	1		
機械等運搬	式	1		
諸経費	式	1	7,302,548	
国土地盤情報データベース検定	式	1	2,000	
国土地盤情報データベース検定 有資格	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1	1,656,026	
土質地質調査 交通費・宿泊費	式	1		
技術業務・直接人件費	式	1	518,240	
調査ボーリング解析	m	130		
技術業務 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	17,456	
技術業務 交通費・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	279,052	
一般管理費等	式	1	432,890	
合計	式	1	19,550,000	