

長野管理事務所管内 脆弱岩対策土質調査

金 抜 設 計 書

令和 7年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

概 要

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|-----|---|-------------------|---|---|---|
| 1. 調査等業務名 | 長野管理事務所管内 脆弱岩対策土質調査 | | | | | | | |
| 2. 路線名 | 高速自動車国道 関越自動車道 上越線 高速自動車国道 中央自動車道 長野線 _____ _____ _____ | | | | | | | |
| 3. 施行箇所 | (自) 群馬県安中市新堀(37.5KP) (至) 長野県上水内郡信濃町柏原(167.2KP) (自) 長野県安曇野市豊科南穂高(33.2KP) (至) 長野県千曲市屋代(75.7KP) (自) _____ (至) _____ (自) _____ (至) _____ (自) _____ (至) _____ | | | | | | | |
| 4. 設計額 | <table border="0"> <tr> <td>積算額</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>消費税及び 地方消費税相当額</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>円</td> </tr> </table> | | 積算額 | 円 | 消費税及び 地方消費税相当額 | 円 | 計 | 円 |
| 積算額 | 円 | | | | | | | |
| 消費税及び 地方消費税相当額 | 円 | | | | | | | |
| 計 | 円 | | | | | | | |
| 5. 施工内容 | 調査ボーリング 242.0m 標準貫入試験 154回 _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ | | | | | | | |
| 6. 期 間 | 契約保証取得の日の翌日から 660日間 | | | | | | | |

内 訳 書

| 工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--|------|-------|-----|-----|-----|
| 直接費 | | | | | |
| 調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 6 6 mm 鉛直下方 オールコアリング | m | 154.0 | | | |
| 調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 1 1 6 mm 鉛直下方 ノンコアリング | m | 88.0 | | | |
| 足場仮設 傾斜地足場 | 箇所 | 9 | | | |
| 現場内小運搬 | 地点 | 8 | | | |
| 機械等運搬 | 式 | 1 | | | |
| 標準貫入試験 | 回 | 154 | | | |
| サンプリング 三重管式 | 本 | 18 | | | |
| 地下水位観測（自記水位計設置） | 箇所 | 5 | | | |
| 地下水位観測（自記水位計観測） | 箇所・月 | 60 | | | |
| 土質試験 土の非圧密非排水（UU）三軸圧縮試験方法 | シリーズ | 18 | | | |
| 土質試験 土の湿潤密度試験方法 | シリーズ | 18 | | | |
| 調査孔閉塞 | 箇所 | 9 | | | |
| 準備及び跡片付け | 式 | 1 | | | |
| 報告書作成（印刷製本費） | 式 | 1 | | | |
| 交通費・宿泊費（土質調査） | 式 | 1 | | | |

内 訳 書

| 工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-------|-----|-----|------|
| 小計 | | | | | |
| 諸経費 | 式 | 1 | | | |
| 国土地盤情報データベース検定 有資格 | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 技術業務直接人件費 | | | | | |
| 地形地質 地形判読 | km | 7.84 | | | 見積対象 |
| 地形地質 地形地質踏査 | km | 7.84 | | | |
| 調査ボーリング解析 | m | 154.0 | | | |
| 土質調査 打合せ | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | |
| 技術業務直接経費 | | | | | |
| 交通費・宿泊費（技術業務） | 式 | 1 | | | |
| 小計 | | | | | |
| その他原価 | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | | |
| 計 | | | | | |

内 訳 書

[illegible]