

長野管理事務所管内 脆弱岩対策土質調査

積 算 内 訳 書

令和 7年 12月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 長野管理事務所管内 脆弱岩対策土質調査

2. 路線名 高速自動車国道 関越自動車道 上越線
高速自動車国道 中央自動車道 長野線

3. 施工箇所 (自) 群馬県安中市新堀(37.5KP)
(至) 長野県上水内郡信濃町柏原(167.2KP)

(自) 長野県安曇野市豊科南穂高(33.2KP)
(至) 長野県千曲市屋代(75.7KP)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 調査ボーリング 242.0m
標準貫入試験 154回

5. 期 間 自 令和 7年 12月 18日 ～ 至 令和 9年 10月 8日 (660日間)

調査等業務名	長野管理事務所管内 脆弱岩対策土質調査
--------	---------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
土質地質調査業務				
土質地質調査	式	1	31,716,436	
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 66 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	154		
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 116 mm 鉛直下方 ノンコアリング	m	88		
足場仮設 傾斜地足場	箇所	9		
現場内小運搬	地点	8		
機械等運搬	式	1		
標準貫入試験	回	154		
サンプリング 三重管式	本	18		
地下水位観測（自記水位計設置）	箇所	5		
地下水位観測（自記水位計観測）	箇所・月	60		
土質試験 土の非圧密非排水（UU）三軸圧縮試験方法	シリーズ	18		
土質試験 土の湿潤密度試験方法	シリーズ	18		
調査孔閉塞	箇所	9		
準備及び跡片付け	式	1		
報告書作成（印刷製本費）	式	1		
交通費・宿泊費（土質調査）	式	1		
諸経費	式	1	19,220,160	
国土地盤情報データベース検定	式	1	18,000	
国土地盤情報データベース検定 有資格	式	1		
技術業務・直接人件費	式	1	6,844,165	
地形地質 地形判読	km	7.84		
地形地質 地形地質踏査	km	7.84		
調査ボーリング解析	m	154		
土質調査 打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	612,315	
交通費・宿泊費（技術業務）	式	1		
その他原価	式	1	3,685,319	
一般管理費等	式	1	5,993,605	
合計	式	1	68,090,000	