

道央自動車道 北広島管内通信管路設置工事

金 抜 設 計 書

令和 7年 9月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

北広島管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 北広島管内通信管路設置工事

2. 道路名 道央自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 苫小牧市 字高丘 (KP S 56.2)
(至) 北海道 千歳市 泉沢 (KP S 35.3)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

土工部管路工 約11km

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から930日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	5 - (1)	用排水溝 P u ・ 0. 3 0 ・ 0. 3 0 (R)	2	m			
2	5 - (1)	用排水溝 R G ・ 0. 7 0 ・ 0. 1 5 (R)	1	m			
3	5 - (1)	用排水溝 R G ・ 1. 0 0 ・ 0. 1 0 (R)	1	m			
4	5 - (3)	集水ます T y p e G	31	箇所			
5	特 - (1)	路盤工 A	1,606	m3			
6	特 - (1)	路盤工 A (Y)	3	m3			
7	特 - (2)	アスファルト舗装工 A	1,005	t			
8	特 - (2)	アスファルト舗装工 A 1 (Y)	1	t			
9	特 - (2)	アスファルト舗装工 A 2 (Y)	2	t			
10	特 - (2)	アスファルト舗装工 B	100	t			
11	特 - (2)	アスファルト舗装工 B 1 (Y)	1	t			
12	特 - (2)	アスファルト舗装工 B 2 (Y)	1	t			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	15 - (10)	防護柵撤去設置工 ガードレールA	18	m			
14	15 - (10)	防護柵撤去設置工 ガードケーブルA	4	箇所			
15	16 - (10)	土工部管路工 E 1 - VE 5 4 (1) 4 2 (1)	28	m			
16	16 - (10)	土工部管路工 E 2 S - PS 5 0 (1) 4 0 (1)	125	m			
17	16 - (10)	土工部管路工 E 2 S - PS 5 0 (1) 4 0 (1) (Y)	22	m			
18	16 - (10)	土工部管路工 E 4 S - PS 5 0 (1) 4 0 (1)	42	m			
19	16 - (10)	土工部管路工 E 5 S - PS 5 0 (1) VE 4 2 (1)	2,458	m			
20	16 - (10)	土工部管路工 E 5 S - VE 5 4 (1) 4 2 (1)	8,354	m			
21	16 - (13)	管路付帯工 MK - A	6	箇所			
22	16 - (13)	管路付帯工 MK - C	605	箇所			
23	16 - (13)	管路付帯工 AD 4 0	10	箇所			
24	16 - (13)	管路付帯工 AD 5 0	10	箇所			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	16 - (13)	管路付帯工 E X 4 0 E S S 1	5	箇所			
26	16 - (13)	管路付帯工 E X 4 0 E S S 1 (Y)	3	箇所			
27	16 - (13)	管路付帯工 E X 5 0 S S 1	23	箇所			
28	16 - (13)	管路付帯工 E X 5 0 S S 1 (Y)	3	箇所			
29	16 - (14)	ハンドホール工 C C - S D 1	2	箇所			見積対象
30	16 - (14)	ハンドホール工 C D - S T 1	28	箇所			見積対象
31	16 - (14)	ハンドホール工 C D - S T 1 (Y)	3	箇所			見積対象
32	16 - (14)	ハンドホール工 C F - S T 1	16	箇所			見積対象
33	特 - (3)	ハンドホール接続工 A	8	箇所			
34	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A)	3,859	m ²			
35	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A) (Y)	8	m ²			
36	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e B)	186	m ²			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
37	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e B) (Y)	6	m ²			
38	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e C)	113	m ²			
39	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e C) (Y)	3	m ²			
40	特 - (4)	撤去工 集水ますA	31	箇所			
41	特 - (5)	試掘工 A	16	箇所			
42	19 - (1)	交通規制工 路肩規制A	45	回			
43	19 - (1)	交通規制工 車線規制A	2	回			
44	19 - (1)	交通規制工 連続路肩規制A	16	回			
45	19 - (1)	交通規制工 連続路肩規制B	26	回			
46	19 - (1)	交通規制工 連続路肩規制C	5	回			
47	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制A	3	回			
48	19 - (1)	交通規制工 連続中央分離帯規制A	1	回			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
49	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖規制A (Y)	4	回			
50	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖規制B (Y)	6	回			
51	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖規制C (Y)	3	回			
		計①					
52		諸経費①	1	式			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					