

秋 田 自 動 車 道  
R 8 秋田管内のり面補強工事

数 量 明 細 表

令和 7 年 9 月

東日本高速道路株式会社 東北支社  
秋 田 管 理 事 務 所

## 秋田自動車道 R8秋田管内のり面補強工事

2/2

## 数 量 明 細 表

名称及び測点	2-( 4)		4-(22)			4-(23)		5-( 2)		15-(11)	15-(12)	18-(17)	19-( 1)	特-( 1)	特-( 2)	特-( 3)	特-(4)	特-( 5)
	捨土掘削		かご砕工			水抜きボーリング工		用排水管		立入防止柵 撤去設置工	立入防止柵の 出入口撤去設 置工	構造物等 取壊し工	交通規制工	砕石竖排水工	のり面補修工	試験工	撤去設置工	路上作業 安全講習
	土砂B1	土砂B2	A	B	C	A	B	P(Po-B)・ φ0.05	P(Po-B)・ φ0.10	一般型 積雪地用 S4(3)	一般型 積雪地用 S4(3)	コンクリート構 造物取壊し (TyepA)	路肩規制 A		A	A	Ds-K(1)- PuL・O.30・ O.30(10)	
	m3	m3	m	m	m	m	m	m	m	m	箇所	m3	回	m3	m3	箇所	m	回
秋田自動車道																		
秋田南IC～秋田中央IC間																		
No. 1(下り線)	155.2		80.0			236.0	230.0	36.8		95.7						2.0		
No. 2(上り線)	93.1		48.0			168.0		9.5		51.4	1.0							
No. 3(上り線)		15.5		8.0			104.0	11.4		55.4	1.0							
No. 4(下り線)	452.4		219.0		52.0	758.0		55.7		282.3	1.0	1.3			141.0		10.0	
No. 5(上り線)	93.1		48.0			372.0		23.4	32.9	95.4	2.0			44.5				
秋田南IC～秋田中央IC間																		
合 計	793.8	15.5	395.0	8.0	52.0	1,534.0	334.0	136.8	32.9	580.2	5.0	1.3		44.5	141.0	2.0	10.0	
秋田中央IC～秋田北IC間																		
No. 6(上り線)							549.0	52.8		219.3	1.0		51.0			2.0		
秋田中央IC～秋田北IC間																		
合 計							549.0	52.8		219.3	1.0		51.0			2.0		
秋田北IC～昭和男鹿半島IC間																		
No. 7(上り線)	153.3		79.0			391.0		35.4		100.0								
No. 8(下り線)	49.6				42.0	116.0	131.0	31.6		57.0								
秋田北IC～昭和男鹿半島IC間																		
合 計	202.9		79.0		42.0	507.0	131.0	67.0		157.0								
五城目八郎IC～琴丘森岳IC間																		
No. 9(上り線)	54.3		28.0			89.0				4.5	1.0							
No. 10(上り線)	174.6		90.0			223.0		17.1		92.9								
No. 11(下り線)	58.2		30.0			48.0		5.7		30.0								
No. 12(上り線)						165.0		26.4		100.0								
五城目八郎IC～琴丘森岳IC間																		
合 計	287.1		148.0			525.0		49.2		227.4	1.0							
琴丘森岳IC～八竜IC間																		
No. 13(上り線)	273.5		141.0			311.0		28.5		137.4	1.0					2.0		
琴丘森岳IC～八竜IC間																		
合 計	273.5		141.0			311.0		28.5		137.4	1.0					2.0		
八竜IC～能代南IC間																		
No. 14(下り線)		104.8		54.0			278.0	17.1										
No. 15(下り線)	23.3		12.0			101.0		8.6		27.0								
八竜IC～能代南IC間																		
合 計	23.3	104.8	12.0	54.0		101.0	278.0	25.7		27.0								
合 計	1,580.6	120.3	775.0	62.0	94.0	2,978.0	1,292.0	360.0	32.9	1,348.3	8.0	1.3	51.0	44.5	141.0	6.0	10.0	1.0