

常磐自動車道 R 8 仙台東管内舗装補修工事

金 抜 設 計 書

令和 7年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所

1. 工事名 常磐自動車道 R 8 仙台東管内舗装補修工事

2. 路線名 常磐自動車道
仙台東部道路
三陸自動車道
仙台北部道路
仙台南部道路
東北自動車道

3. 工事箇所 (自)福島県相馬市栗津(相馬IC)
(至)宮城県亶理郡亶理町逢隈牛袋(亶理IC)
(自)宮城県亶理郡亶理町逢隈牛袋(亶理IC)
(至)宮城県仙台市宮城野区中野(仙台港北IC)
(自)宮城県仙台市宮城野区中野(仙台港北IC)
(至)宮城県宮城郡利府町春日(利府中IC)
(自)宮城県宮城郡利府町加瀬(利府JCT)
(至)宮城県富谷市富谷(富谷IC)
(自)宮城県仙台市若林区三本塚(仙台若林JCT)
(至)宮城県仙台市太白区茂庭(仙台南IC)
(自)宮城県仙台市青葉区郷六(仙台宮城IC)
(至)宮城県黒川郡大和町落合舞野(大和IC)

4. 工 費

工事価格対象額	円
消費税および地方消費税相当額	円
計	円

5. 施工内容

舗装面積	1. 5 万 m ²
------	-----------------------

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 390日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡ (t = 4 cm)	1,420	m2			
2	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡ (t = 4 cm) (Y)	11,163	m2			
3	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工H i MA (t = 2 5 cm) (Y)	2,070	m2			
4	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型A 1	160	m			
5	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型A 1 (Y)	287	m			
6	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型A 2 (Y)	300	m			
7	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型B 1 (Y)	600	m			
8	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型D 1 (Y)	68	m2			
9	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型E 1	21	m2			
10	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型E 1 (Y)	11	m2			
11	19 - (1)	交通規制工 車線規制 (常磐道) A	1	回			
12	19 - (1)	交通規制工 車線規制 (東部道) A	1	回			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	19 - (1)	交通規制工 車線規制（東部道）B	2	回			
14	19 - (1)	交通規制工 本線閉鎖規制A	48	回			
15	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖規制A	21	回			
16	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖規制B	22	回			
17	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖規制C	8	回			
18	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖規制D	1	回			
19	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖規制E	12	回			
20	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖規制F	6	回			
21	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖規制G	2	回			
22	19 - (1)	交通規制工 料金所閉鎖規制A	21	回			
23	19 - (1)	交通規制工 料金所閉鎖規制B	6	回			
24	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B 2 - 1 (Y)	16	人・日			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B 3 - 1 (Y)	27	人・日			
26	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B 3 - 2 (Y)	38	人・日			
27	特 - (1)	注意喚起溝工 A (Y)	500	m			
28	特 - (1)	注意喚起溝工 B (Y)	300	m			
29	特 - (2)	車線区分柵撤去設置工 A (Y)	46	箇所			
		計①					
30		諸経費①	1	式			
31	特 - (3)	路上作業安全講習	1	回			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					