

北海道支社 立体駐車場新築工事

金 抜 設 計 書

令和 7年 9月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

## 工 事 概 要

1. 工事名 北海道支社 立体駐車場新築工事

2. 路線名

3. 工事箇所 (自) 札幌市厚別区  
(至) 札幌市厚別区

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 本工事は、北海道支社敷地内に立体駐車場の新築工事を行うもので、それに伴い既設建物の解体、付帯する電気設備及び機械設備並びに屋外工事を含む一切の工事を行うものとする。

5. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 480日間

総括表

工事名	北海道支社 立体駐車場新築工事
工事価格対象額	円
消費税及び地方消費税相当額	円
請負対象額	円

種目 番号		名称	金額	直接工事費	共通費			増減額
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0010		立体駐車場 新築工事						
0020		南棟 解体工事						
0030		車庫 1 解体工事						
0040		車庫 2 解体工事						
0050		車庫 3 解体工事						
		合計						

## 種 目 内 訳 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010

## 立体駐車場 新築工事

金額： 円

[illegible]

## 種 目 内 訳 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020

## 南棟 解体工事

金額： 円

[illegible]

## 種 目 内 訳 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0030

## 車庫 1 解体工事

金額： 円

[illegible]

## 種 目 内 訳 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0040

## 車庫 2 解体工事

金額： 円

[illegible]

## 種 目 内 訳 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0050

## 車庫 3 解体工事

金額： 円

[illegible]



## 工 種 内 訳 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

金額 : 円

内訳 番号	名 称	金額	増減額	備考
00010	仮設工事			見積対象
00020	土工事			見積対象
00030	地業工事			見積対象
00040	鉄筋工事			見積対象
00050	コンクリート工事			見積対象
00060	鉄骨工事			見積対象
00070	外壁パネル工事			見積対象
00080	防水工事			見積対象
00090	樋工事			見積対象
00100	金属工事			見積対象
00110	左官工事			見積対象
00120	建具工事			見積対象
00130	塗装工事			見積対象
00140	内装工事			見積対象
00150	雑工事			見積対象
00160	舗装工事			見積対象
00170	外構工事			見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

立体駐車場 新築工事

電気設備工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

## 立体駐車場 新築工事

機械設備工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0010      建築工事      金額 :      円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

## 南棟 解体工事

電気設備工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

南棟 解体工事

機械設備工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

## 車庫 1 解体工事

## 建築工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0030 車庫 1 解体工事

工種番号 : 0020                      電気設備工事                      金額 :                      円

[illegible]



工 種 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

## 車庫 2 解体工事

建築工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

## 車庫 2 解体工事

電気設備工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0040

## 車庫 2 解体工事

工種番号 : 0030

## 機械設備工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0050

## 車庫 3 解体工事

工種番号 : 0010

# 建築工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0050

## 車庫 3 解体工事

工種番号 : 0020

## 電気設備工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

## 車庫 3 解体工事

機械設備工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00010 仮設工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		遣り方	m2	3,058				
0002		墨出し	m2	6,129				
0003		養生	m2	6,129				
0004		清掃片付け	m2	6,129				
0005		地足場 通路足場・打設足場兼用	m2	3,058				
0006		外部足場 枠組先行手摺 W=900	m2	2,624				
0007		足場養生シート 防災Ⅰ類	m2	2,624				
0008		屋上渡り足場	ヶ所	2				
0009		外部足場 落下防止ネット 2層毎	m	78				
0010		内部足場	m2	33.7				
0011		階段室内部足場 枠組先行手摺 W=900	層	2				
0012		仮囲いB 成形鋼板H=2000 鋼製控え柱打込み	m	49.2				
0013		仮囲いC 成形鋼板H=2000 H形鋼敷き	m	21.5				
0014		仮囲いC盛替え 成形鋼板H=2000 H形鋼敷き	m	77.2				
0015		パネルキースタート盛替え W=7200 (有効幅W=6300程度)	ヶ所	1				
0016		一般道交通規制費	式	1				





## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00030 地業工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		砕石地業 基礎梁下 t=60	m3	21.9				
0002		砕石地業 基礎下 t=100	m3	26				
0003		砕石地業 スロープ 土間下 t=150	m3	14.8				
0004		砕石地業 階段室土間下 t=60	m3	1.3				
0005		既製コンクリート杭 PP1 上杭PHC B種6m+下杭NPC A種6m	本	8				
0006		既製コンクリート杭 PP2 上杭PHC B種6m+下杭NPC A種6m	本	25				
0007		既製コンクリート杭 PP3 上杭PHC C種6m+下杭NPC A種6m	本	8				
0008		既製コンクリート杭 SP1 上杭PHC C種6m+下杭NPC A種6m	本	8				
0009		既製コンクリート杭 SP2 上杭PHC C種6m+下杭NPC A種6m	本	4				
0010		杭施工費 (Smart-MAGNUM工法同等) 試験杭共	式	1				
0011		杭残土処分費	式	1				
0012		杭運搬費	式	1				
0013		杭打機運搬費	式	1				
0014		パイルキャップ (F.T.Pile構法) φ800	ヶ所	41				
0015		パイルキャップ (F.T.Pile構法) φ500	ヶ所	8				
0016		パイルキャップ (F.T.Pile構法) φ400	ヶ所	4				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00040 鉄筋工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		異形鉄筋 D10 SD295	t	8.8				
0002		異形鉄筋 D13 SD295	t	32.3				
0003		異形鉄筋 D16 SD295	t	2.3				
0004		異形鉄筋 D19 SD345	t	1				
0005		異形鉄筋 D22 SD345	t	4.7				
0006		異形鉄筋 D25 SD345	t	41.4				
0007		異形鉄筋 D29 SD345	t	4				
0008		鉄筋加工組立費 副資材共	t	94.5				
0009		鉄筋運搬費	t	94.5				
0010		カゝス圧接 D22+D22	ヶ所	140				
0011		カゝス圧接 D25+D25	ヶ所	981				
0012		溶接金網敷設 6φ 150×150	m2	6,241				
0013		溶接金網敷設 階段床 3.2φ 50×50	m2	82.6				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00050 コンクリート工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		捨コンクリート FC18 S15 打設費共	m3	47. 6				
0002		基礎コンクリート FC24+S S15 打設費共	m3	737				
0003		腰壁コンクリート FC24+S S15 打設費共	m3	20. 5				
0004		屋根コンクリート（スロップ、階段室） FC24+S S15	m3	56. 4				
0005		土間コンクリート FC21+S S15 打設費共	m3	21. 3				
0006		デッキコンクリート FC24+S S15 打設費共	m3	721				
0007		消火設備基礎コンクリート FC21+S S15 打設費共	m3	2. 4				
0008		ポンプ 圧送 基本料	回	7				
0009		ポンプ 圧送料	m3	1, 603				
0010		捨コンクリート型枠 H=50	m	1, 415				
0011		普通型枠 基礎部	m2	2, 194				
0012		打放型枠 基礎部A種	m2	118				
0013		普通型枠 地上軸部	m2	68. 6				
0014		打放型枠 地上部B種	m2	31. 9				
0015		土間止め枠 H=150 階段部	m2	5. 4				
0016		消火設備基礎コンクリート型枠 350×450×H400	m2	7. 2				

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00050                      コンクリート工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00060 鉄骨工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		H形鋼 SS400 H-150×75×5×7	t	2.5				
0002		H形鋼 SS400 H-200×100×5.5×8	t	2.7				
0003		H形鋼 SS400 H-298×149×5.5×8	t	0.4				
0004		H形鋼 SS400 H-396×199×7×11	t	4.2				
0005		H形鋼 SS400 H-400×200×8×13	t	6				
0006		H形鋼 SS400 H-450×200×9×14	t	27.6				
0007		H形鋼 SS400 H-588×300×12×20	t	9.9				
0008		H形鋼 SS400 H-600×200×11×17	t	3.1				
0009		H形鋼 SS400 H-700×300×13×24	t	123				
0010		H形鋼 SN400B H-248×124×5×8	t	0.8				
0011		H形鋼 SN400B H-400×200×8×13	t	2.1				
0012		H形鋼 SN400B H-488×300×11×18	t	26.7				
0013		H形鋼 SN400B H-588×300×12×20	t	34.8				
0014		H形鋼 SN400B H-700×300×13×24	t	106				
0015		H形鋼 SN400B H-800×300×14×26	t	6.3				
0016		H形鋼 SN400B H-900×300×16×28	t	7.2				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00060 鉄骨工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	H形鋼 SN490B H-700×300×13×24	t	123				
0018	H形鋼 SN490B H-900×300×16×28	t	12.3				
0019	H形鋼 SN490B SH-1000×400×19×32	t	27.9				
0020	H形鋼 SS400 [-100×50×5×7.5	t	0.6				
0021	H形鋼 SS400 FB-9×25	t	0.1				
0022	H形鋼 SS400B FB-9×25	t	0.5				
0023	H形鋼 SS490B FB-9×25	t	0.9				
0024	建築構造用角形鋼管 BCR295 □-200×200×9	t	1.5				
0025	建築構造用角形鋼管 BCR295 □-300×300×12	t	6.2				
0026	建築構造用角形鋼管 BCR295 □-300×300×16	t	9.5				
0027	高強度建築構造用角形鋼管 UBCR365 □-350×350×16	t	8.5				
0028	高強度建築構造用角形鋼管 UBCR365 □-400×400×16	t	15.2				
0029	高強度建築構造用角形鋼管 UBCR365 □-450×450×16	t	6.4				
0030	高強度建築構造用角形鋼管 UBCR365 □-500×500×19	t	10.7				
0031	高強度建築構造用角形鋼管 UBCR365 □-500×500×22	t	19.6				
0032	鋼板 SS400 PL-6	t	0.5				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00060 鉄骨工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0033	鋼板 SS400 PL-9	t	6.7				
0034	鋼板 SS400 PL-12	t	2.5				
0035	鋼板 SS400 PL-16	t	2				
0036	鋼板 SN400B PL-9	t	2.9				
0037	鋼板 SN400B PL-12	t	5.2				
0038	鋼板 SN400B PL-16	t	5.2				
0039	鋼板 SN400B PL-19	t	4.5				
0040	鋼板 SN400B PL-22	t	0.4				
0041	鋼板 SN490B PL-12	t	0.3				
0042	鋼板 SN490B PL-16	t	3.6				
0043	鋼板 SN490B PL-19	t	0.8				
0044	鋼板 SN490B PL-22	t	5.1				
0045	鋼板 SN490B PL-25	t	0.5				
0046	鋼板 SN490B PL-28	t	0.9				
0047	鋼板 SN490B PL-32	t	0.2				
0048	鋼板 SN490C PL-16	t	0.1				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00060 鉄骨工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0049		鋼板 SN490C PL-22	t	1				
0050		鋼板 SN490C PL-25	t	1				
0051		鋼板 SN490C PL-28	t	1. 1				
0052		鋼板 SN490C PL-32	t	2. 9				
0053		鋼板 SN490C PL-36	t	2. 5				
0054		鋼板 SN490C PL-40	t	2. 4				
0055		溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M16 L=40	本	108				
0056		溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M16 L=45	本	549				
0057		溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M20 L=45	本	374				
0058		溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M20 L=50	本	166				
0059		溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M20 L=55	本	549				
0060		溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M20 L=60	本	1, 300				
0061		溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M20 L=65	本	499				
0062		溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M20 L=75	本	1, 797				
0063		溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M22 L=65	本	109				
0064		溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M22 L=70	本	4, 541				



## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00060 鉄骨工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0065		溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M22 L=80	本	3,187				
0066		溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M22 L=90	本	2,920				
0067		溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M22 L=100	本	3,694				
0068		溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M22 L=105	本	466				
0069		溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M22 L=110	本	1,132				
0070		溶融亜鉛めっき高力ボルト F8T M22 L=115	本	1,331				
0071		鉄骨工場製作費 溶接共	t	658				
0072		鉄骨現場建方費	t	658				
0073		建方機械費	式	1				
0074		溶融亜鉛めっき高力ボルト締付費	t	658				
0075		鉄骨錆止塗装 工場2回	m2	3,266				
0076		溶融亜鉛めっき費 運搬費共	t	658				
0077		超音波探傷試験 工場内 (第三者)	ヶ所	1,253				
0078		鉄骨運搬費	t	658				
0079		柱脚アンカーボルトセット ISベース IS B-SH201	ヶ所	2				
0080		柱脚アンカーボルトセット ISベース IS B-SH301	ヶ所	12				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00060 鉄骨工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0081	柱脚アンカーボルトセット ISベース IS B-SHU354	ヶ所	7				
0082	柱脚アンカーボルトセット ISベース IS B-SHU404	ヶ所	11				
0083	柱脚アンカーボルトセット ISベース IS B-SHU454	ヶ所	4				
0084	柱脚アンカーボルトセット ISベース IS B-SHU502	ヶ所	13				
0085	鉄骨ベース無収縮モルタル充填 A種	ヶ所	49				
0086	デッキプレート敷込 (QL99-50 t1.0 Z12同等品) 材工共	m2	5,952				
0087	コンクリート流れ止め H=130 PL-2.3	m	709				
0088	ガルバリウム鋼板下地鉄骨支柱 溶融亜鉛めっき	t	13.3				
0089	転落防止柵下地鉄骨 溶融亜鉛めっき	t	38.2				
0090	ガートH鉄骨 溶融亜鉛めっき	t	5.1				
0091	遮蔽板下地鉄骨 溶融亜鉛めっき	t	0.2				
0092	内部階段鉄骨 溶融亜鉛めっき	ヶ所	2				
0093	柱 巻付け耐火被覆 1時間耐火 箱貼り (階段室EX1通、PX5a通)	m2	43.4				
0094	梁 巻付け耐火被覆 1時間耐火 箱貼り (PX3通、PX4通)	m2	297				

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00070 外壁パネル工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00080                      防水工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00090 樋工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	ルーフレン 鋳鉄製 75φ	ヶ所	16				
0002	ルーフレン 鋳鉄製 75φ 横引き 階段室屋上	ヶ所	2				
0003	ルーフレン 鋳鉄製 100φ	ヶ所	22				
0004	縦樋 SGP75 掴み金物共	m	10.9				
0005	縦樋 SGP100 掴み金物共	m	65.2				
0006	縦樋 SGP125 掴み金物共	m	43.2				
0007	呼び樋 SGP75 継手共	ヶ所	16				
0008	呼び樋 SGP100 継手共	ヶ所	22				
0009	呼び樋 SGP125 継手共	ヶ所	6				
0010	掃除口 SGP75	ヶ所	1				
0011	掃除口 SGP100	ヶ所	6				
0012	掃除口 SGP125	ヶ所	6				
0013	トレン下化粧カバープレート ガルバリウムメッキ鋼板 t=0.5	ヶ所	35				
0014	オーバーフロー管 SUS製 50φ	ヶ所	1				
0015	樋貫通部処理 床-外壁 削孔 シール等	ヶ所	14				
0016	横引き樋 インサート、振止め	m	14				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00100 金属工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	手摺壁 フラットパネル ガルバリウム鋼板 t=0.8	m2	941				
0002	手摺壁 フラットパネル コーナ支柱カバー H850	ヶ所	4				
0003	手摺壁 フラットパネル コーナ支柱カバー H1650	ヶ所	6				
0004	手摺壁 フラットパネル コーナ支柱カバー H1800	ヶ所	5				
0005	手摺壁 フラットパネル コーナ支柱カバー H2000	ヶ所	6				
0006	手摺壁 フラットパネル 天端カバー W101 t=0.8	m	1,068				
0007	手摺壁鉄骨支柱天端カバー ガルバリウム鋼板 t=0.5 100×100	ヶ所	330				
0008	手摺壁 外装受け材 PL-6.0	m	581				
0009	転落防止柵 足掛け防止プレート W140×H260	m	429				
0010	遮蔽板 ガルバリウム鋼板 t=0.8	m2	18.5				
0011	スチール製排水溝クレーチング W=400 細目 6t W=7500	ヶ所	2				
0012	階段ノンスリップ SUS製 コムタイ付	m	144				
0013	アルミ製笠木 W=350	m	98				
0014	アルミ製笠木 EXP. J部 W=350	m	23				
0015	アルミ製笠木 W=350 コーナ	ヶ所	12				
0016	EXP. J (歩行者用) スチール製亜鉛メッキ C. PL T-2 W=1525 t=4.5	m	21				

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00100                      金属工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00110 左官工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		床 コンクリート刷毛引き 仕上有り 土間部	m2	61.4				
0002		床 コンクリート刷毛引き 2階駐車場	m2	2,846				
0003		床 コンクリート刷毛引き R階駐車場 防水下	m2	2,662				
0004		床 コンクリート刷毛引き 仕上有り 1～2階スロープ	m2	182				
0005		床 コンクリート刷毛引き 仕上有り 2～R階スロープ	m2	182				
0006		床 コンクリート金ゴテ押え シート防水下	m2	339				
0007		排水溝防水モルタル W300×H300 t30	m	15				
0008		建具廻り防水モルタル詰め 沓摺共	m	35				
0009		消火設備基礎天端押え 350×400	ヶ所	40				
0010		基礎天端均し	m2	269				
0011		腰壁 天端押え	m	192				
0012		腰壁 打放し補修 目地処理共	m2	234				
0013		床 階段モルタル押えt=40 貼物下 モルタル共	m2	75.2				
0014		床 EXP/J廻りモルタル詰め	m	21.4				
0015		ECP板下端モルタル詰め	m	30				



内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010                      建築工事

内訳番号 : 00120 建具工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010                      建築工事

内訳番号 : 00130 塗装工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010                      建築工事

内訳番号 : 00140                      内装工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00150 雑工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		車止め コンクリート製 アスファルトアンカー止め 4点固定	本	222				
0002		車止め コンクリート製 コンクリートアンカー止め 2点固定	本	220				
0003		車止め コンクリート製 コンクリートアンカー止め 2点固定+シーリング	本	222				
0004		カーブミラー 600φ ホリカミラー樹脂枠 丸型	ヶ所	13				
0005		コーナーガード H型ガード L=1000	本	30				
0006		コーナーガード L型ガード L=400 屋上	本	28				
0007		防雪ネット 4mm グレー色	m2	1,100				
0008		防雪ネットメッキワイヤー 6mm ワイヤークリップ 共	m	1,600				
0009		防雪ネット支持金物	式	1				
0010		防雪ネットラッキング用ロープ	m	6,000				
0011		スロープ 滑り止めゴムマット 1000×1000 t=15 取付アンカーボルト共	枚	328				
0012		スロープ 滑り止めゴムマット 1000×500 t=15 取付アンカーボルト共	枚	68				
0013		構造計算適合性判定に係る資料作成費	式	1				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00160 舗装工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	路盤工 上層路盤t=200 下層路盤t=500	m2	3,386				
0002	舗装工 表層t=50 基層t=50	m2	3,386				
0003	路盤工 歩道切り下げ部 アスファルトモルタル安定処理 切込砕石 t270	m2	15.6				
0004	舗装工 歩道切り下げ部 表層t=30 基層t=30	m2	15.6				
0005	舗装重機運搬費	式	1				
0006	区画ライン ワイン W=100 白色 溶着	m	637				
0007	区画ライン ワイン W=100 トラフィックペイント橙色	m	1,269				
0008	区画ライン 矢印 W=150 白色 溶着 直・右左折	ヶ所	8				
0009	区画ライン 矢印 W=150 トラフィックペイント橙色 直・右左折	ヶ所	18				
0010	区画ライン 矢印 W=150 2方向 白色 溶着	ヶ所	4				
0011	区画ライン 矢印 W=150 2方向 トラフィックペイント橙色	ヶ所	2				
0012	止まれ・停止線 W=150+文字 白色 溶着	ヶ所	1				
0013	止まれ・停止線 W=150+文字 トラフィックペイント橙色	ヶ所	1				
0014	車室番号 H=300 白色 溶着	ヶ所	111				
0015	車室番号 H=300 トラフィックペイント橙色	ヶ所	221				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00170 外構工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	化粧砂利敷 t=50 (防草シート共) スロープ 下デックスペース	m2	192				
0002	縁石 W150×H200 (砕石100 基礎CON100 敷モルタル20共)	m	27.6				
0003	縁石 歩道切り下げ部 W210車両乗入タイプ	m	12				
0004	縁石 歩道切り下げ部 地先境界ブロック (基礎CON100 敷モルタル20共)	m	12				
0005	格子フェンス H=1500 基礎共	m	119				
0006	U形側溝 PC既製品 300 (砕石100 敷モルタル30共)	m	12				
0007	グレーチング 蓋 W=300 T-14 ノンスリップ 細目 溶融亜鉛めっき 受枠共	m	12				
0008	配管工 VP75A 埋設	m	3.6				
0009	配管工 VP100A 埋設	m	24.2				
0010	配管工 VP125A 埋設	m	7.2				
0011	張り芝 野芝	m2	354				
0012	アスコンカッター入れ t100	m	74.2				
0013	アスファルト舗装撤去 t100	m2	2,654				
0014	アスファルト撤去 歩道部 t30 砕石t75共	m2	15.6				
0015	縁石撤去 歩道部 W210 モルタル、基礎共	m	12				
0016	地先境界ブロック撤去 歩道部 W150 モルタル、基礎共	m	12				

内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00170 外構工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	格子フェンス撤去 H=1500	m	131				
0018	格子フェンス基礎撤去 W250×D250×H450	ヶ所	68				
0019	格子フェンス切断	ヶ所	1				
0020	スチール製門扉撤去 基礎、カーブミラー2基共	ヶ所	1				
0021	高木撤去（伐根） 幹周600 H10m	本	33				
0022	発生材積込 無筋コンクリート	m3	5.26				
0023	発生材積込 アスファルト塊	m3	327				
0024	発生材積込 生木類	m3	34.3				
0025	発生材積込 有価物 鉄くず	m3	0.69				
0026	発生材運搬 無筋コンクリート	m3	5.26				
0027	発生材運搬 アスファルト塊	m3	327				
0028	発生材運搬 生木類	m3	34.3				
0029	発生材運搬 有価物 鉄くず	m3	0.69				
0030	発生材処分 無筋コンクリート	t	12.4				
0031	発生材処分 アスファルト塊	t	753				
0032	発生材処分 生木類	t	18.9				

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0010                      建築工事

内訳番号 : 00170 外構工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]



## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00010 幹線設備工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		取付工 電灯分電盤 LP-1	面	1				
0002		接地工事D種 単独・連結式14φ×1500 2連結 測定共	ヶ所	2				
0003		取付工 接地極埋設表示板	枚	2				
0004		取付工 接地極埋設標	個	4				
0005		取付工 ハントホル ED-C2	基	1				
0006		配管工 PS50 埋設	m	72				
0007		配管工 PS100 埋設	m	181				
0008		配管工 PE54 埋設	m	4				
0009		配管工 PE54 露出	m	7				
0010		配管工 PE104 埋設	m	2				
0011		配管工 PE104 露出	m	3				
0012		配管工 FP50 埋設	m	136				
0013		配管工 FP100 埋設	m	136				
0014		配線工 IV22sq 埋設	m	7				
0015		配線工 CV38sq-4C ヒット内 既設盤への接続工含む	m	8				
0016		配線工 CV38sq-4C 管内	m	115				

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00010 幹線設備工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00020 電灯コンセント設備工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		A照明器具取付工 ベースライト 防湿・防雨型 直付型40形	台	58				
0002		B照明器具取付工 投光器 水銀灯 400形 遮光ルーバ付 外灯ポール共	台	10				
0003		a照明器具取付工 屋内階段灯 常用・非常用兼用	台	8				
0004		7照明器具取付工 C級誘導灯 防湿・防雨型 片面型	台	6				
0005		4照明器具取付工 B・BL級誘導灯 防湿・防雨型 両面型	台	14				
0006		7照明器具取付工 B・BL級誘導灯 防湿・防雨型 片面型	台	2				
0007		取付工 自動点滅器	台	1				
0008		取付工 ブルボックス (SUS製・防水) 200×200×200	個	147				
0009		配管工 G22 露出	m	806				
0010		配管工 G28 露出	m	310				
0011		配管工 G36 露出	m	21				
0012		配管工 G42 露出	m	143				
0013		配管工 金属製可とう電線管 24 ビニル被覆 露出	m	37				
0014		配線工 CV2 s q-3C 管内	m	2,532				
0015		配線工 CV2 s q-3C ケブルラック上	m	151				
0016		取付工 コンセント 2P15A×2 接地極付	個	3				

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00020 電灯コンセント設備工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00030 自動火災報知設備工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	取付工 火災受信機 P型1級 15回線	台	1				
0002	取付工 機器収容箱 P型1級 縦型 露出防滴型	台	9				
0003	取付工 機器収容箱 P型1級 縦型 露出型	台	1				
0004	取付工 差動式ホット型感知器 2種 露出型	個	258				
0005	取付工 光電式ホット型感知器 2種 露出型	個	1				
0006	取付工 露出丸ボックス G16用 1方出	個	12				
0007	取付工 露出丸ボックス G16用 2方出	個	245				
0008	取付工 露出丸ボックス G16用 3方出	個	2				
0009	取付工 プールボックス (SUS製・防水) 200×200×200	個	10				
0010	配管工 G16 露出	m	1,366				
0011	配管工 G22 露出	m	94				
0012	配管工 G28 露出	m	1				
0013	配管工 G36 露出	m	5				
0014	配管工 G42 露出	m	29				
0015	配管工 金属製可とう電線管 24 ビニル被覆 露出	m	138				
0016	配線工 耐火ケーブル HP1.2-10P 管内	m	177				

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00030 自動火災報知設備工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00040 電熱設備工事

金額： 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00010 屋外排水設備工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		硬質ポリ塩化ビニル管 VP 75A 地中配管	m	5.2				
0002		硬質ポリ塩化ビニル管 VP 100A 地中配管	m	25.4				
0003		硬質ポリ塩化ビニル管 VP 125A 地中配管	m	11.9				
0004		硬質ポリ塩化ビニル管 VP 200A 地中配管	m	7.1				
0005		硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP 100A 地中配管	m	28.4				
0006		硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP 125A 地中配管	m	61.6				
0007		硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP 150A 地中配管	m	43.2				
0008		硬質ポリ塩化ビニル有孔管 VP 200A 地中配管	m	53.5				
0009		プラスチック製浸透枺 ハケット付 200-100-500H 塩ビ蓋付 S1	組	1				
0010		プラスチック製浸透枺 ハケット付 200-100-1100H 塩ビ蓋付 S14	組	1				
0011		プラスチック製浸透枺 ハケット付 200-125-600H 塩ビ蓋付 S2	組	1				
0012		プラスチック製浸透枺 ハケット付 200-125-800H 塩ビ蓋付 S3	組	1				
0013		プラスチック製浸透枺 ハケット付 200-125-1200H 塩ビ蓋付 S15	組	1				
0014		プラスチック製浸透枺 ハケット付 200-150-900H 塩ビ蓋付 S4	組	1				
0015		プラスチック製浸透枺 ハケット付 200-150-1000H 塩ビ蓋付 S5	組	1				
0016		プラスチック製浸透枺 ハケット付 200-150-1100H 塩ビ蓋付 S6、S7	組	2				



## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00010 屋外排水設備工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	プラスチック製浸透枮 バック付 200-200-1200H 塩ビ 蓋付 S8	組	1				
0018	プラスチック製浸透枮 バック付 300-100-1500H 塩ビ 蓋付 S18	組	1				
0019	プラスチック製浸透枮 バック付 300-125-1400H 塩ビ 蓋付 S16	組	1				
0020	プラスチック製浸透枮 バック付 300-150-1600H 塩ビ 蓋付 S17	組	1				
0021	プラスチック製浸透枮 バック付 300-200-1300H 塩ビ 蓋付 S9	組	1				
0022	プラスチック製浸透枮 バック付 300-200-1400H S10	組	1				
0023	プラスチック製浸透枮 バック付 300-200-1500H S11	組	1				
0024	プラスチック製浸透枮 バック付 300-200-1600H S12、S13	組	2				
0025	プラスチック製浸透枮 防護蓋 T8 ロック式 枮径300	組	4				
0026	プラスチック製ため枮200-100-500H 塩ビ 蓋付 R41	組	1				
0027	透水シート 透水係数0.5cm/sec以上	m2	704				
0028	既設枮穴明け t150 口径250	ヶ所	1				
0029	掘削 機械	m3	364				
0030	敷砂	m3	23.2				
0031	埋戻し 機械	m3	190				
0032	単粒度碎石 4号 (30～20mm)	m3	150				

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00010 屋外排水設備工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00020 屋外給水設備移転工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	新設給水管 PE 75A 地中配管 継手類共 (敷地側)	m	132				
0002	地中埋設標 コンクリート製 ブロック型	個	1				
0003	地中埋設標 鉄製 鋲型	個	8				
0004	撤去工 給水管 PE 50A 地中配管 (敷地側)	m	67.4				
0005	撤去工 既設配管切断 樹脂管類 50A	ヶ所	5				
0006	掘削 機械 (新設)	m3	135				
0007	敷砂	m3	11.5				
0008	埋戻し 機械 (新設)	m3	124				
0009	残土処分 場外搬出	m3	11.5				
0010	掘削 機械 (撤去)	m3	60.1				
0011	埋戻し 機械 (撤去)	m3	60.1				
0012	新設給水管 PE 75A 地中配管 継手類共 (歩道側)	m	5				
0013	配管工 割T字管 全周パッキン型 75A	個	1				
0014	取付工 ソフトシル仕切弁 75A	個	1				
0015	配管工 フランジ 単管 400L 75A	個	1				
0016	配管工 フランジボルト SUS304 M16×75L	本	12				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00020 屋外給水設備移転工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	取付工 フランジガasket コム製 75A	枚	3				
0018	取付工 仕切弁 JIS10K 青銅製 50A	個	2				
0019	取付工 量水器（支給品） 50A	個	1				
0020	取付工 量水器筐 50A	組	1				
0021	配管工 浸透防護スリーブ 配水用ポリエチレン管用 75A	m	5				
0022	配管工 水道管表示テープ 札幌市仕様	m	5				
0023	取付工 地中埋設標 鉄製	個	2				
0024	配管工 割T字管用防護材 角材等	式	1				
0025	撤去工 給水管 PE 50A 地中配管（歩道側）	m	14				
0026	撤去工 不断水割T字管（既設割T字管、仕切弁75含む）	ヶ所	1				
0027	撤去工 仕切弁 50A	個	2				
0028	撤去工 量水器 50A	個	1				
0029	撤去工 量水器筐 50A用	個	1				
0030	掘削 機械（歩道側新設分）	m3	12.6				
0031	敷砂	m3	7.2				
0032	埋戻し 機械（歩道側新設分）	m3	4.4				

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00020 屋外給水設備移転工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00030 屋外排水設備移転工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	汚物水中ポンプ PD-1 80A 仕切弁、逆止弁共	台	2				
0002	制御盤 交互並列運転屋外型 (ポール付)	面	1				
0003	臭気管トップ VC-B1N 100A	個	1				
0004	インバート桝 SC-4 1900H MHA A29	組	1				
0005	インバート桝 SC-4 2200H MHA A30	組	1				
0006	インバート桝 SC-4 2300H MHA A31	組	1				
0007	インバート桝 SC-4 2400H MHA A32	組	1				
0008	インバート桝 SC-5 2800H MHB A36	組	1				
0009	ため桝 RC-3 1000H グレチング蓋 R40、R41	組	2				
0010	既設桝穴明け研り t150 口径200～250	ヶ所	6				
0011	既設インバート桝改修 桝径900 φ	ヶ所	3				
0012	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 150A 地中配管	m	13.6				
0013	硬質ポリ塩化ビニル管 VP 200A 地中配管	m	62.6				
0014	硬質ポリ塩化ビニル管 (圧送管) VP 75A	m	9.6				
0015	硬質ポリ塩化ビニル管 (圧送管) VP 100A	m	0.5				
0016	硬質ポリ塩化ビニル管 (圧送管) VP 100A 地中配管	m	77.3				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00030 屋外排水設備移転工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	硬質ポリ塩化ビニル管（仮設） VP 100A 屋外露出	m	60.8				
0018	硬質ポリ塩化ビニル管（臭突管） VP 100A	m	19.1				
0019	硬質ポリ塩化ビニル管（臭突管） VP 100A 地中配管	m	55.3				
0020	撤去工 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 100A 地中配管	m	18.1				
0021	撤去工 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 150A 地中配管	m	17.2				
0022	撤去工 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 200A 地中配管	m	49.1				
0023	撤去工 ヒューム管 HP 150A 地中配管	m	15.6				
0024	撤去工 ヒューム管 HP 200A 地中配管	m	59.3				
0025	撤去工 インバート桝 SC-4 1900H MHK A6	組	1				
0026	撤去工 インバート桝 SC-4 2100H MHK R24、A7	組	2				
0027	撤去工 インバート桝 SC-4 2600H MHB R25	組	1				
0028	撤去工 インバート桝 SC-4 2700H MHB R26	組	1				
0029	撤去工 インバート桝 SC-4 2800H MHB R27	組	1				
0030	撤去工 ため桝 RB 1050H MHK R37	組	1				
0031	撤去工 ため桝 RB 1150H MHK R50	組	1				
0032	撤去工 ため桝 RC-4 1300H MHK R38	組	1				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00030 屋外排水設備移転工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0033		撤去工 既設配管切断 HP管類 150～200A	ヶ所	5				
0034		撤去工 既設配管切断 樹脂管類 150～200A	ヶ所	4				
0035		掘削 機械（新設）	m3	258				
0036		敷砂	m3	17.2				
0037		埋戻し 機械（新設）	m3	242				
0038		残土処分 場外搬出	m3	17.2				
0039		掘削 機械（撤去）	m3	280				
0040		埋戻し 機械（撤去）	m3	280				
0041		簡易土留め 2.0m以下	m	24.3				
0042		簡易土留め 2.5m以下	m	109				
0043		簡易土留め 3.0m以下	m	37.5				
0044		アスコッター入れ t100（撤去時、新設時）	m	628				
0045		アスファルト舗装撤去 t100（撤去時）	m2	117				
0046		アスファルト舗装撤去 t100（新設時）	m2	300				
0047		アスファルト舗装 表層 t50 基層t50	m2	300				



内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00040 ガス設備移転工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		撤去工 ガス管 100A 地中配管 (敷地側)	m	68.8				
0002		撤去工 既設配管切断 鋼管類 100A	ヶ所	3				
0003		撤去工 ガス管 100A 地中配管 (歩道側)	m	6				
0004		撤去工 埋設ハルブ	式	1				
0005		撤去工 ハルブボックス	ヶ所	3				
0006		撤去工 既設ガス管分岐止め	式	1				
0007		掘削 機械 (撤去)	m3	24.1				
0008		埋戻し 機械 (撤去)	m3	24.1				
0009		配管工 ガス管 100A 地中配管 (敷地側)	m	120				
0010		取付工 PEホールハルブ 100A	個	1				
0011		取付工 ハルブボックス	ヶ所	3				
0012		配管工 TM-SSB取出 100A	個	1				
0013		配管工 窒素パーシ 10m3未満	式	1				
0014		配管工 硬質塩化ビニル被覆鋼管 PLV 15A	m	0.5				
0015		配管工 硬質塩化ビニル被覆鋼管 PLV 20A	m	2				
0016		配管工 ねじガス栓 20A	個	2				

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00040                      ガス設備移転工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0010 立体駐車場 新築工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00050 消火設備工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00010 仮設工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00020 解体撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	無筋コンクリート 撤去 (捨てコン)	m3	13.91				
0002	無筋コンクリート 撤去 (防水押えコン・モルタル・CB)	m3	154				
0003	有筋コンクリート 撤去 (土間・基礎・地上部)	m3	663				
0004	鉄筋切断	m3	663				
0005	オイルタンク撤去 H1950×W1650×L3700	ヶ所	1				
0006	冷温水発生器基礎撤去 H800×W2650×L4000	ヶ所	1				
0007	アスファルト防水 撤去 平場・立上り共	m3	5.09				
0008	磁器質タイル 撤去	m3	0.11				
0009	断熱材 撤去	m3	21.64				
0010	伸縮目地 撤去	m3	1.17				
0011	シート防水 撤去	m3	0.01				
0012	堅樋 撤去	m3	0.2				
0013	靴拭きマット 撤去	m3	0.03				
0014	アルミ類 撤去 (笠木・幕板・軒天)	kg	341				
0015	スチール類 撤去 (溶接金網・幕板下地・LGS・ポンプ 室屋根)	kg	2,547				
0016	ステンスラップ 撤去	kg	60.4				

内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00020 解体撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	鋳鉄類 撤去 (ルーフトレン・マンホール・側溝蓋)	kg	104				
0018	床 タイル 撤去 t=7	m2	18.72				
0019	床 ビニルシート・ビニルタイル 撤去 t=2.0	m2	180				
0020	床 二重床木下地 撤去 H=150	m2	3.33				
0021	床 タイルカーペット 撤去 t=6.5	m2	214				
0022	床 畳 撤去 T=55	枚	6				
0023	床 断熱材 撤去 t=95	m2	10.33				
0024	床 縁甲板 撤去 t=20	m2	1.62				
0025	床 畳寄せ 撤去 30×40	m	13.06				
0026	壁 ソフト巾木 撤去 H=50、60	m	233				
0027	壁 ステンレス巾木 H=100	m	12.93				
0028	壁 軽量鉄骨壁下地 撤去	m2	319				
0029	壁 モルタル 撤去	m2	377				
0030	壁 タイル 撤去 100角	m2	105				
0031	壁 石膏ボード 撤去 t=9.5、12.5	m2	485				
0032	壁 ビニルクロス 撤去	m2	400				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00020 解体撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0033	壁 グラスウールボード 撤去	m2	30.72				
0034	壁 断熱材 撤去	m2	377				
0035	天井 石膏ボード 撤去 t=9、12、15	m2	758				
0036	天井 軽量鉄骨天井下地 撤去	m2	762				
0037	天井 ビニルクロス 撤去	m2	29.3				
0038	天井 バスリブ 撤去	m2	3.46				
0039	天井 発泡ポリスチレン板 撤去 t=40	m2	15.23				
0040	天井 木毛セメント板 撤去 t=25	m2	15.23				
0041	館銘板 撤去 SUS製	ヶ所	1				
0042	メールボックス 撤去 W370×D215	ヶ所	1				
0043	案内板 撤去 SUS製	ヶ所	1				
0044	掲示板 撤去 W1800×H900	ヶ所	1				
0045	姿見鏡 撤去 W914×H1524	ヶ所	1				
0046	ビクチャーレール 撤去 L2650	ヶ所	1				
0047	ローパーテーション 撤去 t=54	m2	11.61				
0048	システム収納庫 撤去 W900×D450×H2500	ヶ所	11				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00020 解体撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0049	鏡 撤去	ヶ所	3				
0050	洗面化粧台 撤去	ヶ所	3				
0051	グレーチング 蓋 撤去 800×800	ヶ所	5				
0052	グレーチング 蓋 撤去 W350	m	24				
0053	下流し 撤去	ヶ所	1				
0054	コンロ台 撤去 L600	ヶ所	3				
0055	調理台 撤去 L600+コーナーL750	ヶ所	2				
0056	流し台 撤去	ヶ所	3				
0057	吊戸棚 撤去 L1800	ヶ所	1				
0058	ライニング 壁下地 撤去	m2	4.61				
0059	浴槽 撤去	ヶ所	1				
0060	壁付手摺 撤去	m	21.16				
0061	タラップ 撤去 2段	ヶ所	1				
0062	ライニング 甲板 撤去 W105 厚25	m	3.7				
0063	木製建具 撤去 WD-1～WD-5	式	1				
0064	アルミ製建具 撤去 AW-1～AW-7、AD-1～AD-3	式	1				



## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00020 解体撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0065	鋼製建具 撤去 SD-1～SD-7、SF-1、SF-2	式	1				
0066	ステンレス製建具 撤去 SSD-1	式	1				
0067	トイレブース 撤去 TB-1～TB-4	式	1				
0068	ガラス 撤去	式	1				
0069	建具廻りシーリング 撤去 20×10	m	338				
0070	額縁 撤去 木製 65×25	m	271				
0071	ロサンゼルス試験機 撤去 H950×W1000×D800 350kg	基	1				
0072	恒温水循環装置 撤去 H1100×W900×D700 170kg	基	1				
0073	縦型電気乾燥機 撤去 H1300×W750×D250 200kg	基	1				
0074	コンクリート凍結融解試験機 撤去 H1800×W1900×D780 600kg	基	1				
0075	防音型エンジン発電機 撤去 H900×W1400×W650 560kg	基	1				
0076	凍上試験機 撤去 H1800×H1900×W780 700kg	基	1				
0077	電気恒温乾燥機 撤去 H1800×H1400×W2200 1000kg	基	1				
0078	アスファルト自動突き固め装置 撤去 H1800×W600×D500 150kg	基	1				
0079	精密恒温器 撤去 H750×W800×D600 100kg	基	1				
0080	オイルラッキング用恒温器 撤去 H1750×W1800×D1300 800kg	基	1				

内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事  
 工種番号 : 0010 建築工事  
 内訳番号 : 00020 解体撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0081	ローコンタクター 撤去 H1700×W1200×D900 700kg	基	1				
0082	アスファルトミサー 撤去 H1500×W800×D800 200kg	基	1				
0083	発生材積込 無筋コンクリート	m3	268				
0084	発生材積込 有筋コンクリート	m3	663				
0085	発生材積込 アスファルト塊	m3	5.09				
0086	発生材積込 陶磁器・ガラスくず	m3	22.59				
0087	発生材積込 木材類	m3	0.08				
0088	発生材積込 廃石膏ボード	m3	13.4				
0089	発生材積込 廃プラスチック	m3	62.39				
0090	発生材積込 混合廃棄物	m3	14.79				
0091	発生材積込 有価物 鉄くず	m3	21.17				
0092	発生材積込 有価物 アルミくず	m3	0.59				
0093	発生材積込 有価物 スチールくず	m3	1.11				
0094	発生材積込 有価物 ステンレスくず	m3	0.08				
0095	発生材積込 有価物 鋳鉄くず	m3	0.01				
0096	発生材運搬 無筋コンクリート	m3	168				

内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00020 解体撤去工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0097		発生材運搬 有筋コンクリート	m3	663				
0098		発生材運搬 アスファルト塊	m3	5.09				
0099		発生材運搬 陶磁器・ガラスくず	m3	22.59				
0100		発生材運搬 木材類	m3	0.08				
0101		発生材運搬 廃石膏ボード	m3	13.4				
0102		発生材運搬 廃プラスチック	m3	62.39				
0103		発生材運搬 混合廃棄物	m3	14.79				
0104		発生材運搬 有価物 鉄くず	m3	21.17				
0105		発生材運搬 有価物 アルミくず	m3	0.59				
0106		発生材運搬 有価物 スチールくず	m3	1.11				
0107		発生材運搬 有価物 ステンレスくず	m3	0.08				
0108		発生材運搬 有価物 鋳鉄くず	m3	0.01				
0109		発生材処分 無筋コンクリート	t	249				
0110		発生材処分 有筋コンクリート	t	982				
0111		発生材処分 アスファルト塊	t	7.53				
0112		発生材処分 陶磁器・ガラスくず	t	56.48				

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00020 解体撤去工事

金額： 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00010 幹線設備撤去工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		配線撤去工 管内 IV5.5	m	26				
0002		配線撤去工 管内 IV8	m	84				
0003		配線撤去工 管内 IV14	m	64				
0004		配線撤去工 管内 CV22-3C	m	61				
0005		配線撤去工 管内 CV38-3C	m	35				
0006		配線撤去工 管内 CV100-3C	m	64				
0007		配線撤去工 管内 CV14-4C	m	90				
0008		配線撤去工 管内 CV60-4C	m	45				
0009		配線撤去工 管外内 CV60-4C	m	4				
0010		配線撤去工 管内 CVV2.0-2C	m	94				
0011		配線撤去工 管内 CVV2.0-4C	m	43				
0012		配線撤去工 管内 CVV2.0-7C	m	43				
0013		配線撤去工 埋設管内 CV22-3C	m	222				
0014		配線撤去工 埋設管内 CV8-4C	m	222				
0015		配線撤去工 埋設管内 CPEV1.2-3P	m	222				
0016		配線撤去工 埋設管内 6kV CV38	m	14				

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

---

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00010 幹線設備撤去工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00020 電灯設備撤去工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00030 動力設備撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001	コンセント撤去工 3P20A×1 金属プレート共	個	4				
0002	非常警報盤撤去工	個	1				
0003	手元開閉器撤去工 a 250×350×150	個	1				
0004	手元開閉器撤去工 b 250×350×150	個	1				
0005	手元開閉器撤去工 c 250×350×150	個	4				
0006	手元開閉器撤去工 d 250×350×150	個	3				
0007	手元開閉器撤去工 e 250×350×150	個	1				
0008	手元開閉器撤去工 f 250×500×150	個	1				
0009	手元開閉器撤去工 g 350×500×150	個	5				
0010	手元開閉器撤去工 h 350×500×150	個	1				
0011	手元開閉器撤去工 h ‘ 500×500×150	個	1				
0012	フルボックス撤去工 300×300×200	個	5				
0013	フルボックス撤去工 300×300×200 (WP)	個	1				
0014	電灯動力盤撤去工 PL-1 1050×1950×290	個	1				
0015	電灯動力盤撤去工 PL-2 750×2350×290	個	1				
0016	電灯動力盤撤去工 PL-3 1900×1950×290	個	1				



内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00030                      動力設備撤去工事

金額： 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00040 コンセント設備撤去工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		コンセント撤去工 2P15A×1 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	3				
0002		コンセント撤去工 2P15A×2 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	72				
0003		コンセント撤去工 2P15A×2 E付 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	7				
0004		コンセント撤去工 2P15A×1 ET付 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	11				
0005		コンセント撤去工 2P15A×1 防水型	個	1				
0006		ﾌﾛｱコンセント撤去工 2P15A×2 金属ﾌﾟﾚｰﾄ共	個	24				
0007		手元開閉器撤去工 a 250×350×150	個	1				
0008		手元開閉器撤去工 b 250×350×150	個	1				
0009		手元開閉器撤去工 c 250×350×150	個	1				
0010		配線撤去工 管内 IV2.0×1	m	1,489				
0011		配線撤去工 管内 IV5.5×1	m	29				
0012		配線撤去工 管内 IV8×1	m	24				
0013		配線撤去工 管内 VVF2.0-3C	m	6				
0014		配線撤去工 天井内 VVF2.0-3C	m	140				

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 :00050

電話設備撤去工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00060 放送設備撤去工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00070                      テレビ共聴設備撤去工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00080 自動火災報知設備撤去工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		非常警報盤撤去工	個	1				
0002		非常通報装置撤去工	個	2				
0003		起動装置撤去工	個	2				
0004		表示灯撤去工	個	2				
0005		音響装置撤去工	個	2				
0006		煙感知器撤去工 光電式ホット型 2種	個	13				
0007		煙感知器撤去工 差動式ホット型 2種	個	5				
0008		煙感知器撤去工 定温式ホット型 1種	個	5				
0009		煙感知器撤去工 定温式ホット型 1種防水	個	1				
0010		コントローラー撤去工	個	1				
0011		マグネットセンサー撤去工	個	39				
0012		インフレッタセンサー撤去工	個	5				
0013		配線撤去工 管内 IV1.6×1	m	960				
0014		配線撤去工 管内 IV5.5×1	m	8				
0015		配線撤去工 管内 HP1.2-2C	m	8				

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00090                      ロードヒーティング設備撤去工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00010 空気調和設備撤去工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		撤去工 冷温水発生器 REF-1	台	1				
0002		撤去工 ファンコイルユニット FCU-1	台	5				
0003		撤去工 ファンコイルユニット FCU-2	台	2				
0004		撤去工 ファンコイルユニット FCU-3	台	20				
0005		撤去工 ファンコイルユニット FCU-4	台	2				
0006		撤去工 灯油タンク OT-1 1500L 灯油処分共	台	1				
0007		撤去工 オイルサービスタンク OST-1 架台、灯油処分共	台	1				
0008		撤去工 オイルギヤポンプ POG-1	台	2				
0009		撤去工 膨張水槽 EXT-1	台	1				
0010		撤去工 電気暖房機 EH-1	台	1				
0011		撤去工 フレキシブルダクト 200φ	m	12				
0012		撤去工 フレキシブルダクト 225φ	m	4				
0013		撤去工 フレキシブルダクト 250φ	m	44.5				
0014		撤去工 吹出口 C2 #15	個	27				
0015		撤去工 吸込口 HS	個	27				
0016		撤去工 保温材 GW25	m2	50.9				



## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00010 空気調和設備撤去工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017		撤去工 冷温水管 20	m	262				
0018		撤去工 冷温水管 25	m	84. 5				
0019		撤去工 冷温水管 32	m	93. 3				
0020		撤去工 冷温水管 40	m	67. 4				
0021		撤去工 冷温水管 50	m	63. 6				
0022		撤去工 冷温水管 65	m	12				
0023		撤去工 冷温水管 80	m	45. 1				
0024		撤去工 ドレン管 25A	m	74. 8				
0025		撤去工 ドレン管 32A	m	116				
0026		撤去工 ドレン管 40A	m	43. 4				
0027		撤去工 ポンプ室 油管 15A	m	2. 5				
0028		撤去工 ポンプ室 油管 20A	m	0. 8				
0029		撤去工 ポンプ室 油管 25A	m	30. 3				
0030		撤去工 ポンプ室 油管 32A	m	9. 7				
0031		撤去工 ポンプ室 油管 40A	m	9. 2				
0032		撤去工 ポンプ室 油管 65A	m	9. 6				

内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00010 空気調和設備撤去工事

金額： 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00020 換気設備撤去工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		撤去工 全熱交換器 HEX-1・2	台	8				
0002		撤去工 全熱交換器 HEX-3	台	1				
0003		撤去工 有圧換気扇 EF-1	台	2				
0004		撤去工 排気ファン EF-2	台	3				
0005		撤去工 給排気ファン EF-3、SF-1	台	2				
0006		撤去工 給排気ファン EF-4・5、SF-2・3	台	4				
0007		撤去工 天井扇 VE-1～5 (レンジフード含む)	台	11				
0008		撤去工 スパイルダクト 100φ	m	91.6				
0009		撤去工 スパイルダクト 150φ	m	172				
0010		撤去工 スパイルダクト 200φ	m	9.8				
0011		撤去工 チャンバーボックス	個	45				
0012		撤去工 保温材 GW25、RW50	m <sup>2</sup>	176				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00030 自動制御設備撤去工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		撤去工 自動制御盤 CP-1・2	面	2				
0002		撤去工 温度検出器 TE	個	16				
0003		撤去工 スピードコントローラー SC	個	16				
0004		撤去工 温度調節器 H	個	9				
0005		撤去工 コントロールスイッチ RC	個	9				
0006		撤去工 油面指示計 EL	面	1				
0007		撤去工 管内 IV2.0×2	m	132				
0008		撤去工 管内 IV2.0×3	m	226				
0009		撤去工 管内 IV2.0×6	m	290				
0010		撤去工 管内 CVV2.0×2C	m	11.5				
0011		撤去工 管内 CVV2.0×3C	m	53.7				
0012		撤去工 管内 CVV2.0×4C	m	101				
0013		撤去工 管内 CVV2.0×5C	m	164				
0014		撤去工 管内 CVV2.0×10C	m	15.6				
0015		撤去工 管内 CVV2.0×15C	m	21.7				
0016		撤去工 PF管 16	m	270				

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00030                      自動制御設備撤去工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0030                      機械設備工事

内訳番号 : 00040 衛生器具設備撤去工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00050 給水設備撤去工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00060 排水設備撤去工事

金額： 円

[illegible]



内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00070 給湯設備撤去工事

金額： 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00080                      ガス設備撤去工事

金額： 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00090 屋外給排水設備撤去工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		撤去工 給水管 PE 20A 地中配管	m	36				
0002		撤去工 給水管 PE 25A 地中配管	m	30.8				
0003		撤去工 給水管 PE 30A 地中配管	m	17.7				
0004		撤去工 給水管 PE 40A 地中配管	m	69.8				
0005		撤去工 給水管 VB 20A 地中配管	m	2				
0006		撤去工 給水管 VB 25A 地中配管	m	1				
0007		撤去工 給水管 VB 25A 屋内一般	m	1.3				
0008		撤去工 仕切弁 20A	個	1				
0009		撤去工 仕切弁 40A	個	2				
0010		撤去工 量水器 20A	個	1				
0011		撤去工 量水器 40A	個	1				
0012		撤去工 水抜栓 25A	個	1				
0013		撤去工 散水栓 13A 鋳鉄製ボックス共	個	2				
0014		撤去工 量水器筐 20A用	個	1				
0015		撤去工 量水器筐 40A用	個	1				
0016		撤去工 弁柵 VC-P相当	組	1				

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00090 屋外給排水設備撤去工事

金額 : 円

番号	名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017	撤去工 保温材	m	1.3				
0018	掘削 機械	m3	70				
0019	埋戻し 機械	m3	70				
0020	撤去工 排水管 VP 50A 地中配管	m	4.6				
0021	撤去工 排水管 VP 100A 地中配管	m	121				
0022	撤去工 排水管 VP 125A 地中配管	m	45.6				
0023	撤去工 排水管 VP 150A 地中配管	m	48.3				
0024	撤去工 排水管 VP 200A 地中配管	m	23.3				
0025	撤去工 インバート桝 500H	組	1				
0026	撤去工 インバート桝 650H	組	3				
0027	撤去工 インバート桝 950H	組	1				
0028	撤去工 インバート桝 1150H	組	2				
0029	撤去工 ため桝 400H	組	3				
0030	撤去工 ため桝 500H	組	3				
0031	撤去工 ため桝 600H	組	6				
0032	撤去工 ため桝 650H	組	2				

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0020 南棟 解体工事

工種番号 : 0030                      機械設備工事

内訳番号 : 00090 屋外給排水設備撤去工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0030 車庫 1 解体工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00010 解体撤去工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		無筋コンクリート 撤去 (捨てコン)	m3	2.99				
0002		有筋コンクリート 撤去 (土間・基礎・地上部)	m3	39.32				
0003		鉄筋切断	m3	39.32				
0004		鉄骨上屋解体 (既製品)	m2	130				
0005		発生材積込 無筋コンクリート	m3	2.99				
0006		発生材積込 有筋コンクリート	m3	39.32				
0007		発生材積込 廃プラスチック	m3	0.22				
0008		発生材積込 有価物 鉄くず	m3	0.1				
0009		発生材積込 有価物 スチールくず	m3	0.9				
0010		発生材運搬 無筋コンクリート	m3	2.99				
0011		発生材運搬 有筋コンクリート	m3	39.32				
0012		発生材運搬 廃プラスチック	m3	0.22				
0013		発生材運搬 有価物 鉄くず	m3	0.1				
0014		発生材運搬 有価物 スチールくず	m3	0.9				
0015		発生材処分 無筋コンクリート	t	4.42				
0016		発生材処分 有筋コンクリート	t	58.19				

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0030 車庫 1 解体工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00010 解体撤去工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0030 車庫 1 解体工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00010 電灯設備撤去工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]



内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0040 車庫 2 解体工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00010 解体撤去工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		無筋コンクリート 撤去 (捨てコン)	m3	11.33				
0002		有筋コンクリート 撤去 (土間・基礎・地上部)	m3	52.26				
0003		鉄筋切断	m3	52.26				
0004		鉄骨上屋解体 (外壁ALC板 t100、屋根折板)	m2	60				
0005		発生材積込 無筋コンクリート	m3	11.33				
0006		発生材積込 有筋コンクリート	m3	52.26				
0007		発生材積込 陶磁器・ガラスくず	m3	0.02				
0008		発生材積込 有価物 鉄くず	m3	0.79				
0009		発生材積込 有価物 アルミくず	m3	0.09				
0010		発生材積込 有価物 スチールくず	m3	0.24				
0011		発生材積込 有価物 ステンレスくず	m3	0.003				
0012		発生材積込 有価物 鋳鉄くず	m3	0.03				
0013		発生材運搬 無筋コンクリート	m3	11.33				
0014		発生材運搬 有筋コンクリート	m3	52.26				
0015		発生材運搬 陶磁器・ガラスくず	m3	0.02				
0016		発生材運搬 有価物 鉄くず	m3	0.79				

内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0040 車庫 2 解体工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00010 解体撤去工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0017		発生材運搬 有価物 アルミくず	m3	0.09				
0018		発生材運搬 有価物 スチールくず	m3	0.24				
0019		発生材運搬 有価物 ステンレスくず	m3	0.003				
0020		発生材運搬 有価物 鋳鉄くず	m3	0.03				
0021		発生材処分 無筋コンクリート	t	16.77				
0022		発生材処分 有筋コンクリート	t	77.34				
0023		発生材処分 陶磁器・ガラスくず	t	0.05				
0024		発生材処分 有価物 鉄くず	t	6.19				
0025		発生材処分 有価物 アルミくず	kg	253				
0026		発生材処分 有価物 スチールくず	t	1.9				
0027		発生材処分 有価物 ステンレスくず	t	0.024				
0028		発生材処分 有価物 鋳鉄くず	kg	235				

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0040 車庫 2 解体工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00010 電灯設備撤去工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0040 車庫 2 解体工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00010 給水設備撤去工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0050 車庫 3 解体工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00010 解体撤去工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		無筋コンクリート 撤去 (捨てコン)	m3	1.74				
0002		有筋コンクリート 撤去 (土間・基礎・地上部)	m3	40.83				
0003		鉄筋切断	m3	40.83				
0004		鉄骨上屋解体 (外壁サイディング t15、屋根折板)	m2	30				
0005		発生材積込 無筋コンクリート	m3	1.74				
0006		発生材積込 有筋コンクリート	m3	40.83				
0007		発生材積込 陶磁器・ガラスくず	m3	0.02				
0008		発生材積込 有価物 鉄くず	m3	0.62				
0009		発生材積込 有価物 アルミくず	m3	0.08				
0010		発生材積込 有価物 スチールくず	m3	0.18				
0011		発生材積込 有価物 鋳鉄くず	m3	0.01				
0012		発生材運搬 無筋コンクリート	m3	1.74				
0013		発生材運搬 有筋コンクリート	m3	40.83				
0014		発生材運搬 陶磁器・ガラスくず	m3	0.02				
0015		発生材運搬 有価物 鉄くず	m3	0.62				
0016		発生材運搬 有価物 アルミくず	m3	0.08				

内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0050 車庫 3 解体工事

工種番号 : 0010 建築工事

内訳番号 : 00010 解体撤去工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

## 内 訳 明 細 書

工事名 : 北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0050 車庫 3 解体工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00010 電灯設備撤去工事

金額 : 円

番号		名 称	単位	数量	単価	金額	増減額	備考
0001		照明器具撤去工 FSS1-401	個	6				
0002		スイッチ撤去工 1P15A×1 金属プレート共	個	1				
0003		コンセント撤去工 2P15A×1 金属プレート共	個	1				
0004		コンセント撤去工 2P15A×3 ET防水 金属プレート共	個	2				
0005		コンセント撤去工 4P30A×1 金属プレート共	個	2				
0006		ハイプロブレーカー撤去工 3P30A	個	2				
0007		分電盤撤去工 600×1350×200	面	1				
0008		インターホン撤去工	個	1				
0009		配線撤去工 IV1.6×1	m	34				
0010		配線撤去工 IV2.0×2	m	125				
0011		配線撤去工 IV5.5sq×1	m	98				
0012		配線撤去工 CPEV1.2-3P	m	8				
0013		配線撤去工 RHVV5.5sq-2C	m	9				
0014		配線撤去工 2RNCT0.75-3C	m	7				
0015		配管撤去工 E19	m	43				
0016		配管撤去工 E25	m	54.2				

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0050 車庫 3 解体工事

工種番号 : 0020 電気設備工事

内訳番号 : 00010 電灯設備撤去工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]



内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0050 車庫 3 解体工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00010 給水設備撤去工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0050 車庫 3 解体工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00020 暖房設備撤去工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]

内 訳 明 細 書

工事名：北海道支社 立体駐車場新築工事

種目番号 : 0050 車庫 3 解体工事

工種番号 : 0030 機械設備工事

内訳番号 : 00030 給湯設備撤去工事

金額： \_\_\_\_\_ 円

[illegible]