

技術提案に関する質問に対する回答

件名	常磐自動車道 小木津高架橋耐震補強工事
----	---------------------

番号	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
1	P9 評価項目【提案4】	提案範囲は、記載のとおり「花貫川橋P1橋脚（構造物掘削～RC巻立補強）」であり、施工ヤード（発注者借地）に通じる花貫川を横断するコルゲートパイプの設置や設置後の盛土作業は含まれないとの解釈でよろしいでしょうか。	施工ヤード（発注者借地）に通じる花貫川を横断するコルゲートパイプの設置や設置後の盛土作業は技術提案範囲に含まれません。
2	P9 評価項目【提案4】	質問番号1に付随して、花貫川を横断する部分の工事用道路についても提案範囲に含むとなった場合、その施工方法について、河川管理者との協議が必要と思われる、提案内容が実施できるか否かの判断が出来ません。如何お考えでしょうか。	施工ヤード（発注者借地）に通じる花貫川を横断するコルゲートパイプの設置や設置後の盛土作業は技術提案範囲に含まれません。
3	【提案3】	「アンカー等」として中間貫通鋼材工は技術提案の対象となりますでしょうか。	中間貫通鋼材工は技術提案の対象となります。
4	【提案3】	「アンカー等」としてRC巻立て工の軸方向鉄筋のフーチングへのアンカー定着および組立アンカーは技術提案の対象となりますでしょうか。	RC巻立て工の軸方向鉄筋のフーチングへのアンカー定着および組立アンカーの削孔作業は技術提案の対象となります。
5	【提案4】	技術提案の対象が花貫川橋P1橋脚のみとなっていますが、花貫川橋P2・P3橋脚は出水期での施工が可能と考えてよろしいでしょうか。	花貫川橋P2・P3橋脚については、出水期での施工が可能です。