

東北自動車道 R 8 仙台管内舗装補修工事

金 抜 設 計 書

令和 7年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 R 8 仙台管内舗装補修工事

2. 路線名 東北自動車道
山形自動車道

3. 工事箇所 (自) 宮城県 白石市 福岡深谷 (白石 I C)
(至) 岩手県 一関市 赤荻 (一関 I C)

(自) 宮城県 村田町 大字足立 (村田 J C T)
(至) 宮城県 川崎町 大字前川 (宮城川崎 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費
工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容
舗装面積 13.9千m2
床版防水工 1.7千m2

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 540日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工KⅡ (t = 4 c m)	1,623	m2			
2	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡ (t = 4 c m)	7,325	m2			
3	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡ (t = 4 c m) (Y)	50	m2			
4	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡ (t = 1 0 c m) (Y)	1,043	m2			
5	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工H i MA (t = 2 5 c m)	3,856	m2			
6	13 - (14)	レベリング工 タイプA	142	t			
7	13 - (14)	レベリング工 F B 1 3	142	t			
8	13 - (16)	床版防水工 床版防水工 B 1 (塚の目橋 上り線)	171	m2			
9	13 - (16)	床版防水工 床版防水工 B 1 (塚の目橋 下り線)	171	m2			
10	13 - (16)	床版防水工 床版防水工 B 1 (田尻川橋 下り線)	498	m2			
11	13 - (16)	床版防水工 床版防水工 B 1 (透川橋 上り線)	358	m2			
12	13 - (16)	床版防水工 床版防水工 B 2 (善光寺川橋 上り線)	486	m2			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型 A 1	990	m			
14	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型 B 1	1,269	m			
15	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型 B 1 (Y)	419	m			
16	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型 D 1	20	m2			
17	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型 E 1	5	m2			
18	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型 E 1 (Y)	2	m2			
19	18 - (4)	縁石工 アスファルト縁石	309	m			
20	19 - (1)	交通規制工 車線規制 A 1	19	回			
21	19 - (1)	交通規制工 車線規制 A 2	13	回			
22	19 - (1)	交通規制工 車線規制 A 3 (Y)	2	回			
23	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 A 1 (昼夜)	3	回			
24	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 A 2 (昼夜)	5	回			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 B 1 (昼夜)	1	回			
26	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 C 1 (昼夜)	4	回			
27	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖規制 A (Y)	1	回			
28	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 1 (Y)	1	人・日			
29	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 2 (Y)	2	人・日			
30	特 - (1)	路面切削工 A	35	m3			
31	特 - (1)	路面切削工 B	147	m3			
32	特 - (2)	床版補修工 床版上面はつり (W J) (塚の目橋 上り線 走行)	2.40	m3			
33	特 - (2)	床版補修工 床版上面はつり (W J) (塚の目橋 上り線 追越)	2.28	m3			
34	特 - (2)	床版補修工 床版上面はつり (W J) (塚の目橋 下り線 走行)	0.77	m3			
35	特 - (2)	床版補修工 床版上面はつり (W J) (塚の目橋 下り線 追越)	1.63	m3			
36	特 - (2)	床版補修工 床版上面はつり (W J) (田尻川橋 下り線 走行)	4.52	m3			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
37	特 - (2)	床版補修工 床版上面はつり (W J) (田尻川橋 下り線 追越)	1.54	m3			
38	特 - (2)	床版補修工 床版上面はつり (W J) (透川橋 上り線 走行)	5.70	m3			
39	特 - (2)	床版補修工 床版上面はつり (W J) (透川橋 上り線 追越)	5.43	m3			
40	特 - (2)	床版補修工 床版上面はつり (W J) (善光寺川橋 上り線 走行)	5.63	m3			
41	特 - (2)	床版補修工 超速硬コンクリートA	29.89	m3			
42	特 - (3)	床版排水処理工 A	5	箇所			
43	特 - (3)	床版排水処理工 B	55	m			
44	特 - (4)	注意喚起溝工 A	707	m			
45	特 - (5)	撤去工 コンクリート縁石	215	m			
46	特 - (5)	撤去工 アスファルト縁石	94	m			
47	特 - (6)	事前コア採取工 A	2	本			
48	特 - (6)	事前コア採取工 B	3	本			

單 價 表

[illegible]