

東北自動車道 R.8 仙台管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台管理事務所

## 工事概要

1. 工事名 東北自動車道 R 8 仙台管内舗装補修工事

2. 路線名 東北自動車道

山形自動車道

3. 工事箇所 (自) 宮城県 白石市 福岡深谷 (白石 I C)  
(至) 岩手県 一関市 赤萩 (一関 I C)

(自) 宮城県 村田町 大字足立 (村田 J C T)

(至) 宮城県 川崎町 大字前川 (宮城川崎 I C)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

### 4. 施工内容

舗装面積 13.9千m<sup>2</sup>

床版防水工 1.7千m<sup>2</sup>

5. 期間 自 令和 7年 12月 23日 ~ 至 令和 9年 6月 15日 ( 540日間)

## 積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名 東北自動車道 R 8 仙台管内舗装補修工事

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
舗装工	式	1	114,521,213				
オーバーレイ工	式	1	3,406,677	オーバーレイ工 $t = 4 \text{ cm}$	1,623	$\text{m}^2$	1,623 $\text{m}^2$
切削オーバーレイ工	式	1	84,190,550	切削オーバーレイ工 $t = 4 \text{ cm}$	12,274	$\text{m}^2$	12,274 $\text{m}^2$
レベリング工	式	1	5,070,820	アスファルト基層混合物	284	t	284 t
床版防水工	式	1	21,853,166	床版防水工			1,684 $\text{m}^2$
				B 1	1,198	$\text{m}^2$	486 $\text{m}^2$
交通管理施設工	式	1	1,030,351				
路面標示工	式	1	1,030,351	路面標示標準型			2,678 m
				A 1	990	m	1,688 m
				路面標示工 ( $\text{m}^2$ )	27	$\text{m}^2$	27 $\text{m}^2$
雑工	式	1	96,211,699				
縁石工	式	1	588,954	アスファルト縁石			309 m
					309	m	
その他附帯工	式	1	61,308,717	A			35 $\text{m}^3$
				B			147 $\text{m}^3$
				床版上面はつり (W J) (塚の目橋 上り線 走行)			2 $\text{m}^3$
				床版上面はつり (W J) (塚の目橋 上り線 追越)			2 $\text{m}^3$
				床版上面はつり (W J) (塚の目橋 下り線 走行)			0.77 $\text{m}^3$
				床版上面はつり (W J) (塚の目橋 下り線 追越)			1 $\text{m}^3$
				床版上面はつり (W J) (田尻川橋 下り線 走行)			4 $\text{m}^3$
				床版上面はつり (W J) (田尻川橋 下り線 追越)			1 $\text{m}^3$
				床版上面はつり (W J) (透川橋 上り線 走行)			5 $\text{m}^3$
				床版上面はつり (W J) (透川橋 上り線 追越)			5 $\text{m}^3$
				床版上面はつり (W J) (善光寺川橋 上り線 走行)			5 $\text{m}^3$
				超速硬コンクリートA			29 $\text{m}^3$
				A			5 箇所
				B			55 m
				A			707 m
				コンクリート縁石			215 m
				アスファルト縁石			94 m
				A			2 本
				B			3 本
				路上作業安全講習			1 回
交通規制工	式	1	34,093,134	車線規制 ○	34	回	34 回
				連続車線規制 ○			13 回
				交通規制工	13	回	
					1	回	1 回

## 積 算 内 訳 書

P- 2 頁

工事名	東北自動車道 R 8 仙台管内舗装補修工事			
項目	単位	数量	金額	細別内訳
交通保安要員	式	1	220,894	交通誘導警備員B 3人・日
目的物工事費 計	式	1	211,763,263	
仮設工事費	式	1	3,693,786	
雑工事費	式	1	3,693,786	残アスファルト合材等の取り除き費 事前コア採取費 その他の雑工事費
直接工事費 計	式	1	215,457,049	
共通仮設費	式	1	48,895,853	
共通仮設費	式	1	17,498,853	工事用機械運搬費 舗装修繕工事用機械現場内移動費 はく離抵抗試験費 残アスファルト合材等の取り除き費
率計上分	式	1	31,397,000	
現場管理費	式	1	60,074,000	
間接工事費 計	式	1	108,969,853	
工事原価	式	1	324,426,902	
一般管理費等	式	1	47,303,098	
工事価格	式	1	371,730,000	