

質問に対する回答について
調査等名) 東北自動車道 新町高架橋他 1 橋補修設計

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	特記仕様書 第2章業務細部に関する事項 2-2-2 施工方法検討 「はつり処理時の断面欠損を考慮した応力照査」には RC 卷立て補強をはつった状態での動的解析は含まれていないと判断しているため、動的解析を行う必要が生じた場合は設計変更で対応するという認識でよろしかったでしょうか。	本項目は動的解析を含んでおりませんが、調査等請負契約書第18条または第19条に該当し、必要があると認められる場合は、設計変更の対象となります。
2	特記仕様書 第2章業務細部に関する事項 2-2-2 施工方法検討 門型標識およびF型標識を支持しているコンクリート梁がはつり処理時に応力超過となる場合は、標識の仮受けおよび仮移設等の検討は設計変更で対応するということでおろしかったでしょうか。	本項目は標識の仮受けおよび仮移設等の検討を含んでおりませんが、調査等請負契約書第18条または第19条に該当し、必要があると認められる場合は、設計変更の対象となります。