

北陸自動車道 R 7 上越管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 12月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

上越管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 北陸自動車道 R 7 上越管内舗装補修工事

2. 路線名 北陸自動車道
上信越自動車道

3. 工事箇所 (自) 富山県下新川郡朝日町月山 (朝日IC)
(至) 新潟県上越市柿崎区柿崎 (柿崎IC)

(自) 長野県上水内郡信濃町大字野尻 (信濃町IC)
(至) 新潟県上越市大字中屋敷 (上越JCT)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

切削オーバーレイ工	50,186㎡
打換工	22,867㎡
床版防水工	6,881㎡
粗面処理工	27,866㎡

5. 期 間 自 令和 8年 2月 4日 ~ 至 令和 10年 2月 23日 (750日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		北陸自動車道 R7上越管内舗装補修工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
舗装工	式	1	637,784,752						
切削オーバーレイ工	式	1	257,663,297	切削オーバーレイ工			50,185	m ²	
				t = 4 cm	6,001	m ²	t = 10 cm	36,109	m ²
				他	8,075	m ²			
打換工	式	1	274,815,449	打換工			22,867	m ²	
					22,867	m ²			
レベリング工	式	1	12,358,032	アスファルト表層混合物			96	t	
				アスファルト基層混合物	96	t	552	t	
					552	t			
床版防水工	式	1	92,947,974	床版防水工			6,881	m ²	
				B1	6,881	m ²			
交通管理施設工	式	1	95,379						
視線誘導標撤去設置工	式	1	95,379	視線誘導標撤去設置工			5	基	
					5	基			
雑工	式	1	195,568,136						
その他附帯工	式	1	52,090,964	粗面処理工A			27,866	m ²	
				コンクリート防護柵補修工A			36	m	
				防風柵撤去設置工A			34	m	
				防風柵の出入口撤去設置工A			1	箇所	
							1	回	
							1	式	
交通規制工	式	1	139,669,106	路肩規制 ○			101	回	
					101	回			
				車線規制 ○			42	回	
					42	回			
交通保安要員	式	1	3,808,066	交通監視員			29	人・日	
				交通誘導警備員B	29	人・日	12	人・日	
					12	人・日			
目的物工事費 計	式	1	833,448,267						
仮設工事費	式	1	11,525,965						
雑工事費	式	1	5,297,830	残アスファルト合材等の取り除き費			1	式	
				事前コア採取費			1	式	
その他	式	1	6,228,135	その他			1	式	
直接工事費 計	式	1	844,974,232						
共通仮設費	式	1	130,894,620						
共通仮設費	式	1	39,834,620	工所用機械運搬費			1	式	
				舗装修繕工所用機械現場内移動費			1	式	
				はく離抵抗試験費			1	式	
				打換工A (t = 15 cm) (R)			1	式	

