

東北自動車道 R 8 福島管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

福島管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 R 8 福島管内舗装補修工事

2. 路線名 東北自動車道

東北中央自動車道、相馬尾花沢線

3. 工事箇所 (自) 福島県 郡山市 喜久田町 (郡山 I C)
(至) 宮城県 白石市 福岡深谷 (白石 I C)

(自) 福島県 福島市 笹谷字西畑 (福島 J C T)
(至) 福島県 福島市 笹谷字東横堀 (福島 J C T T B)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

舗装面積 12.8千m²

床版防水 0.4千m²

5. 期 間 自 令和 8年 2月 3日 ~ 至 令和 9年 4月 28日 (450日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 R8 福島管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装工	式	1	238,371,943	
オーバーレイ工	式	1	1,490,360	オーバーレイ工 t = 4 cm 740 m ² 740 m ²
切削オーバーレイ工	式	1	230,980,332	切削オーバーレイ工 t = 4 cm 4,310 m ² t = 10 cm 17,060 m ² A 12,750 m ² 56 m ³
レベリング工	式	1	1,261,261	アスファルト表層混合物 63 t 63 t
床版防水工	式	1	4,639,990	床版防水工 B 1 380 m ² 380 m ²
交通管理施設工	式	1	2,339,491	
路面標示工	式	1	2,339,491	路面標示標準型 A 1 1,054 m B 1 3,923 m 路面標示標準型 (m ²) 2,869 m C 2 198 m ² 198 m ² A 1,634 m A (Y) 600 m
構造物保全工	式	1	7,291,064	
排水装置取替工	式	1	72,334	A 2 箇所
表面保護工	式	1	7,218,730	床版上面はつり工 (WJ) (笹木野橋 上り線) 0.81 m ³ 床版上面はつり工 (WJ) (笹木野橋 下り線) 0.65 m ³ 超速硬コンクリート 1 m ³
雑工	式	1	54,684,323	
縁石工	式	1	64,396	アスファルト縁石 34 m 34 m
構造物等取壊し工	式	1	57,746	コンクリート構造物取壊し 2 m ³ 2 m ³
その他附帯工	式	1	1,067,884	A 34 m 1 回
交通規制工	式	1	53,494,297	車線規制 ○ 56 回 56 回 連続車線規制 ○ 17 回 17 回
目的物工事費 計	式	1	302,686,821	
仮設工事費	式	1	5,061,460	
雑工事費	式	1	5,061,460	残アスファルト合材等の取り除き費 1 式 事前コア採取費 1 式 その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	307,748,281	
共通仮設費	式	1	69,770,758	
共通仮設費	式	1	29,464,758	工所用機械運搬費 1 式 舗装修繕工所用機械現場内移動費 1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 R8 福島管内舗装補修工事		
-------	----------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				はく離抵抗試験費 残アスファルト合材等の取り除き費
率計上分	式	1	40,306,000	1 式
現場管理費	式	1	78,532,000	1 式
間接工事費 計	式	1	148,302,758	
工事原価	式	1	456,051,039	
一般管理費等	式	1	62,948,961	
工事価格	式	1	519,000,000	