

東北自動車道 R 8 盛岡管内舗装補修工事

金 抜 設 計 書

令和 7年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

盛岡管理事務所

工 事 概 要

設計書番号 2535100

1. 工事名 東北自動車道 R 8 盛岡管内舗装補修工事

2. 路線名 東北自動車道
八戸自動車道3. 工事箇所 (自) 岩手県 花巻市 南万丁目 (花巻南 I C)
(至) 秋田県 鹿角市 八幡平沢田 (鹿角八幡平 I C)(自) 岩手県 八幡平市 小柳田 (安代 J C T)
(至) 岩手県 一戸町 一戸大道沢 (一戸 I C)(自)
(至)(自)
(至)(自)
(至)

4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

オーバーレイ工 約 4 5 0 m²切削オーバーレイ工 約 7 2, 0 0 0 m²

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 720日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工KⅡ (t = 4 cm)	446	m2			
2	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡ (t = 4 cm)	14,241	m2			
3	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡ (t = 1 0 cm)	57,350	m2			
4	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工H i MA (t = 1 5 cm)	18,876	m2			
5	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工H i MA (t = 1 8 cm)	28,228	m2			
6	13 - (14)	レベリング工 アスファルト混合物 (タイプB)	38	t			
7	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型A 1	6,114	m			
8	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型B 1	14,739	m			
9	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型D 1	371	m2			
10	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型E 1	14	m2			
11	19 - (1)	交通規制工 車線規制A	13	回			
12	19 - (1)	交通規制工 車線規制B	8	回			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	19 - (1)	交通規制工 車線規制C	20	回			
14	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制A	7	回			
15	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制B	9	回			
16	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制C	42	回			
17	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制D	21	回			
18	特 - (1)	路面切削工 A	33	m3			
19	特 - (2)	注意喚起溝工 A	9,019	m			
20	特 - (3)	目地工 A	21	m			
21	特 - (4)	事前コア採取工 A	43	本			
22	特 - (4)	事前コア採取工 B	25	本			
23	特 - (4)	事前コア採取工 C	81	本			
24	特 - (4)	事前コア採取工 D	4	本			

單 價 表

[illegible]