

質問に対する回答について
工事名）東北自動車道 R 8 盛岡管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	特記仕様書 21-6-3 夜間巡回の監視員 2 名 1 組は、保守 以外交通監視員でしょうか。ご教示願います。	その通りです。
2	特記仕様書 建設副産物の種類、コンクリート塊（無筋）安代 JCT ～浄法寺 IC 約 5,500 t は、既設上層路盤をを 切削するものと思われますが、既設舗装断面 がないため確認できません。また約 5,500 t の 数量もご確認願います。	安代 JCT～浄法寺 IC 間の既設舗装構成（土 工部）は、表層_アスファルトコンクリート混 合物（4 c m）、基層_アスファルトコンクリー ト混合物（6 c m）、上層路盤_加熱アスファル ト安定処理混合物（11 c m）、下層路盤_セメ ント安定処理路盤（24 c m）、となります。 コンクリート塊（無筋）の数量は約 1,400t、 アスファルト・コンクリート塊の数量は約 32,700t となります。 なお、上記については後日訂正公告を行いま す。