

常磐自動車道 谷和原管理事務所管内舗装補修工事

金 抜 設 計 書

令和 7年 10月

東日本高速道路株式会社 関東支社

谷和原管理事務所

## 工 事 概 要

設計書番号 2530101

1. 工事名 常磐自動車道 谷和原管理事務所管内舗装補修工事

2. 路線名 首都高速 6 号三郷線  
常磐自動車道  
首都圏中央連絡自動車道3. 工事箇所 (自) 埼玉県 八潮市 大曾根 (首都高 K P 7. 1)  
(至) 埼玉県 三郷市 番匠免 (首都高 K P 1 0. 4)  
  
(自) 埼玉県 三郷市 番匠免 (K P 0. 0)  
(至) 茨城県 水戸市 加倉井町 (K P 8 2. 0)  
  
(自) 茨城県 坂東市 富田 (K P 1 3 4. 4)  
(至) 千葉県 成田市 名木 (K P 1 9 2. 3)  
  
(自)  
(至)  
  
(自)  
(至)4. 工 費  
工事価格対象額 円  
  
消費税および地方消費税相当額 円  
  
計 円5. 施工内容  
切削オーバーレイ工 約25,800m2

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 510日間

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	13 - (10)	切削オーバーレイ工 B ( t = 4 c m )	11,326	m2			
2	13 - (10)	切削オーバーレイ工 B ( t = 4 c m ) (夜)	4,881	m2			
3	13 - (10)	切削オーバーレイ工 B ( t = 1 0 c m )	6,616	m2			
4	13 - (10)	切削オーバーレイ工 B ( t = 1 0 c m ) (夜)	2,944	m2			
5	13 - (10)	切削オーバーレイ工 D 2 - 1 ( t = 2 7 c m )	999	m2			
6	13 - (10)	切削オーバーレイ工 D 2 - 2 ( t = 2 5 c m )	6,597	m2			
7	13 - (10)	切削オーバーレイ工 D 2 - 3 ( t = 2 5 c m ) (夜)	1,120	m2			
8	13 - (10)	切削オーバーレイ工 D 2 - 4 ( t = 2 5 c m )	3,730	m2			
9	13 - (10)	切削オーバーレイ工 D 2 - 4 ( t = 2 5 c m ) (夜)	3,761	m2			
10	16 - ( 7 )	路面標示工 路面標示標準型 A 1	1,940	m			
11	16 - ( 7 )	路面標示工 路面標示標準型 A 1 (夜)	1,472	m			
12	16 - ( 7 )	路面標示工 路面標示標準型 C 1 - 1	21	m2			

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	16 - ( 7 )	路面標示工 路面標示標準型C 1 - 2 (夜)	14	m2			
14	16 - ( 7 )	路面標示工 突起型路面標示B 2 - 1	4,849	m			
15	16 - ( 7 )	路面標示工 突起型路面標示B 2 - 1 (夜)	402	m			
16	19 - ( 1 )	交通規制工 車線規制 A 1	105	回			
17	19 - ( 1 )	交通規制工 車線規制 A 1 (夜)	11	回			
18	19 - ( 1 )	交通規制工 車線規制 A 2	13	回			
19	19 - ( 1 )	交通規制工 車線規制 B 1 (夜)	75	回			
20	特 - ( 1 )	ループコイル敷設工 B	2	箇所			
21	特 - ( 2 )	止水目地工 B	4,849	m			
22	特 - ( 2 )	止水目地工 B (夜)	2,092	m			
23	特 - ( 2 )	止水目地工 C	15	m			
24	特 - ( 2 )	止水目地工 C (夜)	15	m			

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	特 - ( 3 )	事前調査工 開削調査	3	箇所			
26	特 - ( 3 )	事前調査工 開削調査 (夜)	2	箇所			
27	特 - ( 3 )	事前調査工 コア採取	16	m			
28	特 - ( 3 )	事前調査工 コア採取 (夜)	8	m			
		計①					
29		諸経費①	1	式			
30	特 - ( 3 )	事前調査工 FWD調査	40	箇所			
31	特 - ( 3 )	事前調査工 FWD調査 (夜)	20	箇所			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					