

山形自動車道 R 8 鶴岡管内舗装補修工事

金 抜 設 計 書

令和 7年 11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

鶴岡管理事務所

## 工 事 概 要

1. 工事名 山形自動車道 R 8 鶴岡管内舗装補修工事

2. 路線名 山形自動車道  
日本海東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 山形県鶴岡市田麦俣 (湯殿山 I C)  
(至) 山形県鶴岡市友江 (鶴岡 J C T)

(自) 山形県鶴岡市山田 (鶴岡 J C T 料金所)  
(至) 山形県酒田市藤塚 (酒田みなと I C)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

## 4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

## 5. 施工内容

施工延長 3.2 k m ・ 車線

舗装面積 1.1 万 m<sup>2</sup>

床版防水工 0.3 千 m<sup>2</sup>

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 360 日間

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	13 - ( 9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工KⅡA ( t =4 c m) (Y)	328	m2			
2	13 - ( 9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工KⅡB ( t =4 c m) (Y)	10	m2			
3	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡA ( t =4 c m) (Y)	10,364	m2			
4	13 - (14)	レベリング工 F B 1 3 A (Y)	27	t			
5	13 - (14)	レベリング工 F B 1 3 B (Y)	1	t			
6	13 - (14)	レベリング工 A (Y)	111	t			
7	13 - (16)	床版防水工 床版防水工C 1 (出雲橋) (Y)	338	m2			
8	16 - ( 7)	路面標示工 路面標示 J I S規格型A 1 (Y)	257	m			
9	16 - ( 7)	路面標示工 路面標示 J I S規格型A 2 (Y)	1,595	m			
10	16 - ( 7)	路面標示工 路面標示 J I S規格型B 1 (Y)	841	m			
11	16 - ( 7)	路面標示工 路面標示 J I S規格型B 2 (Y)	100	m			
12	16 - ( 7)	路面標示工 路面標示 J I S規格型D 1 (Y)	236	m2			

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	16 - ( 7 )	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 E 1 ( Y )	5	m2			
14	18 - ( 17 )	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し ( T y p e A ) ( Y )	15	m2			
15	19 - ( 1 )	交通規制工 通行止規制 A ( Y )	7	回			
16	19 - ( 1 )	交通規制工 通行止規制 B ( Y )	4	回			
17	19 - ( 1 )	交通規制工 通行止規制 C ( Y )	3	回			
18	19 - ( 1 )	交通規制工 通行止規制 D ( Y )	3	回			
19	19 - ( 1 )	交通規制工 通行止規制 E ( Y )	28	回			
20	特 - ( 1 )	路面切削工 A ( Y )	24	m3			
21	特 - ( 1 )	路面切削工 B ( Y )	47	m3			
22	特 - ( 2 )	注意喚起溝工 A ( Y )	1,562	m			
23	特 - ( 3 )	床版補修工 床版上面はつり工 ( W J ) ( 出雲橋 ) ( Y )	2.67	m3			
24	特 - ( 3 )	床版補修工 超速硬コンクリート ( Y )	2.67	m3			

## 単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	特 - ( 4 )	樹脂系薄層舗装工 A (Y)	60	m2			
26	特 - ( 4 )	樹脂系薄層舗装工 B (Y)	109	m2			
		計①					
27		諸経費①	1	式			
28	特 - ( 5 )	路上作業安全講習 路上作業安全講習	1	回			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					