

山形自動車道 R 8 山形管内舗装補修工事

金 抜 設 計 書

令和 7年 11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

山形管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 山形自動車道 R 8 山形管内舗装補修工事

2. 路線名 山形自動車道
東北中央自動車道

3. 工事箇所 (自) 宮城県柴田郡川崎町 (宮城川崎 I C)
(至) 山形県西村山郡西川町 (月山 I C)

(自) 山形県米沢市 (米沢北 I C)
(至) 山形県東根市 (東根 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費

工事価格対象額	円
消費税および地方消費税相当額	円
計	円

5. 施工内容

補修面積	6 2 . 8 千 m 2
標識板面積	1 4 m 2

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 600日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡ (t = 4 c m)	5,659	m ²			
2	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡ (t = 4 c m) (Y)	54,472	m ²			
3	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工H i MA (t = 2 5 c m) A	2,125	m ²			
4	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工H i MA (t = 2 5 c m) B (Y)	556	m ²			
5	16 - (5)	標識板 反射式 A	1	m ²			
6	16 - (5)	標識板 反射式 A (Y)	13	m ²			
7	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S規格型A 1	160	m			
8	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S規格型A 1 (Y)	267	m			
9	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S規格型A 2 (Y)	1,781	m			
10	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S規格型B 1	973	m			
11	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S規格型B 1 (Y)	3,654	m			
12	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S規格型D 1 (Y)	304	m ²			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S規格型E 1 (Y)	121	m 2			
14	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型E 2 (Y)	9	m 2			
15	19 - (1)	交通規制工 車線規制A	7	回			
16	19 - (1)	交通規制工 車線規制B	6	回			
17	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制A 4	1	回			
18	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制A 5	1	回			
19	19 - (1)	交通規制工 通行止規制A 1	6	回			
20	19 - (1)	交通規制工 通行止規制B 1	3	回			
21	19 - (1)	交通規制工 通行止規制B 2	5	回			
22	19 - (1)	交通規制工 通行止規制C 2	20	回			
23	19 - (1)	交通規制工 通行止規制D 1	10	回			
24	19 - (1)	交通規制工 通行止規制D 2	7	回			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	19 - (1)	交通規制工 通行止規制 E 1	2	回			
26	19 - (1)	交通規制工 通行止規制 F 1	13	回			
27	19 - (1)	交通規制工 通行止規制 F 2	13	回			
28	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖規制 A 1	4	回			
29	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖規制 A 2	2	回			
30	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖規制 B 1	8	回			
31	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖規制 C 1	1	回			
32	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖規制 D	1	回			
33	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 1	30	人・日			
34	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 2	42	人・日			
35	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 3	30	人・日			
36	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 4	42	人・日			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
37	特 - (1)	注意喚起溝工 A	700	m			
38	特 - (1)	注意喚起溝工 A (Y)	4,677	m			
39	特 - (2)	車線区分柵撤去設置工 A	144	箇所			
40	特 - (3)	路面開削工 A	6	m ²			
41	特 - (3)	路面開削工 A (Y)	6	m ²			
42	特 - (4)	マスキング工 A	8	m ²			
		計①					
43		諸経費①	1	式			
44	特 - (5)	路上作業安全講習 A	1	回			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					