

秋田自動車道 R 8 秋田管内舗装補修工事

金 抜 設 計 書

令和 7年 11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

秋田管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 秋田自動車道 R 8 秋田管内舗装補修工事

2. 路線名 秋田自動車道
 日本海東北自動車道
 東北中央自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県和賀郡西和賀町大渡
 (至) 秋田県能代市浅内

 (自) 秋田県由利本荘市岩城内道川
 (至) 秋田県秋田市河辺松濑

 (自) 秋田県湯沢市沖鶴
 (至) 秋田県横手市大屋新町

 (自)
 (至)

 (自)
 (至)

4. 工 費

工事価格対象額	円
消費税および地方消費税相当額	円
計	円

5. 施工内容

切削オーバーレイ工	約71,000m ²
路面標示工	約31,800m
注意喚起溝工	約5,400m

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 570日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工 KⅡ (t = 4 cm)	38,831	m2			
2	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工 KⅡ (t = 4 cm) (Y)	23,096	m2			
3	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工 KⅡ (t = 10 cm)	4,823	m2			
4	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工 HiMA (t = 15 cm)	4,169	m2			
5	16 - (7)	路面標示工 路面標示 JIS規格型A1	4,413	m			
6	16 - (7)	路面標示工 路面標示 JIS規格型A1 (Y)	931	m			
7	16 - (7)	路面標示工 路面標示 JIS規格型A2 (Y)	411	m			
8	16 - (7)	路面標示工 路面標示 JIS規格型B1	12,033	m			
9	16 - (7)	路面標示工 路面標示 JIS規格型B1 (Y)	11,447	m			
10	16 - (7)	路面標示工 路面標示 JIS規格型B2 (Y)	400	m			
11	16 - (7)	路面標示工 路面標示 JIS規格型B3 (Y)	2,209	m			
12	16 - (7)	路面標示工 路面標示 JIS規格型E1	22	m2			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	19 - (1)	交通規制工 車線規制 A	5	回			
14	19 - (1)	交通規制工 車線規制 B	7	回			
15	19 - (1)	交通規制工 車線規制 C	17	回			
16	19 - (1)	交通規制工 車線規制 D	7	回			
17	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 A	6	回			
18	19 - (1)	交通規制工 本線通行止規制 A	12	回			
19	19 - (1)	交通規制工 本線通行止規制 B	24	回			
20	19 - (1)	交通規制工 本線通行止規制 C	14	回			
21	特 - (1)	注意喚起溝工 A	600	m			
22	特 - (1)	注意喚起溝工 B (Y)	4,829	m			
23	特 - (2)	車線区分柵撤去設置工 A (Y)	31	箇所			
		計①					

单 价 表

[illegible]