

八戸自動車道 R 8 八戸管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 7年 11月

東日本高速道路株式会社 東北支社

八戸管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 八戸自動車道 R8 八戸管内舗装補修工事

2. 路線名 八戸自動車道
八戸自動車道、八戸青森線
百石道路
第二みちのく有料道路

3. 工事箇所 (自) 岩手県八幡平市小柳田 (安代 JCT)
(至) 青森県八戸市大字根城 (八戸 IC)

(自) 青森県八戸市大字根城 (八戸 JCT)
(至) 青森県八戸市大字市川町 (八戸北 IC)

(自) 青森県八戸市大字市川町 (八戸北 IC)
(至) 青森県上北郡おいらせ町高田 (下田百石 IC)

(自) 青森県上北郡おいらせ町高田 (下田百石 IC)
(至) 青森県上北郡おいらせ町上久保(三沢十和田)

(自)
(至)

4. 施工内容

施工延長 (本線・ランプ) 約 6.4 km・車線

舗装面積 約 2.2 万m²

5. 期 間 自 令和 8年 2月 13日 ~ 至 令和 9年 4月 8日 (420日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		八戸自動車道 R8 八戸管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
用排水構造物	式	1	2,088,900	
用排水工	式	1	2,088,900	場所打ち用排水溝 30 m 用排水溝 U (GL2)・0.24・0.24 30 m
舗装工	式	1	338,364,968	
切削オーバーレイ工	式	1	337,277,776	切削オーバーレイ工 t = 4 cm 3,650 m ² t = 10 cm 1,623 m ² 他 16,989 m ²
打換工	式	1	1,087,192	A (Y) 4 箇所 B (Y) 4 箇所 A 48 本
交通安全施設工	式	1	817,412	
防護柵工	式	1	817,412	ガードレール Gr-A 26 m その他 35 m 防護柵 Gr-S-E 9 m 35 m
交通管理施設工	式	1	1,412,274	
路面標示工	式	1	1,412,274	路面標示 JIS規格型 A1 2,181 m B1 5,151 m 路面標示工 (mf) 134 m ² 134 m ²
雑工	式	1	83,454,149	
縁石工	式	1	47,100	アスファルト縁石 30 m
その他附帯工	式	1	12,153,618	A 3,841 m 止水目地工 10,040 m ループコイル 1 箇所 アスファルト縁石 30 m
交通規制工	式	1	70,868,481	車線規制 ○ 35 回 交通規制工 39 回 1 回
交通保安要員	式	1	384,950	交通誘導警備員B 5 人・日
目的物工事費 計	式	1	426,137,703	
仮設工事費	式	1	3,210,793	
雑工事費	式	1	3,210,793	その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	429,348,496	
共通仮設費	式	1	64,797,466	
共通仮設費	式	1	15,162,466	工事用機械運搬費 1 式 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式

