

高崎管理事務所管内 土質調査

積 算 内 訳 書

令和 8年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

高崎管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 高崎管理事務所管内 土質調査

2. 路線名 高速自動車国道 関越自動車道 新潟線

高速自動車国道 関越自動車道 上越線

3. 施工箇所 (自) 群馬県 渋川市 赤城町津久田 (K P 1 1 1. 3)

(至) 群馬県 沼田市 高橋場町 (K P 1 2 5. 9)

(自) 群馬県 高崎市 吉井町多胡 (K P 1 1. 2)

(至) 群馬県 安中市 松井田町新堀 (K P 3 7. 5)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容 調査ボーリング 510m

標準貫入試験 318回

5. 期 間 自 令和 8年 4月 1日 ~ 至 令和 10年 4月 19日 ( 750日間)

調査等業務名	高崎管理事務所管内 土質調査
--------	----------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
土質地質調査業務				
土質地質調査	式	1	75,983,808	
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 66 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	318		
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 116 mm 鉛直下方 ノンコアリング	m	192		
標準貫入試験	回	318		
サンプリング 三重管式	本	42		
地下水位観測 (自記水位計設置)	箇所	17		
地下水位観測 (自記水位計観測)	箇所・月	204		
土質試験 土の非圧密非排水 (UU) 三軸圧縮試験方法	シリーズ	42		
土質試験 土の湿潤密度試験方法	シリーズ	42		
調査孔閉塞	箇所	21		
足場仮設 傾斜地足場 (地形傾斜 15° 以上～30° 未満)	箇所	18		
足場仮設 平坦足場 (高さ0.3m以下)	箇所	2		
足場仮設 平坦足場 (高さ0.3m超)	箇所	1		
現場内小運搬	地点	21		
機械等運搬	式	1		
準備及び跡片付け	式	1		
報告書作成 (印刷製本費)	式	1		
交通費・宿泊費 (土質調査)	式	1		
補償費等	式	1	49,500	
補償費 機械ボーリング 山林	地点	3		
諸経費	式	1	46,046,187	
国土地盤情報データベース検定	式	1	42,000	
国土地盤情報データベース検定 有資格	式	1		
技術業務・直接人件費	式	1	3,675,852	
地形地質 地形判読	km	3.14		
地形地質 地形地質踏査	km	3.14		
調査ボーリング解析	m	318		
土質調査 打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	211,794	
交通費・宿泊費 (技術業務)	式	1		
その他原価	式	1	1,979,304	
一般管理費等	式	1	3,111,555	
合計	式	1	131,100,000	